

工程预算表

工程名称： 莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

建设单位： 莱州希尔顿欢朋酒店



编制单位： 深圳深亿美装饰工程有限公司

编制日期： 2023年9月10日

联系人： 王德平： 13723487660

装饰工程报价编制说明

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

一、报价范围

- 1、希尔顿欢朋酒店装修：户内水电安装、户内给排水安装、天花吊顶、瓷砖铺贴、卫生间防水工程、木基层安装、不锈钢安装、铝合金线条安装、大理石安装、涂料、墙布、玻璃、灯具安装、弱电布线、地毯安装。（详见工程量报价清单）
- 2、客房内支管采用联塑PPR管、按设计要求包保温管。排水管采用PVC中空螺旋消音管，客房卫生间内横管包隔音棉/板。

二、本报价不含内容

- 1、消防部分：设备、施工、消防门、消防卷闸、消防指示、消防应急灯及所有消防相关的内容；
- 2、水电费：施工现场的用电、水及员工的住宿费用；
- 3、店招部分：楼顶招牌及门楼招牌施工。
- 4、其他费用：网络、电视、电话、水电、燃气开户及城管、物业、施工报建、及开业前的所以费用；
- 5、不包含图纸设计范围以外的装饰施工；
- 6、主电缆：电井配电箱前端电缆电线整改。
- 7、本报价不含统购运营物资、布草、酒店一次性用品、洗浴用品、易耗品、消防用品、防毒面具、应急手电、清洁用品、PA设备、健身器材、酒店印刷品、办公用品、办公桌椅、办公文具、打印机、扫描仪、身份证识别器、电脑、文件柜、大堂用品、茶包、纸巾纸品、矿泉水、员工工服、钥匙箱、工程工具及用具、厨房设备以及厨房用具等运营物资。
- 8、本报价不含软装项目灯饰及软装饰品。
- 9、不包含空调暖通新风及冷热水系统相关的设备及施工，不含主给排水工程。
- 10、本报价因公区软装方案不明确不包含大堂活动家私餐厅活动家私以及会议桌椅等。
- 11、不包含现场施工办证及报建费用。

三、其他说明：

- 1、本报价根据标准图纸设计编制，如现场与图纸不相符，根据现场实际情况协商增加，并签订变更单做为结算依据；
- 2、施工过程中如有改动或变更另计费用，属于变更工程，费用另计，另行结算，如若有减项，按合同内容增减；
- 3、承包项目内容按工程量清单报价实施，如清单没有部分按实结算。

装饰工程部分材料清单说明

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	材料名称	品 牌	产地/厂家	规格、型号	备 注
1	上人龙骨	本地	本地		
2	8厘吊杆	国标	本地	∅ 8*3000mm	
3	2*3木方			18*28*4000mm	
4	9.5厘石膏板	泰山		2400*1200*9.5mm	
5	12厘阻燃板	本地	本地	2440*1220*10.5mm	
6	9厘阻燃板	本地	本地	2440*1220*8mm	
7	5厘阻燃板	本地	本地	2440*1220*4.1mm	
8	水泥	用当地品牌		325#	
9	沙子	在当地采购			
10	600*600瓷砖	简一	广东	600*600	
11	600*1200mm	仁翰	广东	150/300/450*600	
12	不锈钢类(201#)		佛山		
13	L50*50镀锌角铁	当地采购	中标角铁	13.5公斤/条	
14	L40*40镀锌角铁	当地采购	中标角铁	8.5公斤/条	
15	基膜	本地品牌		25kg/桶	
16	双飞粉或腻子粉	本地品牌			
17	乳胶漆	时时丽	立邦	18kg/桶	
18	防水	雨虹、黑豹			
19	给水管	联塑			
20	排水管	联塑			
21	电线		本地知名品牌	2.5/4mm2	

- 注：1、工程中选用的材料，必须为合格材料；
- 2、甲方提供的材料，由甲方对其质量负责；
- 3、甲方提供材料，需按乙方提供时间，准时进场；
- 4、如上述主材出现厂家缺货，乙方应及时通知甲方，以便调查市场相同材质的材料代用；

房间统计表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

楼层/序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	合计
面积	45	45	30	40	35	38	40	45	40	45	45	40	55	76	
楼层/房型	A-1	A-1a	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-1	B-2	D	H-1	H-2	C-1A	C-2	
阳台	5.2	5.2	0	0	0	0	0	5.2	0	5.2	5.2	0	0	0	
2F			1	1		5			1	1	7	3	1		20
3F			1	1		5					8	4	1		20
4F	7		1	1				8	2				1		20
5F	6	3	1	1				6	2				1		20
6F	6	3	1	1				6	2				1		20
7F	6	3	1	1				6	2				1		20
8F			4	2	6		6							1	19
合计	25	9	10	8	6	10	6	26	9	1	15	7	6	1	139

单位工程费汇总表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	汇总内容	单位造价	汇总数量	单位	总金额（元）	备注
A	装修工程				13,139,329.18	
1.1	客房内装饰工程		139.00		8,111,410.04	
1.2	客房层走道装饰工程				1,660,901.53	
1.3	1F装修工程				2,255,290.94	
1.4	夹层装修工程				1,111,726.67	
B	工程物资明细				8,655,190.90	
1	玻璃（龙豪/大拇指）	618,344.61	1.00	项	618,344.61	工程量清单附表
2	铝合金（龙豪/大拇指）	450,145.20	1.00	间	450,145.20	工程量清单附表
3	灯具（欧普）	233,355.38	1.00	间	233,355.38	工程量清单附表
4	洁具（恩仕）	678,059.36	1.00	间	678,059.36	工程量清单附表
5	五金（安家）	306,993.29	1.00	套	306,993.29	工程量清单附表
6	客控开关系统等（金马）	4,800.00	139.00	项	667,200.00	工程量清单附表
7	电子门锁（爱迪尔）	68,805.00	1.00	项	68,805.00	工程量清单附表
8	客房层室内标识	118,275.00	1.00	项	118,275.00	工程量清单附表
9	窗帘	203,750.00	1.00	项	203,750.00	工程量清单附表
10	家具工程	3,374,212.18	1.00	项	3,374,212.18	工程量清单附表
11	弱电工程	704,872.48	1.00	项	704,872.48	工程量清单附表
12	其他统购物资	1,231,178.40	1.00	项	1,231,178.40	工程量清单附表
C	工程直接费用合计	A+B+C		元	21,794,520.09	
D	材料垂直搬运费、材料二次转运	(E)*费率%	1.00%	元	217,945.20	有电梯
E	管理人员	(E)*费率%	2.00%	元	435,890.40	
F	装修垃圾清理费	(E)*费率%	1.00%	元	217,945.20	不含外运
G	安全防护、文明施工费	(E)*费率%	0.50%	元	108,972.60	
H	危险作业意外伤害保险费	(E)*费率%	0.30%	元	65,383.56	

单位工程费汇总表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	汇总内容	单位造价	汇总数量	单位	总金额（元）	备注
I	合计（不含税）	E+F+.....+J		元	22,840,657.05	
I	含税总价	税率%	9.00%	元	24,896,316.19	

最后优惠价格24380000元，大写金额：贰仟肆佰叁拾捌万元整

单位工程费汇总表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	汇总内容	单位造价	汇总数量	单位	总金额（元）	备注
A	装修工程				13,139,329.18	
1.1	客房内装饰工程		139.00		8,111,410.04	
1	A-1/1a户型（大床房）	58,704.31	34.00	间	1,995,946.60	工程量清单附表
2	A-2户型（大床房）	47,491.34	10.00	间	474,913.40	工程量清单附表
3	A-3户型（大床房）	58,382.43	8.00	间	467,059.44	工程量清单附表
4	A-4户型（大床房）	50,679.45	6.00	间	304,076.69	工程量清单附表
5	A-5户型（大床房）	53,712.64	10.00	间	537,126.44	工程量清单附表
6	A-6户型（大床房）	56,329.82	6.00	间	337,978.91	工程量清单附表
7	B-1户型（大床房）	59,683.65	26.00	间	1,551,774.97	工程量清单附表
8	B-2户型（大床房）	55,870.97	9.00	间	502,838.75	工程量清单附表
9	D户型（双床房）	60,114.15	1.00	间	60,114.15	工程量清单附表
10	H-1户型（双床房）	62,927.69	15.00	间	943,915.37	工程量清单附表
11	H-2户型（双床房）	62,927.69	7.00	间	440,493.84	工程量清单附表
12	C-1a户型（套房）	66,442.40	6.00	间	398,654.39	工程量清单附表
13	C-2户型（大床房）	96,517.08	1.00	间	96,517.08	工程量清单附表
1.2	客房层走道装饰工程				1,660,901.53	
1	4F客房走道	113,803.56	7.00	层	796,624.95	工程量清单附表
2	6F客房电梯厅	78,359.77	7.00	层	548,518.38	工程量清单附表
3	2~8F布草间/办公室	11,669.42	7.00	间	81,685.95	工程量清单附表
4	2~8F回收间	7,918.55	7.00	间	55,429.85	工程量清单附表
5	2~8F消洗间	11,300.01	7.00	间	79,100.08	工程量清单附表
6	3F员工卫生间	20,827.58	1.00	间	20,827.58	工程量清单附表
7	库房/办公室	8,344.47	6.00	间	50,066.81	工程量清单附表
8	楼梯前室（不含楼梯间）	4,092.56	7.00	层	28,647.94	工程量清单附表
1.3	1F装修工程				2,255,290.94	
1	1F公区装修（大堂、商务区、聚会区、等候区、前台以及功能用房）	1,284,946.17	1.00	间	1,284,946.17	工程量清单附表
2	1F早餐厅	389,093.74	1.00	间	389,093.74	工程量清单附表
3	1F电梯厅	83,106.20	1.00	间	83,106.20	工程量清单附表
4	1F-卫生间过道	39,130.64	1.00	间	39,130.64	工程量清单附表
5	1F-女卫生间	47,936.46	1.00	间	47,936.46	工程量清单附表
6	1F-无障碍卫生间	25,693.90	1.00	间	25,693.90	工程量清单附表
7	1F-男卫生间	62,971.53	1.00	间	62,971.53	工程量清单附表

单位工程费汇总表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	汇总内容	单位造价	汇总数量	单位	总金额（元）	备注
8	1F-清洁间	6,847.51	1.00	间	6,847.51	工程量清单附表
9	1F-厨房装修	183,827.44	1.00	间	183,827.44	工程量清单附表
10	1F-行李间	9,892.66	1.00	间	9,892.66	工程量清单附表
11	1F-前台办	10,011.70	1.00	间	10,011.70	工程量清单附表
12	1F-弱电机房	28,980.87	1.00	间	28,980.87	工程量清单附表
13	1F-配电间	14,368.87	1.00	间	14,368.87	工程量清单附表
14	1F-小过道	12,926.45	1.00	间	12,926.45	工程量清单附表
15	1F-建筑消控室	29,929.59	1.00	间	29,929.59	工程量清单附表
16	1F-酒店消控室	25,627.21	1.00	间	25,627.21	工程量清单附表
1.4	夹层装修工程				1,111,726.67	
1	夹层-大会议室	148,049.30	1.00	间	148,049.30	工程量清单附表
2	夹层-精英议室	103,849.41	1.00	间	103,849.41	工程量清单附表
3	夹层走道装修	326,292.89	1.00	间	326,292.89	工程量清单附表
4	夹层健身房	86,011.73	1.00	间	86,011.73	工程量清单附表
5	夹层洗衣房	26,434.99	1.00	间	26,434.99	工程量清单附表
6	夹层男卫生间	66,125.83	1.00	间	66,125.83	工程量清单附表
7	夹层女卫生间	72,769.09	1.00	间	72,769.09	工程量清单附表
8	夹层PA间	9,471.69	1.00	间	9,471.69	工程量清单附表
9	夹层家具间/音控室	16,885.64	1.00	间	16,885.64	工程量清单附表
10	夹层家具库房	10,536.67	1.00	间	10,536.67	工程量清单附表
11	夹层茶水间	15,813.88	1.00	间	15,813.88	工程量清单附表
12	夹层电梯厅	83,106.20	1.00	间	83,106.20	工程量清单附表
13	夹层员工活动中心	30,471.42	1.00	间	30,471.42	工程量清单附表
14	夹层办公室	7,579.99	1.00	间	7,579.99	工程量清单附表
15	夹层总经理办公室	11,596.46	1.00	间	11,596.46	工程量清单附表
16	夹层财务办公室	9,530.55	1.00	间	9,530.55	工程量清单附表
17	夹层洽谈室	9,530.55	1.00	间	9,530.55	工程量清单附表
18	夹层洽谈室	33,684.54	1.00	间	33,684.54	工程量清单附表
19	夹层办公室走道	13,566.44	1.00	间	13,566.44	工程量清单附表
20	夹层办公室男女卫生间	30,419.42	1.00	间	30,419.42	工程量清单附表
B	工程物资明细				8,655,190.90	
1	玻璃（龙豪/大拇指）	618,344.61	1.00	项	618,344.61	工程量清单附表

单位工程费汇总表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	汇总内容	单位造价	汇总数量	单位	总金额（元）	备注
2	铝合金（龙豪/大拇指）	450,145.20	1.00	间	450,145.20	工程量清单附表
3	灯具（欧普）	233,355.38	1.00	间	233,355.38	工程量清单附表
4	洁具（恩仕）	678,059.36	1.00	间	678,059.36	工程量清单附表
5	五金（安家）	306,993.29	1.00	套	306,993.29	工程量清单附表
6	客控开关系统等（金马）	4,800.00	139.00	项	667,200.00	工程量清单附表
7	电子门锁（爱迪尔）	68,805.00	1.00	项	68,805.00	工程量清单附表
8	客房层室内标识	118,275.00	1.00	项	118,275.00	工程量清单附表
9	窗帘	203,750.00	1.00	项	203,750.00	工程量清单附表
10	家具工程	3,374,212.18	1.00	项	3,374,212.18	工程量清单附表
11	弱电工程	704,872.48	1.00	项	704,872.48	工程量清单附表
12	其他统购物资	1,231,178.40	1.00	项	1,231,178.40	工程量清单附表
C	工程直接费用合计	A+B+C		元	21,794,520.09	
D	材料垂直搬运费、材料二次转运	(E)*费率%	1.00%	元	217,945.20	有电梯
E	管理人员	(E)*费率%	2.00%	元	435,890.40	
F	装修垃圾清理费	(E)*费率%	1.00%	元	217,945.20	不含外运
G	安全防护、文明施工费	(E)*费率%	0.50%	元	108,972.60	
H	危险作业意外伤害保险费	(E)*费率%	0.30%	元	65,383.56	
I	合计（不含税）	E+F+.....+J		元	22,840,657.05	

注：不含酒店一次性用品及运营物资。

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
一	A-1/1a户型（大床房）		34.00	间					58,704.31
A	客房装修								41,566.31
1	地面装饰								7,342.70
2	方块地毯	(1)CP-01方块地毯（华腾） (2)含安装	25.20	m²	0.00	118.00	0.00	118.00	2,973.60
3	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≦5cm	25.20	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	1,006.56
4	客房地面自流平	(1)水泥基自流平 (2)厚度≦5mm	25.20	m²	9.00	10.00	1.50	20.50	516.60
5	大理石地面砖	(1)简一大理石地面砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴 (3)地面砖填缝（牛元）	6.94	m²	70.00	139.23	38.00	247.23	1,715.78
6	阳台地面砖	(1)木纹地面砖CT-03 (2)规格：120*1200mm (3)1:3水泥砂浆铺贴 (4)地面擦缝	5.20	m²	70.00	78.00	38.00	186.00	967.20
7	不锈钢收边条	(1)不锈钢收边3*15mm	3.10	米	14.16	34.69	3.72	52.57	162.96
8	墙面装饰								9,766.17
9	踢脚线	(1)MT-01铝合金踢脚线 (2)高度50mm	28.00	米	17.70	21.50	3.72	42.92	1,201.68
10	窗套板	(1)木方调平 (2)9厘板打底	9.80	米	53.10	74.34	12.39	139.83	1,370.33
11	墙面腻子乳胶漆或基膜	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	72.80	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	3,276.00
12	PVC墙纸	(1)PVC墙纸(2)成品安装	61.00	m²	15.00	18.00	2.50	35.50	2,165.32
13	床屏艺术背景	床屏艺术背景	8.18	m²	15.00	36.00	2.50	53.50	437.52
14	窗台石	(1)ST-01灰纹大理石(2)磨边，加厚边	3.15	米	35.40	99.12	12.39	146.91	462.77
15	木板基层打底	(1)木方龙骨(2)阻燃基层板（外刮腻子油漆等饰面另算）	0.00	m2	40.00	45.00	5.00	90.00	0.00
16	门套木板基层打底	(1)15mm阻燃基层板门套 (2)9mm阻燃基层板门内侧基层	1.00	套	283.20	148.68	12.39	444.27	444.27
17	墙面修补	(1)墙面开槽修补 (2)墙面洞口修补	1.00	间	259.60	148.68	0.00	408.28	408.28
18	天棚装饰								9,778.95
19	平面天花吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	32.14	m²	70.00	50.00	26.00	146.00	4,692.44

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
20	侧面天花吊顶	(1)轻钢龙骨、木龙骨防火处理 (2)9厘夹板基层、石膏板面层	20.60	m	35.00	45.00	15.00	95.00	1,957.00
21	窗帘盒制作	(1)12厘夹板基层(2)9.5厘石膏板面层	4.00	米	35.00	25.00	15.00	75.00	300.00
22	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	6.30	米	35.00	25.00	15.00	75.00	472.50
23	滑门轨道槽制作安装	(1)轨道槽60*80(2)制作木框（不含斩道五金及安装）	0.00	米	29.50	22.30	6.20	58.00	0.00
24	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	43.39	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	1,952.51
25	检修口400*400	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	30.00	45.00	12.00	87.00	87.00
26	回风口加固	(1)回风口加固不含风口	1.00	个	25.00	35.00	3.50	63.50	63.50
27	空调出风口制作	空调出风口制作，周边加固（不含出风主材）	4.00	米	25.00	35.00	3.50	63.50	254.00
28	卫生间装修								14,678.49
29	地面工程								3,080.68
30	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	7.00	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	279.60
31	地面防水	(1)基层清理、管口喇叭口处理 (2)管口堵漏（雨虹/德高） (3)墙角R角施工 (4)地面找平（另计） (5)雨虹、黑豹防水、柔性防水2遍 (6)防水保护层施工（另计）	7.00	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	364.00
32	水泥砂浆保护层	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤1cm	7.00	m²	8.00	10.00	2.00	20.00	140.00
33	沐浴间地面	(1)石材，水洗面 (2)1:3水泥砂浆铺贴	2.10	m²	106.20	594.72	43.37	744.29	1,563.00
34	排水槽50mm宽	(1)石材(2)1:3水泥砂浆铺贴	5.96	米	18.00	60.00	10.00	88.00	524.48
35	挡水条	(1)古堡灰石材 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.30	米	35.40	105.46	20.37	161.23	209.60
36	墙面装饰								9,827.71
37	墙面防水	(1)基层清理 (2)墙面基层处理、刮胶泥防水层 (3)雨虹（刚性防水）、黑豹防水	31.84	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	1,655.89
38	墙面砖	(1)600*1200仿石砖 (2)磁砖刷背涂胶 (3)瓷砖胶粘贴	27.02	m²	70.00	136.00	28.00	234.00	6,323.62

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
1	地面装饰								4,580.40
2	方块地毯	(1)CP-01方块地毯（华腾） (2)含安装	19.16	m²	0.00	118.00	0.00	118.00	2,260.88
3	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	19.16	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	765.31
4	客房地面自流平	(1)水泥基自流平 (2)厚度≤5mm	19.16	m²	9.00	10.00	1.50	20.50	392.78
5	大理石地面砖	(1)简一大理石地面砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴 (3)地面砖填缝（牛元）	4.23	m²	70.00	139.23	38.00	247.23	1,045.78
6	不锈钢收边条	(1)不锈钢收边3*15mm	2.20	米	14.16	34.69	3.72	52.57	115.65
7	墙面装饰								8,429.23
8	踢脚线	(1)MT-01铝合金踢脚线 (2)高度50mm	23.24	米	17.70	21.50	3.72	42.92	997.39
9	窗套板	(1)木方调平 (2)9厘板打底	9.80	米	53.10	74.34	12.39	139.83	1,370.33
10	墙面腻子乳胶漆或基膜	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	60.42	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	2,719.08
11	PVC墙纸	(1)PVC墙纸(2)成品安装	46.02	m²	15.00	18.00	2.50	35.50	1,633.66
12	床屏艺术背景	床屏艺术背景	8.18	m²	15.00	36.00	2.50	53.50	437.52
13	窗台石	(1)ST-01灰纹大理石(2)磨边，加厚边	2.85	米	35.40	99.12	12.39	146.91	418.69
14	木板基层打底	(1)木方龙骨(2)阻燃基层板（外刮腻子油漆等饰面另算）	0.00	m2	40.00	45.00	5.00	90.00	0.00
15	门套木板基层打底	(1)15mm阻燃基层板门套 (2)9mm阻燃基层板门内侧基层	1.00	套	283.20	148.68	12.39	444.27	444.27
16	墙面修补	(1)墙面开槽修补 (2)墙面洞口修补	1.00	间	259.60	148.68	0.00	408.28	408.28
17	天棚装饰								7,439.88
18	平面天花吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	23.39	m²	70.00	50.00	26.00	146.00	3,414.94
19	侧面天花吊顶	(1)轻钢龙骨、木龙骨防火处理 (2)9厘夹板基层、石膏板面层	16.60	m	35.00	45.00	15.00	95.00	1,577.00
20	窗帘盒制作	(1)12厘夹板基层(2)9.5厘石膏板面层	4.00	米	35.00	25.00	15.00	75.00	300.00
21	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	4.30	米	35.00	25.00	15.00	75.00	322.50
22	滑门轨道槽制作安装	(1)轨道槽60*80(2)制作木框（不含斩道五金及安装）	0.00	米	29.50	22.30	6.20	58.00	0.00
23	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	31.58	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	1,420.94

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
24	检修口400*400	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	30.00	45.00	12.00	87.00	87.00
25	回风口加固	(1)回风口加固不含风口	1.00	个	25.00	35.00	3.50	63.50	63.50
26	空调出风口制作	空调出风口制作，周边加固（不含出风主材）	4.00	米	25.00	35.00	3.50	63.50	254.00
27	卫生间装修								13,353.83
28	地面工程								2,663.70
29	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	6.19	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	247.25
30	地面防水	(1)基层清理、管口喇叭口处理 (2)管口堵漏（雨虹/德高） (3)墙角R角施工 (4)地面找平（另计） (5)雨虹、黑豹防水、柔性防水2遍 (6)防水保护层施工（另计）	6.19	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	321.88
31	水泥砂浆保护层	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤1cm	6.19	m²	8.00	10.00	2.00	20.00	123.80
32	沐浴间地面	(1)石材，水洗面 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.74	m²	106.20	594.72	43.37	744.29	1,295.06
33	排水槽50mm宽	(1)石材(2)1:3水泥砂浆铺贴	5.48	米	18.00	60.00	10.00	88.00	482.24
34	挡水条	(1)古堡灰石材 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.20	米	35.40	105.46	20.37	161.23	193.48
35	墙面装饰								9,115.07
36	墙面防水	(1)基层清理 (2)墙面基层处理、刮胶泥防水层 (3)雨虹（刚性防水）、黑豹防水	29.42	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	1,529.84
37	墙面砖	(1)600*1200仿石砖 (2)磁砖刷背涂胶 (3)瓷砖胶粘贴	24.96	m²	70.00	136.00	28.00	234.00	5,840.64
38	墙面抹灰	(1)墙面挂纤维网 (2)洒水湿润、墙面点浆 (3)抹水泥砂浆	24.96	m²	18.00	15.00	2.00	35.00	873.60
39	马桶上方挂画	规格：400*700mm	1.00	幅	11.80	129.80	0.00	141.60	141.60
40	墙面填缝	(1)填缝(2)手工制作	24.96	m²	8.00	6.00	1.20	15.20	379.39
41	防水陶瓷胶收边	陶瓷胶收边AB双组份	1.00	项	180.00	0.00	170.00	350.00	350.00
42	天棚装饰								1,575.05
43	平面天棚吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)双层防潮石膏板（泰山）	6.19	m²	70.00	55.00	26.00	151.00	934.69

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
44	天花乳胶漆	(1)外墙腻子灰二遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	8.36	m²	28.00	15.50	4.50	48.00	401.11
45	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	2.03	米	35.00	25.00	15.00	75.00	152.25
46	检修口400*400	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	30.00	45.00	12.00	87.00	87.00
B	弱电、强电、给排水工程								13,688.00
1	穿管布线	打线槽、埋管、布线	30.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	6,900.00
2	客房配电箱	客房配电箱含开关（德力西/正泰）	1.00	个	120.00	280.00	2.00	402.00	402.00
3	智能客控系统安装	RCU箱、门铃、三联门牌、门磁、开关插座、安装调试费（主材另计）	1.00	项	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00
4	给排水排污管道	1、PVC排水管Φ110～Φ50管 2、给排水管道包隔音棉	1.00	项	1800.00	2000.00	150.00	3,950.00	3,950.00
5	五金洁具安装		1.00	项	500.00	0.00	30.00	530.00	530.00
6	钻孔打眼	Φ130～Φ75管	7.00	个	25.00	0.00	0.00	25.00	175.00
7	孔洞封堵		7.00	个	35.00	5.00	5.00	45.00	315.00
8	开孔	灯孔、消防喷淋孔	18.00	个	10.00	0.00	0.00	10.00	180.00
9	排风口安装	不含空调风口	2.00	个	5.00	18.00	0.00	23.00	46.00
10	排气扇安装	1、排气扇安装及管道 2、防火阀安装	1.00	个	50.00	280.00	60.00	390.00	390.00
三	A-3户型（大床房）		8.00	间					58,382.43
A	客房装修								42,394.43
1	地面装饰								6,446.88
2	方块地毯	(1)CP-01方块地毯（华腾） (2)含安装	25.60	m²	0.00	118.00	0.00	118.00	3,020.80
3	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	25.60	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	1,022.54
4	客房地面自流平	(1)水泥基自流平 (2)厚度≤5mm	25.60	m²	9.00	10.00	1.50	20.50	524.80
5	大理石地面砖	(1)简一大理石地面砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴 (3)地面砖填缝（牛元）	6.94	m²	70.00	139.23	38.00	247.23	1,715.78
6	不锈钢收边条	(1)不锈钢收边3*15mm	3.10	米	14.16	34.69	3.72	52.57	162.96

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
7	墙面装饰								10,613.24
8	踢脚线	(1)MT-01铝合金踢脚线 (2)高度50mm	28.00	米	17.70	21.50	3.72	42.92	1,201.68
9	窗套板	(1)木方调平 (2)9厘板打底	9.80	米	53.10	74.34	12.39	139.83	1,370.33
10	墙面腻子乳胶漆或基膜	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	72.80	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	3,276.00
11	PVC墙纸	(1)PVC墙纸(2)成品安装	57.43	m²	15.00	18.00	2.50	35.50	2,038.84
12	床屏艺术背景	床屏艺术背景	8.18	m²	15.00	36.00	2.50	53.50	437.52
13	窗台石	(1)ST-01灰纹大理石(2)磨边，加厚边	3.20	米	35.40	99.12	12.39	146.91	470.11
14	木板基层打底	(1)木方龙骨(2)阻燃基层板（外刮腻子油漆等饰面另算）	10.74	m2	40.00	45.00	5.00	90.00	966.20
15	门套木板基层打底	(1)15mm阻燃基层板门套 (2)9mm阻燃基层板门内侧基层	1.00	套	283.20	148.68	12.39	444.27	444.27
16	墙面修补	(1)墙面开槽修补 (2)墙面洞口修补	1.00	间	259.60	148.68	0.00	408.28	408.28
17	天棚装饰								9,755.65
18	平面天花吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	32.54	m²	70.00	50.00	26.00	146.00	4,750.84
19	侧面天花吊顶	(1)轻钢龙骨、木龙骨防火处理 (2)9厘夹板基层、石膏板面层	19.80	m	35.00	45.00	15.00	95.00	1,881.00
20	窗帘盒制作	(1)12厘夹板基层(2)9.5厘石膏板面层	4.00	米	35.00	25.00	15.00	75.00	300.00
21	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	5.90	米	35.00	25.00	15.00	75.00	442.50
22	滑门轨道槽制作安装	(1)轨道槽60*80(2)制作木框（不含斩道五金及安装）	0.00	米	29.50	22.30	6.20	58.00	0.00
23	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	43.93	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	1,976.81
24	检修口400*400	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	30.00	45.00	12.00	87.00	87.00
25	回风口加固	(1)回风口加固不含风口	1.00	个	25.00	35.00	3.50	63.50	63.50
26	空调出风口制作	空调出风口制作，周边加固（不含出风主材）	4.00	米	25.00	35.00	3.50	63.50	254.00
27	卫生间装修								15,578.67
28	地面工程								3,073.97
29	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	6.94	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	277.20

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
30	地面防水	(1)基层清理、管口喇叭口处理 (2)管口堵漏（雨虹/德高） (3)墙角R角施工 (4)地面找平（另计） (5)雨虹、黑豹防水、柔性防水2遍 (6)防水保护层施工（另计）	6.94	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	360.88
31	水泥砂浆保护层	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤1cm	6.94	m²	8.00	10.00	2.00	20.00	138.80
32	沐浴间地面	(1)石材，水洗面 (2)1:3水泥砂浆铺贴	2.10	m²	106.20	594.72	43.37	744.29	1,563.00
33	排水槽50mm宽	(1)石材(2)1:3水泥砂浆铺贴	5.96	米	18.00	60.00	10.00	88.00	524.48
34	挡水条	(1)古堡灰石材 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.30	米	35.40	105.46	20.37	161.23	209.60
35	墙面装饰								10,747.55
36	墙面防水	(1)基层清理 (2)墙面基层处理、刮胶泥防水层 (3)雨虹（刚性防水）、黑豹防水	34.58	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	1,798.16
37	墙面砖	(1)600*1200仿石砖 (2)磁砖刷背涂胶 (3)瓷砖胶粘贴	29.76	m²	70.00	136.00	28.00	234.00	6,963.84
38	墙面抹灰	(1)墙面挂纤维网 (2)洒水湿润、墙面点浆 (3)抹水泥砂浆	29.76	m²	18.00	15.00	2.00	35.00	1,041.60
39	马桶上方挂画	规格：400*700mm	1.00	幅	11.80	129.80	0.00	141.60	141.60
40	墙面填缝	(1)填缝(2)手工制作	29.76	m²	8.00	6.00	1.20	15.20	452.35
41	防水陶瓷胶收边	陶瓷胶收边AB双组份	1.00	项	180.00	0.00	170.00	350.00	350.00
42	天棚装饰								1,757.15
43	平面天棚吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)双层防潮石膏板（泰山）	6.94	m²	70.00	55.00	26.00	151.00	1,047.94
44	天花乳胶漆	(1)外墙腻子灰二遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	9.37	m²	28.00	15.50	4.50	48.00	449.71
45	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	2.30	米	35.00	25.00	15.00	75.00	172.50
46	检修口400*400	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	30.00	45.00	12.00	87.00	87.00
B	弱电、强电、给排水工程								15,988.00
1	穿管布线	打线槽、埋管、布线	40.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	9,200.00
2	客房配电箱	客房配电箱含开关（德力西/正泰）	1.00	个	120.00	280.00	2.00	402.00	402.00

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
3	智能客控系统安装	RCU箱、门铃、三联门牌、门磁、开关插座、安装调试费（主材另计）	1.00	项	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00
4	给排水排污管道	1、PVC排水管Φ110～Φ50管 2、给排水管道包隔音棉	1.00	项	1800.00	2000.00	150.00	3,950.00	3,950.00
5	五金洁具安装		1.00	项	500.00	0.00	30.00	530.00	530.00
6	钻孔打眼	Φ130～Φ75管	7.00	个	25.00	0.00	0.00	25.00	175.00
7	孔洞封堵		7.00	个	35.00	5.00	5.00	45.00	315.00
8	开孔	灯孔、消防喷淋孔	18.00	个	10.00	0.00	0.00	10.00	180.00
9	排风口安装	不含空调风口	2.00	个	5.00	18.00	0.00	23.00	46.00
10	排气扇安装	1、排气扇安装及管道 2、防火阀安装	1.00	个	50.00	280.00	60.00	390.00	390.00
四	A-4户型（大床房）		6.00	间					50,679.45
A	客房装修								35,841.45
1	地面装饰								5,206.45
2	方块地毯	(1)CP-01方块地毯（华腾） (2)含安装	21.56	m²	0.00	118.00	0.00	118.00	2,544.08
3	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	21.56	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	861.17
4	客房地面自流平	(1)水泥基自流平 (2)厚度≤5mm	21.56	m²	9.00	10.00	1.50	20.50	441.98
5	大理石地面砖	(1)简一大理石地面砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴 (3)地面砖填缝（牛元）	5.03	m²	70.00	139.23	38.00	247.23	1,243.57
6	不锈钢收边条	(1)不锈钢收边3*15mm	2.20	米	14.16	34.69	3.72	52.57	115.65
7	墙面装饰								8,807.02
8	踢脚线	(1)MT-01铝合金踢脚线 (2)高度50mm	25.00	米	17.70	21.50	3.72	42.92	1,072.93
9	窗套板	(1)木方调平 (2)9厘板打底	9.80	米	53.10	74.34	12.39	139.83	1,370.33
10	墙面腻子乳胶漆或基膜	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	65.00	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	2,925.00
11	PVC墙纸	(1)PVC墙纸(2)成品安装	50.59	m²	15.00	18.00	2.50	35.50	1,796.10
12	床屏艺术背景	床屏艺术背景	8.18	m²	15.00	36.00	2.50	53.50	437.52

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
13	窗台石	(1)ST-01灰纹大理石(2)磨边，加厚边	2.40	米	35.40	99.12	12.39	146.91	352.58
14	木板基层打底	(1)木方龙骨(2)阻燃基层板（外刮腻子油漆等饰面另算）	0.00	m2	40.00	45.00	5.00	90.00	0.00
15	门套木板基层打底	(1)15mm阻燃基层板门套 (2)9mm阻燃基层板门内侧基层	1.00	套	283.20	148.68	12.39	444.27	444.27
16	墙面修补	(1)墙面开槽修补 (2)墙面洞口修补	1.00	间	259.60	148.68	0.00	408.28	408.28
17	天棚装饰								8,366.48
18	平面天花吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	26.59	m²	70.00	50.00	26.00	146.00	3,882.14
19	侧面天花吊顶	(1)轻钢龙骨、木龙骨防火处理 (2)9厘夹板基层、石膏板面层	18.60	m	35.00	45.00	15.00	95.00	1,767.00
20	窗帘盒制作	(1)12厘夹板基层(2)9.5厘石膏板面层	4.00	米	35.00	25.00	15.00	75.00	300.00
21	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	5.30	米	35.00	25.00	15.00	75.00	397.50
22	滑门轨道槽制作安装	(1)轨道槽60*80(2)制作木框（不含斩道五金及安装）	0.00	米	29.50	22.30	6.20	58.00	0.00
23	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	35.90	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	1,615.34
24	检修口400*400	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	30.00	45.00	12.00	87.00	87.00
25	回风口加固	(1)回风口加固不含风口	1.00	个	25.00	35.00	3.50	63.50	63.50
26	空调出风口制作	空调出风口制作，周边加固（不含出风主材）	4.00	米	25.00	35.00	3.50	63.50	254.00
27	卫生间装修								13,461.50
28	地面工程								2,565.19
29	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	5.31	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	212.10
30	地面防水	(1)基层清理、管口喇叭口处理 (2)管口堵漏（雨虹/德高） (3)墙角R角施工 (4)地面找平（另计） (5)雨虹、黑豹防水、柔性防水2遍 (6)防水保护层施工（另计）	5.31	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	276.12
31	水泥砂浆保护层	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤1cm	5.31	m²	8.00	10.00	2.00	20.00	106.20
32	沐浴间地面	(1)石材，水洗面 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.74	m²	106.20	594.72	43.37	744.29	1,295.06
33	排水槽50mm宽	(1)石材(2)1:3水泥砂浆铺贴	5.48	米	18.00	60.00	10.00	88.00	482.24

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
34	挡水条	(1) 古堡灰石材 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.20	米	35.40	105.46	20.37	161.23	193.48
35	墙面装饰								9,501.40
36	墙面防水	(1)基层清理 (2)墙面基层处理、刮胶泥防水层 (3)雨虹（刚性防水）、黑豹防水	29.50	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	1,534.21
37	墙面砖	(1)600*1200仿石砖 (2)磁砖刷背涂胶 (3)瓷砖胶粘贴	26.30	m²	70.00	136.00	28.00	234.00	6,155.14
38	墙面抹灰	(1)墙面挂纤维网 (2)洒水湿润、墙面点浆 (3)抹水泥砂浆	26.30	m²	18.00	15.00	2.00	35.00	920.64
39	马桶上方挂画	规格：400*700mm	1.00	幅	11.80	129.80	0.00	141.60	141.60
40	墙面填缝	(1)填缝(2)手工制作	26.30	m²	8.00	6.00	1.20	15.20	399.82
41	防水陶瓷胶收边	陶瓷胶收边AB双组份	1.00	项	180.00	0.00	170.00	350.00	350.00
42	天棚装饰								1,394.90
43	平面天棚吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)双层防潮石膏板（泰山）	5.31	m²	70.00	55.00	26.00	151.00	801.81
44	天花乳胶漆	(1)外墙腻子灰二遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	7.17	m²	28.00	15.50	4.50	48.00	344.09
45	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	2.16	米	35.00	25.00	15.00	75.00	162.00
46	检修口400*400	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	30.00	45.00	12.00	87.00	87.00
B	弱电、强电、给排水工程								14,838.00
1	穿管布线	打线槽、埋管、布线	35.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	8,050.00
2	客房配电箱	客房配电箱含开关（德力西/正泰）	1.00	个	120.00	280.00	2.00	402.00	402.00
3	智能客控系统安装	RCU箱、门铃、三联门牌、门磁、开关插座、安装调试费（主材另计）	1.00	项	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00
4	给排水排污管道	1、PVC排水管Φ110～Φ50管 2、给排水管道包隔音棉	1.00	项	1800.00	2000.00	150.00	3,950.00	3,950.00
5	五金洁具安装		1.00	项	500.00	0.00	30.00	530.00	530.00
6	钻孔打眼	Φ130～Φ75管	7.00	个	25.00	0.00	0.00	25.00	175.00
7	孔洞封堵		7.00	个	35.00	5.00	5.00	45.00	315.00

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
18	平面天花吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	26.61	m²	70.00	50.00	26.00	146.00	3,885.06
19	侧面天花吊顶	(1)轻钢龙骨、木龙骨防火处理 (2)9厘夹板基层、石膏板面层	17.74	m	35.00	45.00	15.00	95.00	1,685.30
20	窗帘盒制作	(1)12厘夹板基层(2)9.5厘石膏板面层	4.00	米	35.00	25.00	15.00	75.00	300.00
21	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	4.87	米	35.00	25.00	15.00	75.00	365.25
22	滑门轨道槽制作安装	(1)轨道槽60*80(2)制作木框（不含斩道五金及安装）	0.00	米	29.50	22.30	6.20	58.00	0.00
23	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	35.92	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	1,616.56
24	检修口400*400	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	30.00	45.00	12.00	87.00	87.00
25	回风口加固	(1)回风口加固不含风口	1.00	个	25.00	35.00	3.50	63.50	63.50
26	空调出风口制作	空调出风口制作，周边加固（不含出风主材）	4.00	米	25.00	35.00	3.50	63.50	254.00
27	卫生间装修								15,571.17
28	地面工程								3,073.97
29	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度 $\leq$ 5cm	6.94	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	277.20
30	地面防水	(1)基层清理、管口喇叭口处理 (2)管口堵漏（雨虹/德高） (3)墙角R角施工 (4)地面找平（另计） (5)雨虹、黑豹防水、柔性防水2遍 (6)防水保护层施工（另计）	6.94	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	360.88
31	水泥砂浆保护层	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度 $\leq$ 1cm	6.94	m²	8.00	10.00	2.00	20.00	138.80
32	沐浴间地面	(1)石材，水洗面 (2)1:3水泥砂浆铺贴	2.10	m²	106.20	594.72	43.37	744.29	1,563.00
33	排水槽50mm宽	(1)石材(2)1:3水泥砂浆铺贴	5.96	米	18.00	60.00	10.00	88.00	524.48
34	挡水条	(1)古堡灰石材 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.30	米	35.40	105.46	20.37	161.23	209.60
35	墙面装饰								10,747.55
36	墙面防水	(1)基层清理 (2)墙面基层处理、刮胶泥防水层 (3)雨虹（刚性防水）、黑豹防水	34.58	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	1,798.16
37	墙面砖	(1)600*1200仿石砖 (2)磁砖刷背涂胶 (3)瓷砖胶粘贴	29.76	m²	70.00	136.00	28.00	234.00	6,963.84

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
1	地面装饰								5,939.82
2	方块地毯	(1)CP-01方块地毯（华腾） (2)含安装	22.80	m²	0.00	118.00	0.00	118.00	2,690.40
3	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	22.80	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	910.70
4	客房地面自流平	(1)水泥基自流平 (2)厚度≤5mm	22.80	m²	9.00	10.00	1.50	20.50	467.40
5	大理石地面砖	(1)简一大理石地面砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴 (3)地面砖填缝（牛元）	6.91	m²	70.00	139.23	38.00	247.23	1,708.36
6	不锈钢收边条	(1)不锈钢收边3*15mm	3.10	米	14.16	34.69	3.72	52.57	162.96
7	墙面装饰								9,752.57
8	踢脚线	(1)MT-01铝合金踢脚线 (2)高度50mm	26.80	米	17.70	21.50	3.72	42.92	1,150.18
9	窗套板	(1)木方调平 (2)9厘板打底	9.80	米	53.10	74.34	12.39	139.83	1,370.33
10	墙面腻子乳胶漆或基膜	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	69.68	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	3,135.60
11	PVC墙纸	(1)PVC墙纸(2)成品安装	55.27	m²	15.00	18.00	2.50	35.50	1,962.24
12	床屏艺术背景	床屏艺术背景	8.18	m²	15.00	36.00	2.50	53.50	437.52
13	窗台石	(1)ST-01灰纹大理石(2)磨边，加厚边	4.00	米	35.40	99.12	12.39	146.91	587.64
14	木板基层打底	(1)木方龙骨(2)阻燃基层板（外刮腻子油漆等饰面另算）	2.85	m2	40.00	45.00	5.00	90.00	256.50
15	门套木板基层打底	(1)15mm阻燃基层板门套 (2)9mm阻燃基层板门内侧基层	1.00	套	283.20	148.68	12.39	444.27	444.27
16	墙面修补	(1)墙面开槽修补 (2)墙面洞口修补	1.00	间	259.60	148.68	0.00	408.28	408.28
17	天棚装饰								9,108.98
18	平面天花吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	29.71	m²	70.00	50.00	26.00	146.00	4,337.66
19	侧面天花吊顶	(1)轻钢龙骨、木龙骨防火处理 (2)9厘夹板基层、石膏板面层	18.60	m	35.00	45.00	15.00	95.00	1,767.00
20	窗帘盒制作	(1)12厘夹板基层(2)9.5厘石膏板面层	4.00	米	35.00	25.00	15.00	75.00	300.00
21	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	5.30	米	35.00	25.00	15.00	75.00	397.50
22	滑门轨道槽制作安装	(1)轨道槽60*80(2)制作木框（不含斩道五金及安装）	1.68	米	29.50	22.30	6.20	58.00	97.43
23	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	40.11	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	1,804.88

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
24	检修口400*400	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	30.00	45.00	12.00	87.00	87.00
25	回风口加固	(1)回风口加固不含风口	1.00	个	25.00	35.00	3.50	63.50	63.50
26	空调出风口制作	空调出风口制作，周边加固（不含出风主材）	4.00	米	25.00	35.00	3.50	63.50	254.00
27	卫生间装修								15,540.45
28	地面工程								3,065.01
29	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	6.86	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	274.01
30	地面防水	(1)基层清理、管口喇叭口处理 (2)管口堵漏（雨虹/德高） (3)墙角R角施工 (4)地面找平（另计） (5)雨虹、黑豹防水、柔性防水2遍 (6)防水保护层施工（另计）	6.86	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	356.72
31	水泥砂浆保护层	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤1cm	6.86	m²	8.00	10.00	2.00	20.00	137.20
32	沐浴间地面	(1)石材，水洗面 (2)1:3水泥砂浆铺贴	2.10	m²	106.20	594.72	43.37	744.29	1,563.00
33	排水槽50mm宽	(1)石材(2)1:3水泥砂浆铺贴	5.96	米	18.00	60.00	10.00	88.00	524.48
34	挡水条	(1)古堡灰石材 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.30	米	35.40	105.46	20.37	161.23	209.60
35	墙面装饰								10,747.55
36	墙面防水	(1)基层清理 (2)墙面基层处理、刮胶泥防水层 (3)雨虹（刚性防水）、黑豹防水	34.58	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	1,798.16
37	墙面砖	(1)600*1200仿石砖 (2)磁砖刷背涂胶 (3)瓷砖胶粘贴	29.76	m²	70.00	136.00	28.00	234.00	6,963.84
38	墙面抹灰	(1)墙面挂纤维网 (2)洒水湿润、墙面点浆 (3)抹水泥砂浆	29.76	m²	18.00	15.00	2.00	35.00	1,041.60
39	马桶上方挂画	规格：400*700mm	1.00	幅	11.80	129.80	0.00	141.60	141.60
40	墙面填缝	(1)填缝(2)手工制作	29.76	m²	8.00	6.00	1.20	15.20	452.35
41	防水陶瓷胶收边	陶瓷胶收边AB双组份	1.00	项	180.00	0.00	170.00	350.00	350.00
42	天棚装饰								1,727.89
43	平面天棚吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)双层防潮石膏板（泰山）	6.86	m²	70.00	55.00	26.00	151.00	1,035.86

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
44	天花乳胶漆	(1)外墙腻子灰二遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	9.26	m²	28.00	15.50	4.50	48.00	444.53
45	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	2.14	米	35.00	25.00	15.00	75.00	160.50
46	检修口400*400	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	30.00	45.00	12.00	87.00	87.00
B	弱电、强电、给排水工程								15,988.00
1	穿管布线	打线槽、埋管、布线	40.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	9,200.00
2	客房配电箱	客房配电箱含开关（德力西/正泰）	1.00	个	120.00	280.00	2.00	402.00	402.00
3	智能客控系统安装	RCU箱、门铃、三联门牌、门磁、开关插座、安装调试费（主材另计）	1.00	项	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00
4	给排水排污管道	1、PVC排水管Φ110～Φ50管 2、给排水管道包隔音棉	1.00	项	1800.00	2000.00	150.00	3,950.00	3,950.00
5	五金洁具安装		1.00	项	500.00	0.00	30.00	530.00	530.00
6	钻孔打眼	Φ130～Φ75管	7.00	个	25.00	0.00	0.00	25.00	175.00
7	孔洞封堵		7.00	个	35.00	5.00	5.00	45.00	315.00
8	开孔	灯孔、消防喷淋孔	18.00	个	10.00	0.00	0.00	10.00	180.00
9	排风口安装	不含空调风口	2.00	个	5.00	18.00	0.00	23.00	46.00
10	排气扇安装	1、排气扇安装及管道 2、防火阀安装	1.00	个	50.00	280.00	60.00	390.00	390.00
七	B-1户型（大床房）		26.00	间					59,683.65
A	客房装修								42,545.65
1	地面装饰								7,313.04
2	方块地毯	(1)CP-01方块地毯（华腾） (2)含安装	25.20	m²	0.00	118.00	0.00	118.00	2,973.60
3	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≦5cm	25.20	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	1,006.56
4	客房地面自流平	(1)水泥基自流平 (2)厚度≦5mm	25.20	m²	9.00	10.00	1.50	20.50	516.60
5	大理石地面砖	(1)简一大理石地面砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴 (3)地面砖填缝（牛元）	6.82	m²	70.00	139.23	38.00	247.23	1,686.11

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
6	阳台地面砖	(1)木纹地面砖CT-03 (2)规格：120*1200mm (3)1:3水泥砂浆铺贴 (4)地面擦缝	5.20	㎡	70.00	78.00	38.00	186.00	967.20
7	不锈钢收边条	(1)不锈钢收边3*15mm	3.10	米	14.16	34.69	3.72	52.57	162.96
8	墙面装饰								9,939.82
9	踢脚线	(1)MT-01铝合金踢脚线 (2)高度50mm	28.00	米	17.70	21.50	3.72	42.92	1,201.68
10	窗套板	(1)木方调平 (2)9厘板打底	9.80	米	53.10	74.34	12.39	139.83	1,370.33
11	墙面腻子乳胶漆或基膜	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	72.80	㎡	28.00	13.50	3.50	45.00	3,276.00
12	PVC墙纸	(1)PVC墙纸(2)成品安装	57.43	㎡	15.00	18.00	2.50	35.50	2,038.84
13	床屏艺术背景	床屏艺术背景	8.18	㎡	15.00	36.00	2.50	53.50	437.52
14	窗台石	(1)ST-01灰纹大理石(2)磨边，加厚边	3.30	米	35.40	99.12	12.39	146.91	484.80
15	木板基层打底	(1)木方龙骨(2)阻燃基层板（外刮腻子油漆等饰面另算）	3.09	m2	40.00	45.00	5.00	90.00	278.10
16	门套木板基层打底	(1)15mm阻燃基层板门套 (2)9mm阻燃基层板门内侧基层	1.00	套	283.20	148.68	12.39	444.27	444.27
17	墙面修补	(1)墙面开槽修补 (2)墙面洞口修补	1.00	间	259.60	148.68	0.00	408.28	408.28
18	天棚装饰								9,719.57
19	平面天花吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	32.02	㎡	70.00	50.00	26.00	146.00	4,674.92
20	侧面天花吊顶	(1)轻钢龙骨、木龙骨防火处理 (2)9厘夹板基层、石膏板面层	20.00	m	35.00	45.00	15.00	95.00	1,900.00
21	窗帘盒制作	(1)12厘夹板基层(2)9.5厘石膏板面层	3.30	米	35.00	25.00	15.00	75.00	247.50
22	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	6.00	米	35.00	25.00	15.00	75.00	450.00
23	滑门轨道槽制作安装	(1)轨道槽60*80(2)制作木框（不含斩道五金及安装）	1.68	米	29.50	22.30	6.20	58.00	97.43
24	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	43.23	㎡	28.00	13.50	3.50	45.00	1,945.22
25	检修口400*400	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	30.00	45.00	12.00	87.00	87.00
26	回风口加固	(1)回风口加固不含风口	1.00	个	25.00	35.00	3.50	63.50	63.50
27	空调出风口制作	空调出风口制作，周边加固（不含出风主材）	4.00	米	25.00	35.00	3.50	63.50	254.00

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
28	卫生间装修								15,573.22
29	地面工程								3,076.20
30	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度 $\leq$ 5cm	6.96	m ²	18.88	18.59	2.48	39.94	278.00
31	地面防水	(1)基层清理、管口喇叭口处理 (2)管口堵漏（雨虹/德高） (3)墙角R角施工 (4)地面找平（另计） (5)雨虹、黑豹防水、柔性防水2遍 (6)防水保护层施工（另计）	6.96	m ²	18.00	28.00	6.00	52.00	361.92
32	水泥砂浆保护层	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度 $\leq$ 1cm	6.96	m ²	8.00	10.00	2.00	20.00	139.20
33	沐浴间地面	(1)石材，水洗面 (2)1:3水泥砂浆铺贴	2.10	m ²	106.20	594.72	43.37	744.29	1,563.00
34	排水槽50mm宽	(1)石材(2)1:3水泥砂浆铺贴	5.96	米	18.00	60.00	10.00	88.00	524.48
35	挡水条	(1)古堡灰石材 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.30	米	35.40	105.46	20.37	161.23	209.60
36	墙面装饰								10,747.55
37	墙面防水	(1)基层清理 (2)墙面基层处理、刮胶泥防水层 (3)雨虹（刚性防水）、黑豹防水	34.58	m ²	18.00	28.00	6.00	52.00	1,798.16
38	墙面砖	(1)600*1200仿石砖 (2)磁砖刷背涂胶 (3)瓷砖胶粘贴	29.76	m ²	70.00	136.00	28.00	234.00	6,963.84
39	墙面抹灰	(1)墙面挂纤维网 (2)洒水湿润、墙面点浆 (3)抹水泥砂浆	29.76	m ²	18.00	15.00	2.00	35.00	1,041.60
40	马桶上方挂画	规格：400*700mm	1.00	幅	11.80	129.80	0.00	141.60	141.60
41	墙面填缝	(1)填缝(2)手工制作	29.76	m ²	8.00	6.00	1.20	15.20	452.35
42	防水陶瓷胶收边	陶瓷胶收边AB双组份	1.00	项	180.00	0.00	170.00	350.00	350.00
43	天棚装饰								1,749.47
44	平面天棚吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)双层防潮石膏板（泰山）	6.96	m ²	70.00	55.00	26.00	151.00	1,050.96
45	天花乳胶漆	(1)外墙腻子灰二遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	9.40	m ²	28.00	15.50	4.50	48.00	451.01
46	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	2.14	米	35.00	25.00	15.00	75.00	160.50
47	检修口400*400	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	30.00	45.00	12.00	87.00	87.00

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
B	弱电、强电、给排水工程								17,138.00
1	穿管布线	打线槽、埋管、布线	45.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	10,350.00
2	客房配电箱	客房配电箱含开关（德力西/正泰）	1.00	个	120.00	280.00	2.00	402.00	402.00
3	智能客控系统安装	RCU箱、门铃、三联门牌、门磁、开关插座、安装调试费（主材另计）	1.00	项	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00
4	给排水排污管道	1、PVC排水管Φ110~Φ50管 2、给排水管道包隔音棉	1.00	项	1800.00	2000.00	150.00	3,950.00	3,950.00
5	五金洁具安装		1.00	项	500.00	0.00	30.00	530.00	530.00
6	钻孔打眼	Φ130~Φ75管	7.00	个	25.00	0.00	0.00	25.00	175.00
7	孔洞封堵		7.00	个	35.00	5.00	5.00	45.00	315.00
8	开孔	灯孔、消防喷淋孔	18.00	个	10.00	0.00	0.00	10.00	180.00
9	排风口安装	不含空调风口	2.00	个	5.00	18.00	0.00	23.00	46.00
10	排气扇安装	1、排气扇安装及管道 2、防火阀安装	1.00	个	50.00	280.00	60.00	390.00	390.00
八	B-2户型（大床房）		9.00	间					55,870.97
A	客房装修								39,882.97
1	地面装饰								6,345.84
2	方块地毯	(1)CP-01方块地毯（华腾） (2)含安装	25.20	m²	0.00	118.00	0.00	118.00	2,973.60
3	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	25.20	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	1,006.56
4	客房地面自流平	(1)水泥基自流平 (2)厚度≤5mm	25.20	m²	9.00	10.00	1.50	20.50	516.60
5	大理石地面砖	(1)简一大理石地面砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴 (3)地面砖填缝（牛元）	6.82	m²	70.00	139.23	38.00	247.23	1,686.11
6	不锈钢收边条	(1)不锈钢收边3*15mm	3.10	米	14.16	34.69	3.72	52.57	162.96
7	墙面装饰								9,654.38
8	踢脚线	(1)MT-01铝合金踢脚线 (2)高度50mm	28.00	米	17.70	21.50	3.72	42.92	1,201.68
9	窗套板	(1)木方调平 (2)9厘板打底	9.80	米	53.10	74.34	12.39	139.83	1,370.33

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
10	墙面腻子乳胶漆或基膜	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	72.80	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	3,276.00
11	PVC墙纸	(1)PVC墙纸(2)成品安装	57.43	m²	15.00	18.00	2.50	35.50	2,038.84
12	床屏艺术背景	床屏艺术背景	8.18	m²	15.00	36.00	2.50	53.50	437.52
13	窗台石	(1)ST-01灰纹大理石(2)磨边，加厚边	3.25	米	35.40	99.12	12.39	146.91	477.46
14	木板基层打底	(1)木方龙骨(2)阻燃基层板（外刮腻子油漆等饰面另算）	0.00	m2	40.00	45.00	5.00	90.00	0.00
15	门套木板基层打底	(1)15mm阻燃基层板门套(2)9mm阻燃基层板门内侧基层	1.00	套	283.20	148.68	12.39	444.27	444.27
16	墙面修补	(1)墙面开槽修补(2)墙面洞口修补	1.00	间	259.60	148.68	0.00	408.28	408.28
17	天棚装饰								8,309.53
18	平面天花吊顶	(1)轻钢上人龙骨(2)双层泰山9.5厘石膏板	25.20	m²	70.00	50.00	26.00	146.00	3,679.20
19	侧面天花吊顶	(1)轻钢龙骨、木龙骨防火处理(2)9厘夹板基层、石膏板面层	20.00	m	35.00	45.00	15.00	95.00	1,900.00
20	窗帘盒制作	(1)12厘夹板基层(2)9.5厘石膏板面层	3.30	米	35.00	25.00	15.00	75.00	247.50
21	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	6.00	米	35.00	25.00	15.00	75.00	450.00
22	滑门轨道槽制作安装	(1)轨道槽60*80(2)制作木框（不含斩道五金及安装）	1.68	米	29.50	22.30	6.20	58.00	97.43
23	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	34.02	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	1,530.90
24	检修口400*400	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	30.00	45.00	12.00	87.00	87.00
25	回风口加固	(1)回风口加固不含风口	1.00	个	25.00	35.00	3.50	63.50	63.50
26	空调出风口制作	空调出风口制作，周边加固（不含出风主材）	4.00	米	25.00	35.00	3.50	63.50	254.00
27	卫生间装修								15,573.22
28	地面工程								3,076.20
29	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	6.96	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	278.00
30	地面防水	(1)基层清理、管口喇叭口处理(2)管口堵漏（雨虹/德高）(3)墙角R角施工(4)地面找平（另计）(5)雨虹、黑豹防水、柔性防水2遍(6)防水保护层施工（另计）	6.96	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	361.92

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
31	水泥砂浆保护层	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度 $\leq$ 1cm	6.96	m ²	8.00	10.00	2.00	20.00	139.20
32	沐浴间地面	(1)石材，水洗面 (2)1:3水泥砂浆铺贴	2.10	m ²	106.20	594.72	43.37	744.29	1,563.00
33	排水槽50mm宽	(1)石材(2)1:3水泥砂浆铺贴	5.96	米	18.00	60.00	10.00	88.00	524.48
34	挡水条	(1)古堡灰石材 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.30	米	35.40	105.46	20.37	161.23	209.60
35	墙面装饰								10,747.55
36	墙面防水	(1)基层清理 (2)墙面基层处理、刮胶泥防水层 (3)雨虹（刚性防水）、黑豹防水	34.58	m ²	18.00	28.00	6.00	52.00	1,798.16
37	墙面砖	(1)600*1200仿石砖 (2)磁砖刷背涂胶 (3)瓷砖胶粘贴	29.76	m ²	70.00	136.00	28.00	234.00	6,963.84
38	墙面抹灰	(1)墙面挂纤维网 (2)洒水湿润、墙面点浆 (3)抹水泥砂浆	29.76	m ²	18.00	15.00	2.00	35.00	1,041.60
39	马桶上方挂画	规格：400*700mm	1.00	幅	11.80	129.80	0.00	141.60	141.60
40	墙面填缝	(1)填缝(2)手工制作	29.76	m ²	8.00	6.00	1.20	15.20	452.35
41	防水陶瓷胶收边	陶瓷胶收边AB双组份	1.00	项	180.00	0.00	170.00	350.00	350.00
42	天棚装饰								1,749.47
43	平面天棚吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)双层防潮石膏板（泰山）	6.96	m ²	70.00	55.00	26.00	151.00	1,050.96
44	天花乳胶漆	(1)外墙腻子灰二遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	9.40	m ²	28.00	15.50	4.50	48.00	451.01
45	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	2.14	米	35.00	25.00	15.00	75.00	160.50
46	检修口400*400	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	30.00	45.00	12.00	87.00	87.00
B	弱电、强电、给排水工程								15,988.00
1	穿管布线	打线槽、埋管、布线	40.00	m ²	60.00	140.00	30.00	230.00	9,200.00
2	客房配电箱	客房配电箱含开关（德力西/正泰）	1.00	个	120.00	280.00	2.00	402.00	402.00
3	智能客控系统安装	RCU箱、门铃、三联门牌、门磁、开关插座、安装调试费（主材另计）	1.00	项	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00
4	给排水排污管道	1、PVC排水管 Φ 110~ Φ 50管 2、给排水管道包隔音棉	1.00	项	1800.00	2000.00	150.00	3,950.00	3,950.00

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
5	五金洁具安装		1.00	项	500.00	0.00	30.00	530.00	530.00
6	钻孔打眼	Φ130～Φ75管	7.00	个	25.00	0.00	0.00	25.00	175.00
7	孔洞封堵		7.00	个	35.00	5.00	5.00	45.00	315.00
8	开孔	灯孔、消防喷淋孔	18.00	个	10.00	0.00	0.00	10.00	180.00
9	排风口安装	不含空调风口	2.00	个	5.00	18.00	0.00	23.00	46.00
10	排气扇安装	1、排气扇安装及管道 2、防火阀安装	1.00	个	50.00	280.00	60.00	390.00	390.00
九	D户型（双床房）		1.00	间					60,114.15
A	客房装修								42,976.15
1	地面装饰								7,293.91
2	方块地毯	(1)CP-01方块地毯（华腾） (2)含安装	25.20	m²	0.00	118.00	0.00	118.00	2,973.60
3	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≦5cm	25.20	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	1,006.56
4	客房地面自流平	(1)水泥基自流平 (2)厚度≦5mm	25.20	m²	9.00	10.00	1.50	20.50	516.60
5	大理石地面砖	(1)简一大理石地面砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴 (3)地面砖填缝（牛元）	6.53	m²	70.00	139.23	38.00	247.23	1,614.41
6	阳台地面砖	(1)木纹地面砖CT-03 (2)规格：120*1200mm (3)1:3水泥砂浆铺贴 (4)地面擦缝	5.20	m²	70.00	78.00	38.00	186.00	967.20
7	不锈钢收边条	(1)不锈钢收边3*15mm	4.10	米	14.16	34.69	3.72	52.57	215.53
8	墙面装饰								10,242.02
9	踢脚线	(1)MT-01铝合金踢脚线 (2)高度50mm	28.00	米	17.70	21.50	3.72	42.92	1,201.68
10	窗套板	(1)木方调平 (2)9厘板打底	9.80	米	53.10	74.34	12.39	139.83	1,370.33
11	墙面腻子乳胶漆或基膜	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	72.80	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	3,276.00
12	PVC墙纸	(1)PVC墙纸(2)成品安装	57.72	m²	15.00	18.00	2.50	35.50	2,048.95
13	床屏艺术背景	床屏艺术背景	9.91	m²	15.00	36.00	2.50	53.50	530.35

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
14	窗台石	(1)ST-01灰纹大理石(2)磨边，加厚边	3.30	米	35.40	99.12	12.39	146.91	484.80
15	木板基层打底	(1)木方龙骨(2)阻燃基层板（外刮腻子油漆等饰面另算）	5.30	m2	40.00	45.00	5.00	90.00	477.36
16	门套木板基层打底	(1)15mm阻燃基层板门套 (2)9mm阻燃基层板门内侧基层	1.00	套	283.20	148.68	12.39	444.27	444.27
17	钢龙骨隔墙	(1)轻钢龙骨隔墙(2)埃特板面层(3)外装饰另计	0.00	m2	76.70	105.32	12.39	194.41	0.00
18	墙面修补	(1)墙面开槽修补 (2)墙面洞口修补	1.00	间	259.60	148.68	0.00	408.28	408.28
19	天棚装饰								9,710.95
20	平面天花吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	31.73	m²	70.00	50.00	26.00	146.00	4,632.58
21	侧面天花吊顶	(1)轻钢龙骨、木龙骨防火处理 (2)9厘夹板基层、石膏板面层	20.00	m	35.00	45.00	15.00	95.00	1,900.00
22	窗帘盒制作	(1)12厘夹板基层(2)9.5厘石膏板面层	4.00	米	35.00	25.00	15.00	75.00	300.00
23	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	6.00	米	35.00	25.00	15.00	75.00	450.00
24	滑门轨道槽制作安装	(1)轨道槽60*80(2)制作木框（不含轨道五金及安装）	1.66	米	29.50	22.30	6.20	58.00	96.28
25	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	42.84	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	1,927.60
26	检修口400*400	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	30.00	45.00	12.00	87.00	87.00
27	回风口加固	(1)回风口加固不含风口	1.00	个	25.00	35.00	3.50	63.50	63.50
28	空调出风口制作	空调出风口制作，周边加固（不含出风主材）	4.00	米	25.00	35.00	3.50	63.50	254.00
29	卫生间装修								15,729.27
30	地面工程								3,232.25
31	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≅5cm	6.96	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	278.00
32	地面防水	(1)基层清理、管口喇叭口处理 (2)管口堵漏（雨虹/德高） (3)墙角R角施工 (4)地面找平（另计） (5)雨虹、黑豹防水、柔性防水2遍 (6)防水保护层施工（另计）	6.96	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	361.92
33	水泥砂浆保护层	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≅1cm	6.96	m²	8.00	10.00	2.00	20.00	139.20
34	沐浴间地面	(1)石材，水洗面 (2)1:3水泥砂浆铺贴	2.10	m²	106.20	594.72	43.37	744.29	1,563.00

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
35	排水槽50mm宽	(1)石材(2)1:3水泥砂浆铺贴	5.96	米	18.00	60.00	10.00	88.00	524.48
36	挡水条	(1)古堡灰石材 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.30	米	35.40	105.46	20.37	161.23	209.60
37	地面填缝	(1)填缝(2)手工制作	6.96	m²	11.80	9.44	1.18	22.42	156.04
38	墙面装饰								10,747.55
39	墙面防水	(1)基层清理 (2)墙面基层处理、刮胶泥防水层 (3)雨虹（刚性防水）、黑豹防水	34.58	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	1,798.16
40	墙面砖	(1)600*1200仿石砖 (2)磁砖刷背涂胶 (3)瓷砖胶粘贴	29.76	m²	70.00	136.00	28.00	234.00	6,963.84
41	墙面抹灰	(1)墙面挂纤维网 (2)洒水湿润、墙面点浆 (3)抹水泥砂浆	29.76	m²	18.00	15.00	2.00	35.00	1,041.60
42	马桶上方挂画	规格：400*700mm	1.00	幅	11.80	129.80	0.00	141.60	141.60
43	墙面填缝	(1)填缝(2)手工制作	29.76	m²	8.00	6.00	1.20	15.20	452.35
44	防水陶瓷胶收边	陶瓷胶收边AB双组份	1.00	项	180.00	0.00	170.00	350.00	350.00
45	天棚装饰								1,749.47
46	平面天棚吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)双层防潮石膏板（泰山）	6.96	m²	70.00	55.00	26.00	151.00	1,050.96
47	天花乳胶漆	(1)外墙腻子灰二遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	9.40	m²	28.00	15.50	4.50	48.00	451.01
48	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	2.14	米	35.00	25.00	15.00	75.00	160.50
49	检修口400*400	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	30.00	45.00	12.00	87.00	87.00
B	弱电、强电、给排水工程								17,138.00
1	穿管布线	打线槽、埋管、布线	45.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	10,350.00
2	客房配电箱	客房配电箱含开关（德力西/正泰）	1.00	个	120.00	280.00	2.00	402.00	402.00
3	智能客控系统安装	RCU箱、门铃、三联门牌、门磁、开关插座、安装调试费（主材另计）	1.00	项	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00
4	给排水排污管道	1、PVC排水管Φ110～Φ50管 2、给排水管道包隔音棉	1.00	项	1800.00	2000.00	150.00	3,950.00	3,950.00
5	五金洁具安装		1.00	项	500.00	0.00	30.00	530.00	530.00

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
6	钻孔打眼	Φ130～Φ75管	7.00	个	25.00	0.00	0.00	25.00	175.00
7	孔洞封堵		7.00	个	35.00	5.00	5.00	45.00	315.00
8	开孔	灯孔、消防喷淋孔	18.00	个	10.00	0.00	0.00	10.00	180.00
9	排风口安装	不含空调风口	2.00	个	5.00	18.00	0.00	23.00	46.00
10	排气扇安装	1、排气扇安装及管道 2、防火阀安装	1.00	个	50.00	280.00	60.00	390.00	390.00
十	H-1户型（双床房）		15.00	间					59,963.63
A	客房装修								42,825.63
1	地面装饰								7,330.34
2	方块地毯	(1)CP-01方块地毯（华腾） (2)含安装	25.20	m²	0.00	118.00	0.00	118.00	2,973.60
3	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	25.20	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	1,006.56
4	客房地面自流平	(1)水泥基自流平 (2)厚度≤5mm	25.20	m²	9.00	10.00	1.50	20.50	516.60
5	大理石地面砖	(1)简一大理石地面砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴 (3)地面砖填缝（牛元）	6.89	m²	70.00	139.23	38.00	247.23	1,703.41
6	阳台地面砖	(1)木纹地面砖CT-03 (2)规格：120*1200mm (3)1:3水泥砂浆铺贴 (4)地面擦缝	5.20	m²	70.00	78.00	38.00	186.00	967.20
7	不锈钢收边条	(1)不锈钢收边3*15mm	3.10	米	14.16	34.69	3.72	52.57	162.96
8	墙面装饰								9,914.06
9	踢脚线	(1)MT-01铝合金踢脚线 (2)高度50mm	28.00	米	17.70	21.50	3.72	42.92	1,201.68
10	窗套板	(1)木方调平 (2)9厘板打底	9.80	米	53.10	74.34	12.39	139.83	1,370.33
11	墙面腻子乳胶漆或基膜	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	72.80	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	3,276.00
12	PVC墙纸	(1)PVC墙纸(2)成品安装	57.72	m²	15.00	18.00	2.50	35.50	2,048.95
13	床屏艺术背景	床屏艺术背景	9.91	m²	15.00	36.00	2.50	53.50	530.35
14	窗台石	(1)ST-01灰纹大理石(2)磨边，加厚边	3.30	米	35.40	99.12	12.39	146.91	484.80

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
15	木板基层打底	(1)木方龙骨(2)阻燃基层板（外刮腻子油漆等饰面另算）	1.66	m2	40.00	45.00	5.00	90.00	149.40
16	门套木板基层打底	(1)15mm阻燃基层板门套 (2)9mm阻燃基层板门内侧基层	1.00	套	283.20	148.68	12.39	444.27	444.27
17	钢龙骨隔墙	(1)轻钢龙骨隔墙(2)埃特板面层(3)外装饰另计	0.00	m2	76.70	105.32	12.39	194.41	0.00
18	墙面修补	(1)墙面开槽修补 (2)墙面洞口修补	1.00	间	259.60	148.68	0.00	408.28	408.28
19	天棚装饰								9,861.71
20	平面天花吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	32.09	m²	70.00	50.00	26.00	146.00	4,685.14
21	侧面天花吊顶	(1)轻钢龙骨、木龙骨防火处理 (2)9厘夹板基层、石膏板面层	20.60	m	35.00	45.00	15.00	95.00	1,957.00
22	窗帘盒制作	(1)12厘夹板基层(2)9.5厘石膏板面层	4.00	米	35.00	25.00	15.00	75.00	300.00
23	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	6.30	米	35.00	25.00	15.00	75.00	472.50
24	滑门轨道槽制作安装	(1)轨道槽60*80(2)制作木框（不含斩道五金及安装）	1.66	米	29.50	22.30	6.20	58.00	96.28
25	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	43.32	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	1,949.47
26	检修口400*400	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	30.00	45.00	12.00	87.00	87.00
27	回风口加固	(1)回风口加固不含风口	1.00	个	25.00	35.00	3.50	63.50	63.50
28	空调出风口制作	空调出风口制作，周边加固（不含出风主材）	3.95	米	25.00	35.00	3.50	63.50	250.83
29	卫生间装修								15,719.52
30	地面工程								3,232.25
31	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	6.96	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	278.00
32	地面防水	(1)基层清理、管口喇叭口处理 (2)管口堵漏（雨虹/德高） (3)墙角R角施工 (4)地面找平（另计） (5)雨虹、黑豹防水、柔性防水2遍 (6)防水保护层施工（另计）	6.96	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	361.92
33	水泥砂浆保护层	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤1cm	6.96	m²	8.00	10.00	2.00	20.00	139.20
34	沐浴间地面	(1)石材，水洗面 (2)1:3水泥砂浆铺贴	2.10	m²	106.20	594.72	43.37	744.29	1,563.00
35	排水槽50mm宽	(1)石材(2)1:3水泥砂浆铺贴	5.96	米	18.00	60.00	10.00	88.00	524.48

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
36	挡水条	(1)古堡灰石材 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.30	米	35.40	105.46	20.37	161.23	209.60
37	地面填缝	(1)填缝(2)手工制作	6.96	m²	11.80	9.44	1.18	22.42	156.04
38	墙面装饰								10,747.55
39	墙面防水	(1)基层清理 (2)墙面基层处理、刮胶泥防水层 (3)雨虹（刚性防水）、黑豹防水	34.58	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	1,798.16
40	墙面砖	(1)600*1200仿石砖 (2)磁砖刷背涂胶 (3)瓷砖胶粘贴	29.76	m²	70.00	136.00	28.00	234.00	6,963.84
41	墙面抹灰	(1)墙面挂纤维网 (2)洒水湿润、墙面点浆 (3)抹水泥砂浆	29.76	m²	18.00	15.00	2.00	35.00	1,041.60
42	马桶上方挂画	规格：400*700mm	1.00	幅	11.80	129.80	0.00	141.60	141.60
43	墙面填缝	(1)填缝(2)手工制作	29.76	m²	8.00	6.00	1.20	15.20	452.35
44	防水陶瓷胶收边	陶瓷胶收边AB双组份	1.00	项	180.00	0.00	170.00	350.00	350.00
45	天棚装饰								1,739.72
46	平面天棚吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)双层防潮石膏板（泰山）	6.96	m²	70.00	55.00	26.00	151.00	1,050.96
47	天花乳胶漆	(1)外墙腻子灰二遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	9.40	m²	28.00	15.50	4.50	48.00	451.01
48	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	2.01	米	35.00	25.00	15.00	75.00	150.75
49	检修口400*400	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	30.00	45.00	12.00	87.00	87.00
B	弱电、强电、给排水工程								17,138.00
1	穿管布线	打线槽、埋管、布线	45.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	10,350.00
2	客房配电箱	客房配电箱含开关（德力西/正泰）	1.00	个	120.00	280.00	2.00	402.00	402.00
3	智能客控系统安装	RCU箱、门铃、三联门牌、门磁、开关插座、安装调试费（主材另计）	1.00	项	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00
4	给排水排污管道	1、PVC排水管Φ110～Φ50管 2、给排水管道包隔音棉	1.00	项	1800.00	2000.00	150.00	3,950.00	3,950.00
5	五金洁具安装		1.00	项	500.00	0.00	30.00	530.00	530.00
6	钻孔打眼	Φ130～Φ75管	7.00	个	25.00	0.00	0.00	25.00	175.00

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
7	孔洞封堵		7.00	个	35.00	5.00	5.00	45.00	315.00
8	开孔	灯孔、消防喷淋孔	18.00	个	10.00	0.00	0.00	10.00	180.00
9	排风口安装	不含空调风口	2.00	个	5.00	18.00	0.00	23.00	46.00
10	排气扇安装	1、排气扇安装及管道 2、防火阀安装	1.00	个	50.00	280.00	60.00	390.00	390.00
十一	H-2户型（双床房）		7.00	间					62,927.69
A	客房装修								46,939.69
1	地面装饰								12,394.91
2	方块地毯	(1)CP-01方块地毯（华腾） (2)含安装	25.20	m²	0.00	118.00	0.00	118.00	2,973.60
3	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	25.20	m²	70.00	139.23	38.00	247.23	6,230.20
4	客房地面自流平	(1)水泥基自流平 (2)厚度≤5mm	25.20	m²	14.16	34.69	3.72	52.57	1,324.74
5	大理石地面砖	(1)简一大理石地面砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴 (3)地面砖填缝（牛元）	6.89	m²	70.00	139.23	38.00	247.23	1,703.41
6	不锈钢收边条	(1)不锈钢收边3*15mm	3.10	米	14.16	34.69	3.72	52.57	162.96
7	墙面装饰								11,380.84
8	踢脚线	(1)MT-01铝合金踢脚线 (2)高度50mm	28.00	米	28.00	13.50	3.50	45.00	1,260.00
9	窗套板	(1)木方调平 (2)9厘板打底	9.80	米	53.10	74.34	12.39	139.83	1,370.33
10	墙面腻子乳胶漆或基膜	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	72.80	m²	28.00	36.00	2.50	66.50	4,841.20
11	PVC墙纸	(1)PVC墙纸(2)成品安装	57.72	m²	15.00	18.00	2.50	35.50	2,048.95
12	床屏艺术背景	床屏艺术背景	9.91	m²	15.00	36.00	2.50	53.50	530.35
13	窗台石	(1)ST-01灰纹大理石(2)磨边，加厚边	3.25	米	35.40	99.12	12.39	146.91	477.46
14	木板基层打底	(1)木方龙骨(2)阻燃基层板（外刮腻子油漆等饰面另算）	0.00	m2	40.00	45.00	5.00	90.00	0.00
15	门套木板基层打底	(1)15mm阻燃基层板门套 (2)9mm阻燃基层板门内侧基层	1.00	套	283.20	148.68	12.39	444.27	444.27
16	钢龙骨隔墙	(1)轻钢龙骨隔墙(2)埃特板面层(3)外装饰另计	0.00	m2	76.70	105.32	12.39	194.41	0.00

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
38	墙面防水	(1)基层清理 (2)墙面基层处理、刮胶泥防水层 (3)雨虹（刚性防水）、黑豹防水	34.58	m²	11.80	129.80	0.00	141.60	4,896.53
39	墙面砖	(1)600*1200仿石砖 (2)磁砖刷背涂胶 (3)瓷砖胶粘贴	29.76	m²	8.00	6.00	1.20	15.20	452.35
40	墙面抹灰	(1)墙面挂纤维网 (2)洒水湿润、墙面点浆 (3)抹水泥砂浆	29.76	m²	18.00	15.00	2.00	35.00	1,041.60
41	马桶上方挂画	规格：400*700mm	1.00	幅	11.80	129.80	0.00	141.60	141.60
42	墙面填缝	(1)填缝(2)手工制作	29.76	m²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	防水陶瓷胶收边	陶瓷胶收边AB双组份	1.00	项	180.00	0.00	170.00	350.00	350.00
44	天棚装饰								1,126.96
45	平面天棚吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)双层防潮石膏板（泰山）	6.96	m²	35.00	25.00	15.00	75.00	522.00
46	天花乳胶漆	(1)外墙腻子灰二遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	9.40	m²	28.00	15.50	4.50	48.00	451.01
47	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	2.01	米	28.00	13.50	3.50	45.00	90.45
48	检修口400*400	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	25.00	35.00	3.50	63.50	63.50
B	弱电、强电、给排水工程								15,988.00
1	穿管布线	打线槽、埋管、布线	40.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	9,200.00
2	客房配电箱	客房配电箱含开关（德力西/正泰）	1.00	个	120.00	280.00	2.00	402.00	402.00
3	智能客控系统安装	RCU箱、门铃、三联门牌、门磁、开关插座、安装调试费（主材另计）	1.00	项	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00
4	给排水排污管道	1、PVC排水管Φ110～Φ50管 2、给排水管道包隔音棉	1.00	项	1800.00	2000.00	150.00	3,950.00	3,950.00
5	五金洁具安装		1.00	项	500.00	0.00	30.00	530.00	530.00
6	钻孔打眼	Φ130～Φ75管	7.00	个	25.00	0.00	0.00	25.00	175.00
7	孔洞封堵		7.00	个	35.00	5.00	5.00	45.00	315.00
8	开孔	灯孔、消防喷淋孔	18.00	个	10.00	0.00	0.00	10.00	180.00
9	排风口安装	不含空调风口	2.00	个	5.00	18.00	0.00	23.00	46.00

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
10	排气扇安装	1、排气扇安装及管道 2、防火阀安装	1.00	个	50.00	280.00	60.00	390.00	390.00
十二	C-1a户型（套房）		6.00	间					66,442.40
A	客房装修								47,004.40
1	地面装饰								7,984.01
2	方块地毯	(1)CP-01方块地毯（华腾） (2)含安装	35.96	m²	0.00	118.00	0.00	118.00	4,243.28
3	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	35.96	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	1,436.35
4	客房地面自流平	(1)水泥基自流平 (2)厚度≤5mm	35.96	m²	9.00	10.00	1.50	20.50	737.18
5	大理石地面砖	(1)简一大理石地面砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴 (3)地面砖填缝（牛元）	5.85	m²	70.00	139.23	38.00	247.23	1,446.30
6	不锈钢收边条	(1)不锈钢收边3*15mm	2.30	米	14.16	34.69	3.72	52.57	120.91
7	墙面装饰								10,714.17
8	踢脚线	(1)MT-01铝合金踢脚线 (2)高度50mm	31.60	米	17.70	21.50	3.72	42.92	1,356.18
9	窗套板	(1)木方调平 (2)9厘板打底	11.60	米	53.10	74.34	12.39	139.83	1,622.03
10	墙面腻子乳胶漆或基膜	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	82.16	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	3,697.20
11	PVC墙纸	(1)PVC墙纸(2)成品安装	67.26	m²	15.00	18.00	2.50	35.50	2,387.77
12	床屏艺术背景	床屏艺术背景	6.27	m²	15.00	36.00	2.50	53.50	335.69
13	窗台石	(1)ST-01灰纹大理石(2)磨边，加厚边	3.15	米	35.40	99.12	12.39	146.91	462.77
14	木板基层打底	(1)木方龙骨(2)阻燃基层板（外刮腻子油漆等饰面另算）	0.00	m2	40.00	45.00	5.00	90.00	0.00
15	门套木板基层打底	(1)15mm阻燃基层板门套 (2)9mm阻燃基层板门内侧基层	1.00	套	283.20	148.68	12.39	444.27	444.27
16	钢龙骨隔墙	(1)轻钢龙骨隔墙(2)埃特板面层(3)外装饰另计	0.00	m2	76.70	105.32	12.39	194.41	0.00
17	墙面修补	(1)墙面开槽修补 (2)墙面洞口修补	1.00	间	259.60	148.68	0.00	408.28	408.28
18	天棚装饰								12,227.72
19	平面天花吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	41.81	m²	70.00	50.00	26.00	146.00	6,104.26

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
20	侧面天花吊顶	(1)轻钢龙骨、木龙骨防火处理 (2)9厘夹板基层、石膏板面层	22.80	m	35.00	45.00	15.00	95.00	2,166.00
21	窗帘盒制作	(1)12厘夹板基层(2)9.5厘石膏板面层	3.80	米	35.00	25.00	15.00	75.00	285.00
22	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	5.70	米	35.00	25.00	15.00	75.00	427.50
23	滑门轨道槽制作安装	(1)轨道槽60*80(2)制作木框（不含斩道五金及安装）	3.32	米	29.50	22.30	6.20	58.00	192.55
24	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	56.44	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	2,539.96
25	检修口400*400	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	30.00	45.00	12.00	87.00	87.00
26	回风口加固	(1)回风口加固不含风口	1.00	个	25.00	35.00	3.50	63.50	63.50
27	空调出风口制作	空调出风口制作，周边加固（不含出风主材）	5.70	米	25.00	35.00	3.50	63.50	361.95
28	卫生间装修								16,078.49
29	地面工程								4,319.00
30	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	9.27	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	370.27
31	地面防水	(1)基层清理、管口喇叭口处理 (2)管口堵漏（雨虹/德高） (3)墙角R角施工 (4)地面找平（另计） (5)雨虹、黑豹防水、柔性防水2遍 (6)防水保护层施工（另计）	9.27	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	482.04
32	水泥砂浆保护层	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤1cm	9.27	m²	8.00	10.00	2.00	20.00	185.40
33	沐浴间地面	(1)石材，水洗面 (2)1:3水泥砂浆铺贴	2.85	m²	106.20	594.72	43.37	744.29	2,121.21
34	排水槽50mm宽	(1)石材(2)1:3水泥砂浆铺贴	6.88	米	18.00	60.00	10.00	88.00	605.44
35	挡水条	(1)古堡灰石材 (2)1:3水泥砂浆铺贴	3.44	米	35.40	105.46	20.37	161.23	554.64
36	墙面装饰								9,514.52
37	墙面防水	(1)基层清理 (2)墙面基层处理、刮胶泥防水层 (3)雨虹（刚性防水）、黑豹防水	34.13	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	1,774.55
38	墙面砖	(1)600*1200仿石砖 (2)磁砖刷背涂胶 (3)瓷砖胶粘贴	26.74	m²	70.00	136.00	28.00	234.00	6,256.22

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
1	地面装饰								10,975.57
2	方块地毯	(1)CP-01方块地毯（华腾） (2)含安装	52.54	m²	0.00	118.00	0.00	118.00	6,199.72
3	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	52.54	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	2,098.61
4	客房地面自流平	(1)水泥基自流平 (2)厚度≤5mm	52.54	m²	9.00	10.00	1.50	20.50	1,077.07
5	大理石地面砖	(1)简一大理石地面砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴 (3)地面砖填缝（牛元）	4.58	m²	70.00	139.23	38.00	247.23	1,132.31
6	不锈钢收边条	(1)不锈钢收边3*15mm	8.90	米	14.16	34.69	3.72	52.57	467.86
7	墙面装饰								15,889.33
8	踢脚线	(1)MT-01铝合金踢脚线 (2)高度50mm	45.48	米	17.70	21.50	3.72	42.92	1,951.87
9	窗套板	(1)木方调平 (2)9厘板打底	21.10	米	53.10	74.34	12.39	139.83	2,950.41
10	墙面腻子乳胶漆或基膜	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	118.25	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	5,321.16
11	PVC墙纸	(1)PVC墙纸(2)成品安装	101.75	m²	15.00	18.00	2.50	35.50	3,612.16
12	床屏艺术背景	床屏艺术背景	11.47	m²	15.00	36.00	2.50	53.50	613.54
13	窗台石	(1)ST-01灰纹大理石(2)磨边，加厚边	4.00	米	35.40	99.12	12.39	146.91	587.64
14	木板基层打底	(1)木方龙骨(2)阻燃基层板（外刮腻子油漆等饰面另算）	0.00	m2	40.00	45.00	5.00	90.00	0.00
15	门套木板基层打底	(1)15mm阻燃基层板门套 (2)9mm阻燃基层板门内侧基层	1.00	套	283.20	148.68	12.39	444.27	444.27
16	墙面修补	(1)墙面开槽修补 (2)墙面洞口修补	1.00	间	259.60	148.68	0.00	408.28	408.28
17	天棚装饰								18,032.32
18	平面天花吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	57.12	m²	70.00	50.00	26.00	146.00	8,339.52
19	侧面天花吊顶	(1)轻钢龙骨、木龙骨防火处理 (2)9厘夹板基层、石膏板面层	39.14	m	35.00	45.00	15.00	95.00	3,718.30
20	窗帘盒制作	(1)12厘夹板基层(2)9.5厘石膏板面层	9.50	米	35.00	25.00	15.00	75.00	712.50
21	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	10.10	米	35.00	25.00	15.00	75.00	757.50
22	滑门轨道槽制作安装	(1)轨道槽60*80(2)制作木框（不含斩道五金及安装）	3.34	米	29.50	22.30	6.20	58.00	193.71
23	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	77.11	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	3,470.04

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
44	平面天棚吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)双层防潮石膏板（泰山）	15.85	m²	70.00	55.00	26.00	151.00	2,393.35
45	天花乳胶漆	(1)外墙腻子灰二遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	21.40	m²	28.00	15.50	4.50	48.00	1,027.08
46	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	2.01	米	35.00	25.00	15.00	75.00	150.75
47	检修口400*400	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	30.00	45.00	12.00	87.00	87.00
B	弱电、强电、给排水工程								24,268.00
1	穿管布线	打线槽、埋管、布线	76.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	17,480.00
2	客房配电箱	客房配电箱含开关（德力西/正泰）	1.00	个	120.00	280.00	2.00	402.00	402.00
3	智能客控系统安装	RCU箱、门铃、三联门牌、门磁、开关插座、安装调试费（主材另计）	1.00	项	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00
4	给排水排污管道	1、PVC排水管Φ110～Φ50管 2、给排水管道包隔音棉	1.00	项	1800.00	2000.00	150.00	3,950.00	3,950.00
5	五金洁具安装		1.00	项	500.00	0.00	30.00	530.00	530.00
6	钻孔打眼	Φ130～Φ75管	7.00	个	25.00	0.00	0.00	25.00	175.00
7	孔洞封堵		7.00	个	35.00	5.00	5.00	45.00	315.00
8	开孔	灯孔、消防喷淋孔	18.00	个	10.00	0.00	0.00	10.00	180.00
9	排风口安装	不含空调风口	2.00	个	5.00	18.00	0.00	23.00	46.00
10	排气扇安装	1、排气扇安装及管道 2、防火阀安装	1.00	个	50.00	280.00	60.00	390.00	390.00

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合单价
					人工	主材	辅材	综合单价	
A	客房层公区装修								227,143.88
一	客房走道装修								113,803.56
1	地面装饰								25,353.39
2	方块地毯	(1)CP-04方块地毯 (2)含安装	135.60	m²	0.00	118.00	0.00	118.00	16,000.80
3	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	135.60	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	5,416.27
4	客房地面自流平	(1)水泥基自流平 (2)厚度≤5mm	135.60	m²	9.00	10.00	1.50	20.50	2,779.80
5	收边条	(1)不锈钢收边	22.00	米	14.16	34.69	3.72	52.57	1,156.52
6	墙面装饰								34,441.63
7	墙面腻子乳胶漆或基膜	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷基膜或乳胶漆	293.82	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	13,221.90
8	PVC墙纸	(1)PVC墙纸(2)成品安装	293.82	m²	15.00	18.00	2.50	35.50	10,430.61
9	木板基层打底	(1)木方龙骨(2)阻燃基层板(3)水泥板层（外刮腻子油漆等饰面另算）	70.00	m²	40.00	45.00	5.00	90.00	6,300.00
10	踢脚线	(1)MT-01铝合金踢脚线 (2)高度50mm	104.60	米	17.70	21.50	3.72	42.92	4,489.12
11	天棚装饰								27,066.55
12	平面天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	135.60	m²	70.00	50.00	26.00	146.00	19,797.60
13	伸缩缝	天花凹槽10*10	20.16	米	3.54	6.20	0.62	10.35	208.75
14	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰二遍 (2)立邦内墙乳胶漆二遍（深灰色/白色）	149.16	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	6,712.20
15	检修口	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	4.00	个	30.00	45.00	12.00	87.00	348.00
16	电气工程								26,942.00
17	穿管布线	打线槽、埋管、布线、开关插座	135.60	m²	60.00	120.00	15.00	195.00	26,442.00
18	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
二	客房层电梯间装修								78,359.77
1	地面装饰								15,932.88
2	地面石材	(1)石材地面（ST-04） (2)1:3水泥砂浆铺贴	23.24	m²	106.20	470.82	37.17	614.19	14,273.78
3	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	23.24	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	1,659.10
6	墙面装饰								51,233.72
7	木板基层打底	(1)木方龙骨 (2)阻燃基层板	4.98	m²	40.00	45.00	5.00	90.00	448.20
8	不锈钢踢脚线	(1)MT-06不锈钢踢脚线 (2)高度50mm	23.59	米	17.70	43.37	3.72	64.78	1,528.21
9	不锈钢电梯包门及门套	(1)MT-05深灰色铝合金门套 (2)玻璃胶固定	3.00	樘	354.00	1239.00	12.39	1,605.39	4,816.17

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
10	电梯门顶不锈钢装饰	(1)MT-01深灰色铝合金门套 (2)玻璃胶固定	2.70	m²	141.60	470.82	18.59	631.01	1,703.71
11	干挂石材墙面	(1)石材ST-03米色大理石 (2)干挂配件	44.88	m²	129.80	470.82	0.00	600.62	26,955.83
12	大理石钢挂基层	钢结构基层：40*40角铁	44.88	m²	92.00	120.00	37.17	280.25	12,577.62
13	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	44.88	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	3,203.98
14	天棚装饰								6,561.37
15	平面天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板（木板基层）	23.24	m²	70.00	50.00	26.00	146.00	3,393.04
16	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰二遍 (2)立邦内墙乳胶漆二遍	31.37	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	1,411.83
17	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	22.26	米	35.00	25.00	15.00	75.00	1,669.50
18	检修口	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	30.00	45.00	12.00	87.00	87.00
19	电气工程								4,631.80
20	穿管布线	打线槽、埋管、布线、开关插座	23.24	m²	60.00	120.00	15.00	195.00	4,531.80
21	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
四	布草间/办公室								11,669.42
1	地面砖	(1)600*600防滑地砖CT-05 (2)1:3水泥砂浆铺贴	14.00	m²	59.00	59.47	43.37	161.84	2,265.72
2	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.00	块	23.60	70.80	3.54	97.94	97.94
3	地脚线	(1)瓷砖地脚线 (2)高度100mm	14.30	米	9.44	11.77	3.72	24.93	356.46
4	墙面腻子乳胶漆或基膜	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	37.18	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	1,673.10
5	铝扣板天花	(1)轻钢龙骨 (2)600*600*0.6铝扣板	14.00	m²	41.30	70.80	17.70	129.80	1,817.20
6	布草柜	15厘阻燃版基架 含人工、材料	3.00	米	413.00	566.40	23.60	1,003.00	3,009.00
7	穿管布线	打线槽、埋管、布线、开关插座	14.00	m²	60.00	100.00	15.00	175.00	2,450.00
五	回收间								7,918.55
1	地面砖	(1)600*600防滑地砖CT-05 (2)1:3水泥砂浆铺贴	9.00	m²	59.00	59.47	43.37	161.84	1,456.53
2	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.00	块	23.60	70.80	3.54	97.94	97.94
3	地脚线	(1)瓷砖地脚线 (2)高度100mm	10.90	米	9.44	11.77	3.72	24.93	271.71

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
4	墙面砖	(1)300*300浅灰色仿石砖 (2)瓷砖胶粘贴	16.35	m²	59.00	84.25	28.59	171.84	2,809.62
5	墙面腻子乳胶漆或基膜	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	11.99	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	539.55
6	铝扣板天花	(1)轻钢龙骨 (2)600*600*0.6铝扣板	9.00	m²	41.30	70.80	17.70	129.80	1,168.20
7	穿管布线	打线槽、埋管、布线、开关插座	9.00	m²	60.00	100.00	15.00	175.00	1,575.00
六	消洗间								11,300.01
1	地面砖	(1)600*600防滑地砖CT-05 (2)1:3水泥砂浆铺贴	5.70	m²	59.00	59.47	43.37	161.84	922.47
2	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.00	块	23.60	70.80	3.54	97.94	97.94
3	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	5.70	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	227.68
4	墙地面防水	(1)新型水泥基渗透结晶防水	29.62	m²	21.24	30.98	6.20	58.41	1,730.10
5	墙面砖	(1)300*300浅灰色仿石砖HT-02 (2)瓷砖胶粘贴	23.92	m²	59.00	84.25	28.59	171.84	4,110.46
6	铝扣板天花	(1)轻钢龙骨 (2)600*600*0.6铝扣板	5.70	m²	41.30	70.80	17.70	129.80	739.86
7	穿管布线	打线槽、埋管、布线、开关插座	5.70	m²	60.00	120.00	15.00	195.00	1,111.50
8	给排水排污管道	1、PVC排水管、地漏 2、PPR给水管及配件	1.00	间	450.00	600.00	30.00	1,080.00	1,080.00
9	洗涤盆	1、不锈钢洗涤盆3位	1.00	套	50.00	1200.00	30.00	1,280.00	1,280.00
四	库房/办公室								8,344.47
1	地面砖	(1)600*600防滑地砖CT-05 (2)1:3水泥砂浆铺贴	8.00	m²	59.00	59.47	43.37	161.84	1,294.70
2	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.00	块	23.60	70.80	3.54	97.94	97.94
3	地脚线	(1)瓷砖地脚线 (2)高度100mm	10.60	米	9.44	11.77	3.72	24.93	264.23
4	墙面腻子乳胶漆或基膜	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	27.56	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	1,240.20
5	铝扣板天花	(1)轻钢龙骨 (2)600*600*0.6铝扣板	8.00	m²	41.30	70.80	17.70	129.80	1,038.40
6	布草柜	15厘阻燃版基架 含人工、材料	3.00	米	413.00	566.40	23.60	1,003.00	3,009.00
7	穿管布线	打线槽、埋管、布线、开关插座	8.00	m²	60.00	100.00	15.00	175.00	1,400.00
六	3F员工卫生间								20,827.58
1	地面砖	(1)600*600防滑地砖CT-05 (2)1:3水泥砂浆铺贴	8.00	m²	59.00	59.47	43.37	161.84	1,294.70

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
2	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.00	块	23.60	70.80	3.54	97.94	97.94
3	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	8.00	m²	106.20	470.82	37.17	614.19	4,913.52
4	墙地面防水	(1)新型水泥基渗透结晶防水	35.56	m²	21.24	30.98	6.20	58.41	2,077.06
5	墙面砖	(1)300*300浅灰色仿石砖HT-02 (2)瓷砖胶粘贴	27.56	m²	59.00	84.25	28.59	171.84	4,735.97
6	铝扣板天花	(1)轻钢龙骨 (2)600*600*0.6铝扣板	8.00	m²	41.30	70.80	17.70	129.80	1,038.40
7	穿管布线	打线槽、埋管、布线、开关插座	8.00	m²	60.00	120.00	15.00	195.00	1,560.00
8	给排水排污管道	1、PVC排水管、地漏 2、PPR给水管及配件	1.00	间	450.00	600.00	30.00	1,080.00	1,080.00
9	洁具五金	1、洁具五金	1.00	套	500.00	3500.00	30.00	4,030.00	4,030.00
七	消防楼梯前室	不含楼梯间							4,092.56
1	铝扣板天花	(1)轻钢龙骨 (2)600*600*0.6铝扣板	13.00	m²	41.30	70.80	17.70	129.80	1,687.40
2	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	2.00	块	23.60	82.60	3.54	109.74	219.48
3	地脚线	(1)瓷砖地脚线 (2)高度100mm	15.40	米	9.44	11.77	3.72	24.93	383.88
4	墙面腻子乳胶漆或基膜	(1)内墙腻子灰二遍(2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	40.04	m²	28.00	13.50	3.50	45.00	1,801.80

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
A	1F装修工程								
一	1F公区装修（大堂、商务区、聚会区、等候区、前台以及功能用房）								1,284,946.17
1	地面装饰								
2	地面石材	(1)石材地面ST-01伯爵灰600*1200mm (2)1:3水泥砂浆铺贴	378.96	m²	90.00	380.00	35.00	505.00	191,374.80
3	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	378.96	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	27,053.95
4	防尘地毯	(1)铝合金底座，橡胶条，各种化纤织物条CP-101 (2)水泥砂浆找平层	27.50	m²	59.00	594.72	37.17	690.89	18,999.48
5	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	27.50	m²	70.00	139.23	38.00	247.23	6,798.83
6	手工地毯	手工地毯	37.63	m²	14.16	348.10	0.00	362.26	13,631.84
7	减压毯	服务台后	6.30	m²	14.17	330.40	0.00	344.57	2,170.80
8	墙面装饰	（木结构专业家具厂制作）							
9	1F-EL-01立面								
10	感应玻璃门	1、感应门旋转门及机芯 2、LOGO玻璃及玻璃门 3、不锈钢边框	1.00	樘	12000.00	143000.00	3000.00	158,000.00	158,000.00
11	钢化玻璃门	1、钢化玻璃门GL-101 2、地弹簧、门拉手等五金件安装 3、不锈钢框	49.80	m²	236.00	882.64	103.84	1,222.48	60,879.50
12	地弹簧	中型地弹簧（皇冠或同等）	8.00	套	0.00	413.00	0.00	413.00	3,304.00
13	门拉手	不锈钢拉手	8.00	套	0.00	680.00	0.00	680.00	5,440.00
14	干挂石材墙面	(1)伯爵灰大理石墙面ST-01 (2)干挂配件	99.68	m²	110.00	380.00	0.00	490.00	48,843.69
15	大理石钢挂基层	钢结构基层：40*40角铁	99.68	m²	94.40	148.68	37.17	280.25	27,935.60
16	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	99.68	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	7,116.23
17	踢脚线H=50mm	(1)MT-01不锈钢踢脚线 (2)高度50mm	0.50	米	17.70	43.37	3.72	64.78	32.39
18	1F-EL.02								
19	不锈钢装饰	(1)钢结构基层 (2)不锈钢波浪板MT-03/香槟金拉丝 不锈钢MT-02	20.70	m2	180.00	680.00	20.00	880.00	18,216.00
20	不锈钢装饰	(1)钢结构基层 (2)香槟金拉丝不锈钢MT-02	9.70	m2	60.00	380.00	20.00	460.00	4459.79
21	防火玻璃装饰	(1)防火玻璃装饰	2.62	m2	80.00	680.00	20.00	780.00	2043.60
22	夹丝玻璃隔断	(1)夹丝玻璃隔断GL-12 (2)黑色不锈钢框MT-01	2.19	m2	150.00	850.00	50.00	1050.00	2299.50

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
23	欢迎墙干挂石材墙面	(1)劳伦金黑色石材ST-02 (2)干挂配件	4.32	m²	110.00	380.00	0.00	490.00	2,116.80
24	大理石钢挂基层	钢结构基层：40*40角铁	4.32	m²	94.40	148.68	37.17	280.25	1,210.68
25	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	4.32	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	308.40
26	玻璃装饰墙面	(1)蓝色烤漆/艺术玻璃六边形墙面 (2)钢结构基层、12厘阻燃板基层	8.40	m2	70.80	594.72	18.59	684.11	5,746.48
27	不锈钢电视框	(1)不锈钢电视框 (2)规格：1280*760mm	1.00	个	138.00	2230.20	18.59	2,386.79	2,386.79
28	干挂石材墙面	(1)伯爵灰大理石墙面ST-01 (2)干挂配件	6.30	m²	110.00	380.00	0.00	490.00	3,087.00
29	大理石钢挂基层	钢结构基层：40*40角铁	6.30	m²	94.40	148.68	37.17	280.25	1,765.58
30	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	6.30	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	449.76
31	夹丝玻璃隔断（活动）	(1)夹丝玻璃隔断GL-12 (2)香槟不锈钢框MT-02 (3)天地转轴、钢结构基层	24.30	m2	160.00	880.00	110.00	1150.00	27945.00
32	木基层打底	(1)木方基层 (2)阻燃板基层 (3)不含木饰面、硬包等装饰面	10.80	m²	40.00	45.00	5.00	90.00	972.00
33	聚会区造型墙	(1)聚会区造型墙 (2)钢结构基层、木方基层 (3)超白玉砂玻璃装饰面GL-06 (4)黑色拉丝不锈钢框MT-01 (5)不含木饰面、硬包等装饰面	6.48	m²	150.00	850.00	50.00	1,050.00	6,804.00
34	踢脚线H=50mm	(1)MT-01不锈钢踢脚线 (2)高度50mm	3.60	米	17.70	43.37	3.72	64.78	233.22
35	1F-EL.03								
36	不锈钢装饰	(1)钢结构基层 (2)不锈钢波浪板MT-03/香槟金拉丝 不锈钢MT-02	53.29	m2	180.00	680.00	20.00	880.00	46,895.20
37	树脂板装饰	(1)木基层 (2)树脂板装饰面层	1.20	m2	80.00	650.00	30.00	760.00	912.00
38	树脂板内嵌画装饰	(1)木基层、钢结构基层 (2)树脂板装饰面层 (3)装饰画选型	1.20	m2	150.00	1500.00	100.00	1,750.00	2,100.00
39	干挂石材墙面	(1)伯爵灰大理石墙面ST-01 (2)干挂配件	14.98	m²	110.00	380.00	0.00	490.00	7,340.20
40	大理石钢挂基层	钢结构基层：40*40角铁	14.98	m²	94.40	148.68	37.17	280.25	4,198.15
41	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	14.98	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	1,069.42
42	造型隔断	(1)黑色不锈钢框MT-01 (2)防火钢化玻璃隔断GL-10 (3)竖向铜拉条	14.40	m2	180.00	1500.00	120.00	1800.00	25920.00
43	大理石台面	(1)大理石台面4915*1400*500 (2)石材种类：劳伦黑+伯爵灰	4.92	m	100.00	1800.00	50.00	1950.00	9584.25

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
44	木基层打底	(1)木方基层 (2)阻燃板基层 (3)不含木饰面、硬包等装饰面	9.36	m²	40.00	45.00	5.00	90.00	842.40
45	铝板墙面装饰带暗门	(1)冲孔铝板墙面带暗门 (2)阻燃板基层/钢结构基层	3.60	m²	80.00	680.00	50.00	810.00	2,916.00
46	踢脚线H=50mm	(1)MT-01不锈钢踢脚线 (2)高度50mm	4.83	米	17.70	43.37	3.72	64.78	312.90
47	1F-EL.04								
48	大堂服务台	(1)大堂服务台3500*1100*900 (2)石材种类：劳伦黑金+伯爵灰 (3)钢结构基层	7.00	m	200.00	2200.00	200.00	2600.00	18200.00
49	干挂石材墙面	(1)伯爵灰大理石墙面ST-01 (2)干挂配件	3.30	m²	110.00	380.00	0.00	490.00	1,617.00
50	大理石钢挂基层	钢结构基层：40*40角铁	3.30	m²	94.40	148.68	37.17	280.25	924.83
51	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	3.30	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	235.59
52	木基层打底	(1)木方基层 (2)阻燃板基层 (3)不含木饰面、硬包等装饰面	13.68	m²	40.00	45.00	5.00	90.00	1,231.20
53	不锈钢装饰	(1)钢结构基层 (2)不锈钢波浪板MT-03/香槟金拉丝 不锈钢MT-02	25.55	m2	180.00	680.00	20.00	880.00	22,484.00
54	踢脚线H=50mm	(1)MT-01不锈钢踢脚线 (2)高度50mm	3.16	米	17.70	43.37	3.72	64.78	204.71
55	1F-EL.05								
56	树脂板内嵌画装饰	(1)木基层、钢结构基层 (2)树脂板装饰面层 (3)装饰画选型	23.51	m2	150.00	1500.00	100.00	1,750.00	41,133.75
57	干挂石材墙面	(1)伯爵灰大理石墙面ST-01 (2)干挂配件	11.85	m²	110.00	380.00	0.00	490.00	5,806.50
58	大理石钢挂基层	钢结构基层：40*40角铁	11.85	m²	94.40	148.68	37.17	280.25	3,320.96
59	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	11.85	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	845.97
60	夹丝玻璃隔断	(1)夹丝玻璃隔断GL-12 (2)黑色不锈钢框MT-01	2.19	m2	150.00	850.00	50.00	1050.00	2299.50
61	大堂背景墙冲孔铝板墙面	(1)冲孔铝板墙面MT-08 (2)不含木饰面 (3)钢结构基层、木基层	23.85	m²	92.00	718.62	18.59	829.21	19,776.54
62	装饰画	(1)装饰画：1800*1800mm	1.00	幅	30.00	260.00	2.00	292.00	292.00
63	踢脚线H=50mm	(1)MT-01不锈钢踢脚线 (2)高度50mm	9.93	米	17.70	43.37	3.72	64.78	643.29
64	1F-EL.06								
65	水吧柜	(1)爵士白大理石ST-03 (2)绿色夹胶玻璃（不透光）GL-11	3.02	m	200.00	2200.00	200.00	2,600.00	7,839.00

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
66	不锈钢吊柜	不锈钢吊柜	3.02	m	150.00	1350.00	50.00	1,550.00	4,673.25
67	干挂石材墙面	(1)伯爵灰大理石墙面ST-01 (2)干挂配件	40.50	m²	110.00	380.00	0.00	490.00	19,845.00
68	大理石钢挂基层	钢结构基层：40*40角铁	40.50	m²	94.40	148.68	37.17	280.25	11,350.13
69	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	40.50	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	2,891.30
70	装饰画	(1)装饰画：1500*1500mm	1.00	幅	30.00	260.00	2.00	292.00	292.00
71	1F-EL.07								
72	水吧柜	(1)爵士白大理石ST-03 (2)绿色夹胶玻璃（不透光）GL-11	5.69	m	200.00	2200.00	200.00	2,600.00	14,794.00
73	不锈钢吊柜	不锈钢吊柜	5.69	m	150.00	1350.00	50.00	1,550.00	8,819.50
74	干挂石材墙面	(1)伯爵灰大理石墙面ST-01 (2)干挂配件	9.30	m²	110.00	380.00	0.00	490.00	4,557.00
75	大理石钢挂基层	钢结构基层：40*40角铁	9.30	m²	94.40	148.68	37.17	280.25	2,606.33
76	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	9.30	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	663.93
77	不锈钢装饰	(1)钢结构基层 (2)不锈钢波浪板MT-03/香槟金拉丝 不锈钢MT-02	14.85	m2	180.00	680.00	20.00	880.00	13,068.00
78	不锈钢玻璃墙壁柜	(1)不锈钢框架 (2)黑色镜面不锈钢底板 (3)装饰画 (4)不含木饰柜（家具厂订做）	9.22	m2	180.00	680.00	20.00	880.00	8,112.72
79	1F-EL.08								
80	不锈钢装饰	(1)钢结构基层 (2)不锈钢波浪板MT-03/香槟金拉丝 不锈钢MT-02	7.02	m2	180.00	680.00	20.00	880.00	6,177.60
81	干挂石材墙面	(1)伯爵灰大理石墙面ST-01 (2)干挂配件	3.00	m²	110.00	380.00	0.00	490.00	1,470.00
82	大理石钢挂基层	钢结构基层：40*40角铁	3.00	m²	94.40	148.68	37.17	280.25	840.75
83	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	3.00	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	214.17
84	木基层打底	(1)木方基层 (2)阻燃板基层 (3)不含木饰面、硬包等装饰面	22.95	m²	40.00	45.00	5.00	90.00	2,065.50
85	窗台大理石	(1)窗台大理台面（ST-01），侧边加厚边 (2)瓷砖胶薄贴	12.24	m²	106.20	470.82	37.17	614.19	7,517.69
86	不锈钢装饰	(1) 香槟金拉丝不锈钢MT-02	1.32	m2	60.00	380.00	20.00	460.00	607.20
87	踢脚线H=50mm	(1)MT-01不锈钢踢脚线 (2)高度50mm	7.65	米	17.70	43.37	3.72	64.78	495.58

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
88	天棚装饰								
89	平面天花吊顶	(1)轻钢龙骨，局部木板基层 (2)双层泰山9.5厘石膏板	406.46	m²	147.50	92.93	22.30	262.73	106,788.02
90	不锈钢天花吊顶	(1)轻钢龙骨，木板基层 (2)黑色镜面不锈钢	42.54	m2	94.40	365.51	12.39	472.30	20,091.43
91	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	77.90	米	35.00	25.00	15.00	75.00	5,842.50
92	空调出风口及造型槽制作	1、空调出风口制作，周边加固（不含出风主材） 2、天花造型槽	68.00	米	53.10	49.56	18.59	121.25	8,244.66
93	天花腻子乳胶漆或基膜	(1)腻子灰二遍 (2)打磨，刷基膜或乳胶漆	548.72	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	23,046.28
94	检修口	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	10.00	个	41.30	46.02	3.54	90.86	908.60
95	脚手架工程	搭设计满堂脚手架	1240.00	m3	20.00	10.00	5.00	35.00	43,400.00
96	电气工程								
97	穿管布线	打线槽、埋管、布线	406.46	m²	70.00	120.00	10.00	200.00	81,292.00
98	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	1000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
99	孔洞封堵	1、修补线槽、孔洞等零星修补	1.00	层	1000.00	1000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
100	开灯孔	1、开孔器开孔	2.00	工日	350.00	0.00	0.00	350.00	700.00
二	1F早餐厅								389,093.74
1	地面装饰								
2	地面石材	(1)石材地面ST-01伯爵灰600*1200mm (2)1:3水泥砂浆铺贴	70.00	m²	90.00	380.00	35.00	505.00	35,350.00
3	仿木纹地面砖	(1)仿木纹地面砖人字铺 (2)1:3水泥砂浆铺贴	184.33	m²	80.00	78.00	35.00	193.00	35,575.69
4	防滑地面砖	(1)300*300防滑地面砖 (2)1:3水泥砂浆铺贴	15.00	m²	50.00	48.00	35.00	133.00	1,995.00
5	防滑地面砖	(1)300*300防滑地面砖 (2)1:3水泥砂浆铺贴	21.91	m²	50.00	48.00	35.00	133.00	2,914.03
6	1F-EL.08								
7	干挂石材墙面	(1)伯爵灰大理石墙面ST-01 (2)干挂配件	3.73	m²	110.00	380.00	0.00	490.00	1,825.74
8	大理石钢挂基层	钢结构基层：40*40角铁	3.73	m²	94.40	148.68	37.17	280.25	1,044.21
9	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	3.73	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	266.00
10	木基层打底	(1)木方基层 (2)阻燃板基层 (3)不含木饰面、硬包等装饰面	14.85	m²	40.00	45.00	5.00	90.00	1,336.50

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
11	窗台大理石	(1)窗台大理台面（ST-01），侧边加厚边 (2)瓷砖胶薄贴	12.24	m²	106.20	470.82	37.17	614.19	7,517.69
12	不锈钢装饰	(1) 香槟金拉丝不锈钢MT-02	1.32	m2	60.00	380.00	20.00	460.00	607.20
13	踢脚线H=50mm	(1)MT-01不锈钢踢脚线 (2)高度50mm	11.45	米	17.70	43.37	3.72	64.78	741.75
14	1F-EL.09								
15	不锈钢装饰	(1)钢结构基层 (2)不锈钢波浪板MT-03/香槟金拉丝不锈钢MT-02	1.32	m2	60.00	380.00	20.00	460.00	607.20
16	木基层打底	(1)木方基层 (2)阻燃板基层 (3)不含木饰面、硬包等装饰面	27.63	m²	40.00	45.00	5.00	90.00	2,486.70
17	活动木饰面隔断	(1)预埋钢架、铝合金轨道 (2)木饰面门	21.60	m²	69.00	55.00	18.59	142.59	3,079.84
18	干挂石材墙面	(1)伯爵灰大理石墙面ST-01 (2)干挂配件	9.18	m²	110.00	380.00	0.00	490.00	4,498.20
19	大理石钢挂基层	钢结构基层：40*40角铁	9.18	m²	94.40	148.68	37.17	280.25	2,572.70
20	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	9.18	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	655.36
21	夹丝玻璃隔断（活动）	(1) 夹丝玻璃隔断GL-12 (2) 香槟不锈钢框MT-02 (3) 天地转轴、钢结构基层	2.25	m2	160.00	880.00	110.00	1150.00	2587.50
22	防火玻璃装饰	(1) 防火玻璃装饰	3.30	m2	80.00	680.00	20.00	780.00	2574.00
23	踢脚线H=50mm	(1)MT-01不锈钢踢脚线 (2)高度50mm	15.71	米	17.70	43.37	3.72	64.78	1,017.73
24	1F-EL.10								
25	备餐台	(1)爵士白大理石ST-03 (2)绿色夹胶玻璃（不透光）GL-11	5.42	m	200.00	2200.00	200.00	2,600.00	14,092.00
26	不锈钢吊柜	不锈钢吊柜	11.66	m	150.00	1350.00	50.00	1,550.00	18,073.00
27	木基层打底	(1)木方基层 (2)阻燃板基层 (3)不含木饰面、硬包等装饰面	21.84	m²	40.00	45.00	5.00	90.00	1,965.60
28	墙面砖	(1)300*600瓷砖 (2)瓷砖胶粘贴	2.10	m²	55.00	120.00	18.59	193.59	406.53
29	墙面砖	(1)400*800瓷砖 (2)瓷砖胶粘贴 (3)刷背涂胶	21.18	m²	55.00	120.00	18.59	193.59	4,100.13
30	大理石台面	(1)大理石台面 (2)不含厨房柜体（厨房设备制作安装）	12.48	m	55.00	550.00	20.00	625.00	7,800.00
31	踢脚线H=50mm	(1)MT-01不锈钢踢脚线 (2)高度50mm	6.47	米	17.70	43.37	3.72	64.78	419.14
32	1F-EL.11								

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
33	墙面砖	(1)150*300瓷砖（蓝色条砖） (2)瓷砖胶粘贴	22.23	m²	70.00	120.00	18.59	208.59	4,636.84
34	不锈钢吊柜	不锈钢吊柜	4.60	m	150.00	1350.00	50.00	1,550.00	7,130.00
35	布菲台	(1)钢结构基础 (2)石材面装饰 (3)不锈钢饰面（不含木饰柜） (4)规格：4000*1500*850mm	4.00	m	0.00	4500.00	0.00	4,500.00	18,000.00
36	木基层打底	(1)木方基层 (2)阻燃板基层 (3)不含木饰面、硬包等装饰面	3.30	m²	40.00	45.00	5.00	90.00	297.00
37	墙面砖	(1)400*800瓷砖 (2)瓷砖胶粘贴 (3)刷背涂胶	7.50	m²	55.00	120.00	18.59	193.59	1,451.89
38	踢脚线H=50mm	(1)MT-01不锈钢踢脚线 (2)高度50mm	4.91	米	17.70	43.37	3.72	64.78	318.08
39	1F-EL.12								
40	备餐台	(1)爵士白大理石ST-03 (2)绿色夹胶玻璃（不透光）GL-11	6.26	m	200.00	2200.00	200.00	2,600.00	16,276.00
41	不锈钢吊柜	不锈钢吊柜	6.26	m	150.00	1350.00	50.00	1,550.00	9,703.00
42	墙面砖	(1)150*300瓷砖（蓝色条砖） (2)瓷砖胶粘贴	18.78	m²	70.00	120.00	18.59	208.59	3,917.23
43	不锈钢装饰	(1)钢结构基层 (2)不锈钢波浪板MT-03/香槟金拉丝 不锈钢MT-02	11.20	m2	60.00	380.00	20.00	460.00	5,152.00
44	木基层打底	(1)木方基层 (2)阻燃板基层 (3)不含木饰面、硬包等装饰面	2.28	m²	40.00	45.00	5.00	90.00	205.20
45	干挂石材墙面	(1)伯爵灰大理石墙面ST-01 (2)干挂配件	3.21	m²	110.00	380.00	0.00	490.00	1,572.90
46	大理石钢挂基层	钢结构基层：40*40角铁	3.21	m²	94.40	148.68	37.17	280.25	899.60
47	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	3.21	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	229.16
48	踢脚线H=50mm	(1)MT-01不锈钢踢脚线 (2)高度50mm	12.65	米	17.70	43.37	3.72	64.78	819.17
49	天棚装饰								
50	平面天花吊顶	(1)轻钢龙骨，局部木板基层 (2)双层泰山9.5厘石膏板	291.24	m²	147.50	92.93	22.30	262.73	76,516.61
51	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	55.00	米	35.00	25.00	15.00	75.00	4,125.00
52	空调出风口及造型槽制作	1、空调出风口制作，周边加固（不含出风主材） 2、天花造型槽	24.00	米	53.10	49.56	18.59	121.25	2,909.88
53	天花腻子乳胶漆或基膜	(1)腻子灰二遍 (2)打磨，刷基膜或乳胶漆	393.17	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	16,513.31

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
54	检修口	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	4.00	个	41.30	46.02	3.54	90.86	363.44
55	电气工程								
56	穿管布线	打线槽、埋管、布线	291.24	m²	70.00	120.00	10.00	200.00	58,248.00
57	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	1000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
58	孔洞封堵	1、修补线槽、孔洞等零星修补	1.00	层	1000.00	1000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
59	开灯孔	1、开孔器开孔	2.00	工日	350.00	0.00	0.00	350.00	700.00
三	1F电梯厅								83,106.20
1	地面装饰								
2	地面石材	(1)石材地面ST-01伯爵灰600*1200mm (2)1:3水泥砂浆铺贴	22.75	m²	90.00	380.00	35.00	505.00	11,488.75
3	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	22.75	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	1,624.12
4	1F-EL.13立面	电梯厅							
5	干挂石材墙面	(1)伯爵灰大理石墙面ST-01 (2)干挂配件	17.70	m²	110.00	380.00	0.00	490.00	8,673.00
6	干挂石材墙面	(1)苏伦黑金大理石墙面ST-02（特殊面处理） (2)干挂配件	20.40	m²	110.00	380.00	0.00	490.00	9,996.00
7	大理石钢挂基层	钢结构基层：40*40角铁	38.10	m²	94.40	148.68	37.17	280.25	10,677.53
8	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	17.70	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	1,263.60
9	钢结构基层	钢结构基层：40*40角铁	20.34	m²	94.40	148.68	37.17	280.25	5,700.29
10	铝板装饰墙面	木纹转印铝板	20.34	m²	60.00	380.00	30.00	470.00	9,559.80
11	不锈钢装饰槽	(1)不锈钢装饰槽 (2)宽度：140mm	2.20	m	18.00	220.00	10.00	248.00	545.60
12	踢脚线H=50mm	(1)MT-106不锈钢踢脚线 (2)高度50mm	8.05	米	17.70	43.37	3.72	64.78	521.17
13	不锈钢电梯包门及门套	(1)MT-101深灰色铝合金门套 (2)玻璃胶固定	3.00	樘	180.00	1500.00	30.00	1,710.00	5,130.00
14	不锈钢电梯门套	(1)MT-101深灰色铝合金门套 (2)玻璃胶固定	5.31	m²	141.60	446.04	18.59	606.23	3,219.05
15	天棚装饰								
16	平面天花吊顶	(1)轻钢龙骨，局部木板基层 (2)双层泰山9.5厘石膏板	22.75	m²	147.50	92.93	22.30	262.73	5,977.04
17	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	6.80	米	35.00	25.00	15.00	75.00	510.00

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
18	空调出风口及造型槽制作	1、空调出风口制作，周边加固（不含出风主材） 2、天花造型槽	6.80	米	53.10	49.56	18.59	121.25	824.47
19	天花腻子乳胶漆或基膜	(1)腻子灰二遍 (2)打磨，刷基膜或乳胶漆	30.71	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	1,289.93
20	检修口	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	41.30	46.02	3.54	90.86	90.86
21	电气工程								
22	穿管布线	打线槽、埋管、布线	22.75	m²	90.00	140.00	30.00	260.00	5,915.00
23	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
四	1F-卫生间过道								39,130.64
1	石材地面	(1)浅灰色大理石材地面（ST-06） (2)1:3水泥砂浆铺贴	14.63	m²	90.00	380.00	35.00	505.00	7,388.15
2	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	14.63	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	1,044.44
3	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.00	块	35.40	123.90	5.90	165.20	165.20
4	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≦5cm	14.63	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	584.37
5	墙地面防水	(1)雨虹/黑豹防水（2）基层清理 （3）墙面防水涂料2遍，墙基300mm高3遍，	49.67	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	2,582.84
6	石材墙面	(1)伯爵灰石材墙面ST-01 (2)瓷砖胶粘贴	40.80	m²	90.00	380.00	28.59	498.59	20,342.47
7	装饰画	(1)装饰画：1200*1500mm	1.00	幅	30.00	260.00	2.00	292.00	292.00
8	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	14.63	m²	70.00	55.00	26.00	151.00	2,209.13
9	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	16.09	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	675.91
10	空调出风口及造型槽制作	1、空调出风口制作，周边加固（不含出风主材） 2、天花造型槽	1.00	米	53.10	49.56	18.59	121.25	121.25
11	电气工程								
12	穿管布线	打线槽、埋管、布线	14.63	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	3,364.90
13	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
14	孔洞封堵	1、修补线槽、孔洞等零星修补	1.00	层	100.00	100.00	20.00	220.00	220.00
15	开孔	1、开孔器开孔	4.00	个	10.00	0.00	0.00	10.00	40.00
五	1F-女卫生间								47,936.46
1	石材地面	(1)浅灰色大理石材地面（ST-06） (2)1:3水泥砂浆铺贴	10.66	m²	90.00	380.00	0.00	470.00	5,010.20

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
2	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	10.66	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	761.02
3	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.00	块	35.40	123.90	5.90	165.20	165.20
4	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≡5cm	10.66	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	425.79
5	墙地面防水	(1)雨虹/黑豹防水（2）基层清理 （3）墙面防水涂料2遍，墙基300mm高3遍，	50.26	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	2,613.52
6	石材墙面	(1)爵士白石材墙面ST-03 (2)瓷砖胶粘贴	39.60	m²	90.00	380.00	28.59	498.59	19,744.16
7	玻璃装饰墙面	1、成品银镜820*1370mm	1.00	套	30.00	680.00	2.00	712.00	712.00
8	玻璃装饰墙面	1、紫色夹胶玻璃不透光GL-03	2.46	m2	70.00	680.00	15.00	765.00	1,878.08
9	大理石洗手台	(1)水墨黑金丝大理石洗手台 ST-05 (2)钢结构	1.64	m	259.60	1090.32	18.59	1,368.51	2,244.35
10	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	10.66	m²	70.00	55.00	26.00	151.00	1,609.66
11	空调出风口及造型槽制作	1、空调出风口制作，周边加固 （不含出风主材） 2、天花造型槽	2.40	米	53.10	49.56	18.59	121.25	290.99
12	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	2.00	米	35.00	25.00	15.00	75.00	150.00
13	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	11.73	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	492.49
14	马桶上方挂画	热烫膜F6832-B银	2.00	幅	11.80	129.80	0.00	141.60	283.20
15	卫生间隔断	玻璃隔断：灰蓝色玻璃不透光	11.94	m²	70.00	480.00	50.00	600.00	7,164.00
16	电气工程								
17	穿管布线	打线槽、埋管、布线	10.66	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	2,451.80
18	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
19	孔洞封堵	1、修补线槽、孔洞等零星修补	1.00	层	100.00	100.00	20.00	220.00	220.00
20	给排水安装	1、给排水管道安装 2、五金洁具安装（另计）	1.00	项	600.00	500.00	50.00	1,150.00	1,150.00
21	排气扇安装	1、排气扇安装及管道 2、防火阀安装	1.00	个	50.00	340.00	80.00	470.00	470.00
六	1F-无障碍卫生间								25,693.90
1	石材地面	(1)浅灰色大理石石材地面（ST-06） (2)1:3水泥砂浆铺贴	5.04	m²	90.00	380.00	35.00	505.00	2,545.20
2	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	32.16	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	2,295.90
3	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.00	块	35.40	123.90	5.90	165.20	165.20

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
4	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度 $\leq$ 5cm	5.04	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	201.31
5	墙地面防水	(1)雨虹/黑豹防水（2）基层清理（3）墙面防水涂料2遍，墙基300mm高3遍，	32.10	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	1,669.20
6	石材墙面	(1)爵士白石材墙面ST-03 (2)瓷砖胶粘贴	27.12	m²	90.00	380.00	28.59	498.59	13,521.76
7	玻璃装饰墙面	1、成品银镜650*1370mm	1.00	套	30.00	680.00	2.00	712.00	712.00
8	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	5.04	m²	70.00	55.00	26.00	151.00	761.04
9	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	5.54	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	232.85
10	空调出风口及造型槽制作	1、空调出风口制作，周边加固（不含出风主材） 2、天花造型槽	2.60	米	53.10	49.56	18.59	121.25	315.24
11	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	1.80	米	35.00	25.00	15.00	75.00	135.00
12	电气工程								
13	穿管布线	打线槽、埋管、布线	5.04	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	1,159.20
14	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
15	孔洞封堵	1、修补线槽、孔洞等零星修补	1.00	层	100.00	100.00	20.00	220.00	220.00
16	开孔	1、开孔器开孔	4.00	个	10.00	0.00	0.00	10.00	40.00
17	给排水安装	1、给排水管道安装 2、五金洁具安装（另计）	1.00	项	600.00	500.00	50.00	1,150.00	1,150.00
18	排气扇安装	1、排气扇安装及管道 2、防火阀安装	1.00	个	50.00	340.00	80.00	470.00	470.00
七	1F-男卫生间								62,971.53
1	石材地面	(1)浅灰色大理石材地面（ST-06） (2)1:3水泥砂浆铺贴	14.28	m²	90.00	380.00	35.00	505.00	7,211.40
2	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	62.22	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	4,441.89
3	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.00	块	35.40	123.90	5.90	165.20	165.20
4	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度 $\leq$ 5cm	14.28	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	570.39
5	墙地面防水	(1)雨虹/黑豹防水（2）基层清理（3）墙面防水涂料2遍，墙基300mm高3遍，	69.47	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	3,612.34
6	石材墙面	(1)爵士白石材墙面ST-03 (2)瓷砖胶粘贴	47.94	m²	90.00	380.00	28.59	498.59	23,902.40
7	玻璃装饰墙面	1、成品银镜1770*1370mm	1.00	套	30.00	880.00	2.00	912.00	912.00
8	小便池不锈钢装饰	1、不锈钢框MT-101 2、银镜饰面GL-105	3.60	m²	141.60	1090.32	28.59	1,260.51	4,537.84

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
9	大理石洗手台	(1)水墨黑金丝大理石洗手台 ST-05 (2)钢结构	1.77	m	259.60	1090.32	18.59	1,368.51	2,422.25
10	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	14.28	m²	70.00	55.00	26.00	151.00	2,156.28
11	空调出风口及造型槽制作	1、空调出风口制作，周边加固（不含出风主材） 2、天花造型槽	2.50	米	53.10	49.56	18.59	121.25	303.11
12	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	6.50	米	35.00	25.00	15.00	75.00	487.50
13	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	15.71	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	659.74
14	马桶上方挂画	热烫膜F6832-B银	2.00	幅	11.80	129.80	0.00	141.60	283.20
15	卫生间隔断	玻璃隔断：灰蓝色玻璃不透光	11.94	m²	70.00	480.00	50.00	600.00	7,164.00
16	电气工程								
17	穿管布线	打线槽、埋管、布线	14.28	m²	60.00	80.00	10.00	150.00	2,142.00
18	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
19	孔洞封堵	1、修补线槽、孔洞等零星修补	1.00	层	100.00	100.00	20.00	220.00	220.00
20	开灯孔	1、开孔器开孔	6.00	个	10.00	0.00	0.00	10.00	60.00
21	给排水安装	1、给排水管道安装 2、五金洁具安装（另计）	1.00	项	600.00	500.00	50.00	1,150.00	1,150.00
22	排气扇安装	1、排气扇安装及管道 2、防火阀安装	1.00	个	50.00	340.00	80.00	470.00	470.00
八	1F-清洁间								6,847.51
1	石材地面	(1)浅灰色大理石石材地面（ST-06） (2)1:3水泥砂浆铺贴	2.54	m²	90.00	380.00	35.00	505.00	1,282.70
2	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.00	块	35.40	123.90	5.90	165.20	165.20
3	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≧5cm	2.54	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	101.46
4	墙地面防水	(1)雨虹/黑豹防水（2）基层清理（3）墙面防水涂料2遍，墙基300mm高3遍，	17.90	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	930.80
5	墙面砖	(1)300*600瓷砖 (2)瓷砖胶粘贴	19.20	m²	50.00	60.00	18.59	128.59	2,468.83
6	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	2.54	m²	70.00	50.00	26.00	146.00	370.84
7	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	2.54	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	106.68
8	电气工程								
9	穿管布线	打线槽、埋管、布线	2.54	m²	60.00	80.00	10.00	150.00	381.00

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
10	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00
11	给排水安装	1、给排水管道安装 2、五金洁具安装（另计）	1.00	项	300.00	200.00	20.00	520.00	520.00
12	排气扇安装	1、排气扇安装及管道 2、防火阀安装	1.00	个	50.00	340.00	80.00	470.00	470.00
九	1F厨房装修								183,827.44
1	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平 (2)厚度≤5cm	80.35	m²	16.00	21.00	3.15	40.15	3,226.05
2	地面300*300防滑地面砖	(1)300*300防滑地面砖（CT-01） (2)1:3水泥砂浆铺贴	80.35	m²	70.00	48.00	35.00	264.25	21,232.49
3	墙面砖	(1)300*600瓷砖 (2)瓷砖胶粘贴	108.66	m²	70.00	82.95	15.75	168.70	18,330.94
4	墙地面防水	(1)高弹防水涂料 (2)满涂	189.01	m²	25.00	36.75	15.75	77.50	14,648.28
5	地面水沟	砖砌水泥沟	55.00	m	150.00	315.00	52.50	517.50	28,462.50
6	隔油池制作	1、钢筋混凝土隔油池 2、模板制作安装 3、钢筋制作安装 4、混凝土浇捣C25 6、池壁防水 8、池壁砖面层	1.00	个	900.00	1890.00	315.00	3,105.00	3,105.00
7	地面水槽	(1)地面水槽排水\不锈钢盖板	55.00	米	50.00	336.00	20.21	406.21	22,341.69
8	铝扣板天花	(1)轻钢龙骨 (2)300*300*0.6铝扣板	80.35	m²	35.00	60.00	15.00	110.00	8,838.50
9	地面砌基础台	(1)砖基础地台 (2)水泥砂浆抹面	20.00	m²	80.00	168.00	18.90	266.90	5,338.00
10	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	3.00	块	30.00	80.00	3.00	113.00	339.00
11	穿管布线	打线槽、埋管、布线	80.35	m²	120.00	500.00	80.00	700.00	56,245.00
12	开关插座	开关插座/灯具	1.00	项	0.00	1500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
13	孔洞封堵	1、修补线槽、孔洞等零星修补	1.00	层	100.00	100.00	20.00	220.00	220.00
十	1F-行李间								9,892.66
1	灰色地面砖	(1)灰色地面砖600*600（CT-03） (2)1:3水泥砂浆铺贴	12.00	m²	60.00	78.00	35.00	173.00	2,076.00
2	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.00	块	35.40	123.90	5.90	165.20	165.20
3	地脚线	(1)瓷砖地脚线 (2)高度100mm	15.30	米	17.70	18.59	5.00	41.29	631.66
4	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)矿棉天花板	12.00	m²	55.00	48.00	26.00	129.00	1,548.00

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
5	墙面乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	57.90	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	2,431.80
6	穿管布线	打线槽、埋管、布线	12.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	2,760.00
7	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00
8	孔洞封堵	1、修补线槽、孔洞等零星修补	1.00	层	100.00	100.00	20.00	220.00	220.00
十一	1F-前台办								10,011.70
1	灰色地面砖	(1)灰色地面砖600*600（CT-102） (2)1:3水泥砂浆铺贴	12.40	m²	60.00	78.00	35.00	173.00	2,145.20
2	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.00	块	35.40	123.90	5.90	165.20	165.20
3	地脚线	(1)瓷砖地脚线 (2)高度100mm	14.40	米	17.70	18.59	5.00	41.29	594.50
4	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)矿棉天花板	12.40	m²	55.00	48.00	26.00	129.00	1,599.60
5	墙面乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	55.60	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	2,335.20
6	穿管布线	打线槽、埋管、布线	12.40	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	2,852.00
7	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
8	孔洞封堵	1、修补线槽、孔洞等零星修补	1.00	层	100.00	100.00	20.00	220.00	220.00
十二	1F-弱电机房								28,980.87
1	灰色地面砖	(1)灰色地面砖600*600（CT-03） (2)1:3水泥砂浆铺贴	41.00	m²	60.00	78.00	35.00	173.00	7,093.00
2	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.00	块	35.40	123.90	5.90	165.20	165.20
3	地脚线	(1)瓷砖地脚线 (2)高度100mm	29.66	米	17.70	18.59	5.00	41.29	1,224.51
4	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)矿棉天花板	41.00	m²	55.00	48.00	26.00	129.00	5,289.00
5	墙面乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	129.98	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	5,459.16
6	穿管布线	打线槽、埋管、布线	41.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	9,430.00
7	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
8	孔洞封堵	1、修补线槽、孔洞等零星修补	1.00	层	100.00	100.00	20.00	220.00	220.00
十三	1F-配电间								14,368.87
1	灰色地面砖	(1)灰色地面砖600*600（CT-03） (2)1:3水泥砂浆铺贴	19.00	m²	60.00	78.00	35.00	173.00	3,287.00

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
2	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.00	块	35.40	123.90	5.90	165.20	165.20
3	地脚线	(1)瓷砖地脚线 (2)高度100mm	17.80	米	17.70	18.59	5.00	41.29	734.87
4	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)矿棉天花板	19.00	m²	55.00	48.00	26.00	129.00	2,451.00
5	墙面乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	72.40	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	3,040.80
6	穿管布线	打线槽、埋管、布线	19.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	4,370.00
7	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
8	孔洞封堵	1、修补线槽、孔洞等零星修补	1.00	层	100.00	100.00	20.00	220.00	220.00
十四	1F-小过道								12,926.45
1	灰色地面砖	(1)灰色地面砖600*600（CT-03） (2)1:3水泥砂浆铺贴	15.40	m²	60.00	78.00	35.00	173.00	2,664.20
2	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.00	块	35.40	123.90	5.90	165.20	165.20
3	地脚线	(1)瓷砖地脚线 (2)高度100mm	21.53	米	17.70	18.59	5.00	41.29	888.87
4	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)矿棉天花板	15.40	m²	55.00	48.00	26.00	129.00	1,986.60
5	墙面乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	79.99	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	3,359.58
6	穿管布线	打线槽、埋管、布线	15.40	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	3,542.00
7	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
8	孔洞封堵	1、修补线槽、孔洞等零星修补	1.00	层	100.00	100.00	20.00	220.00	220.00
十五	1F-建筑消控室								29,929.59
1	灰色地面砖	(1)灰色地面砖600*600（CT-03） (2)1:3水泥砂浆铺贴	42.00	m²	60.00	78.00	35.00	173.00	7,266.00
2	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.00	块	35.40	123.90	5.90	165.20	165.20
3	地脚线	(1)瓷砖地脚线 (2)高度100mm	31.90	米	17.70	18.59	5.00	41.29	1,316.99
4	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)矿棉天花板	42.00	m²	55.00	48.00	26.00	129.00	5,418.00
5	墙面乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	137.70	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	5,783.40
6	穿管布线	打线槽、埋管、布线	42.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	9,660.00
7	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
8	孔洞封堵	1、修补线槽、孔洞等零星修补	1.00	层	100.00	100.00	20.00	220.00	220.00
十六	1F-酒店消控室								25,627.21
1	灰色地面砖	(1)灰色地面砖600*600（CT-03） (2)1:3水泥砂浆铺贴	35.00	m²	60.00	78.00	35.00	173.00	6,055.00
2	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.00	块	35.40	123.90	5.90	165.20	165.20
3	地脚线	(1)瓷砖地脚线 (2)高度100mm	30.20	米	17.70	18.59	5.00	41.29	1,246.81
4	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)矿棉天花板	35.00	m²	55.00	48.00	26.00	129.00	4,515.00
5	墙面乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	125.60	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	5,275.20
6	穿管布线	打线槽、埋管、布线	35.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	8,050.00
7	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
8	孔洞封堵	1、修补线槽、孔洞等零星修补	1.00	层	100.00	100.00	20.00	220.00	220.00
B	夹层装饰工程								
一	夹层-大会议室								148,049.30
1	地面装饰								
2	方块地毯	(1)500*500方块地毯CA-01	155.00	m²	0.00	105.61	0.00	105.61	16,369.55
3	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≦5cm	155.00	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	6,191.17
4	地板自流平	(1)水泥基自流平	155.00	m²	9.44	18.88	5.90	34.22	5,304.10
5	墙面装饰								
6	木基层打底	(1)木方基层 (2)阻燃板基层 (3)不含木饰面、硬包等装饰面	137.71	m²	40.00	45.00	5.00	90.00	12,393.54
7	踢脚线H=50mm	(1)MT-101黑色磨砂不锈钢踢脚线 (2)高度50mm	56.58	米	17.70	43.37	3.72	64.78	3,665.37
8	不锈钢装饰线	(1)不锈钢装饰条MT-101 (2)10*40mm，展开面：90mm	196.58	m	17.70	24.78	3.72	46.20	9,081.41
9	天花装饰								
10	平面天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	155.00	m²	90.00	60.00	26.00	176.00	27,280.00
11	天花墙面腻子乳胶漆	(1)腻子灰二遍 (2)打磨，刷基膜或乳胶漆	209.25	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	8,788.50
12	空调出风口及造型槽制作	1、空调出风口制作，周边加固（不含出风主材） 2、天花造型槽	178.50	米	53.10	49.56	18.59	121.25	21,642.23

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
13	检修口	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	4.00	个	41.30	46.02	3.54	90.86	363.44
14	电气工程								
15	穿管布线	打线槽、埋管、布线	155.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	35,650.00
16	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
17	孔洞封堵	1、修补线槽、孔洞等零星修补	1.00	层	300.00	500.00	20.00	820.00	820.00
二	夹层-精英议室								103,849.41
1	地面装饰								
2	方块地毯	(1)500*500方块地毯CA-01	82.00	m²	0.00	105.61	0.00	105.61	8,660.02
3	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≧5cm	82.00	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	3,275.33
4	地板自流平	(1)水泥基自流平	82.00	m²	9.44	18.88	5.90	34.22	2,806.04
5	墙面装饰								
6	木基层打底	(1)木方基层 (2)阻燃板基层 (3)不含木饰面、硬包等装饰面	103.32	m²	40.00	45.00	5.00	90.00	9,298.80
7	踢脚线H=50mm	(1)MT-101黑色磨砂不锈钢踢脚线 (2)高度50mm	36.90	米	129.80	470.82	0.00	600.62	22,162.88
8	不锈钢装饰线	(1)不锈钢装饰条MT-101 (2)10*40mm，展开面：90mm	92.90	m	17.70	43.37	3.72	64.78	6,018.25
9	天花装饰								
10	平面天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	82.00	m²	90.00	60.00	26.00	176.00	14,432.00
11	天花墙面腻子乳胶漆	(1)腻子灰二遍 (2)打磨，刷基膜或乳胶漆	110.70	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	4,649.40
12	空调出风口及造型槽制作	1、空调出风口制作，周边加固（不含出风主材） 2、天花造型槽	99.00	米	53.10	49.56	18.59	121.25	12,003.26
13	检修口	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	4.00	个	41.30	46.02	3.54	90.86	363.44
14	电气工程								
15	穿管布线	打线槽、埋管、布线	82.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	18,860.00
16	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
17	孔洞封堵	1、修补线槽、孔洞等零星修补	1.00	层	300.00	500.00	20.00	820.00	820.00
三	夹层走道装修								326,292.89
1	地面装饰								133,783.48
2	地面石材	(1)石材地面（ST-01/02） (2)1:3水泥砂浆铺贴	221.91	m²	90.00	380.00	35.00	505.00	112,064.55

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
3	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	221.91	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	15,842.15
4	方块地毯	(1)500*500方块地毯CA-01	32.69	m²	0.00	105.61	0.00	105.61	3,452.39
5	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	32.69	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	1,305.74
6	地板自流平	(1)水泥基自流平	32.69	m²	9.44	18.88	5.90	34.22	1,118.65
7	墙面装饰								92,073.56
8	木基层打底	(1)木方基层 (2)阻燃板基层 (3)不含木饰面、硬包等装饰面	150.89	m²	40.00	45.00	5.00	90.00	13,580.10
9	不锈钢装饰	(1)钢结构基层 (2)不锈钢波浪板MT-03/香槟金拉丝 不锈钢MT-02	90.45	m2	60.00	380.00	20.00	460.00	41,607.00
10	墙面乳胶漆	(1)内墙腻子灰二遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	56.76	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	2,383.92
11	墙面树脂板装饰	(1)墙面树脂板装饰	12.60	m2	60.00	580.00	20.00	660.00	8,316.00
12	装饰画	(1)装饰画：1000*2000mm	3.00	幅	30.00	260.00	2.00	292.00	876.00
13	喷绘壁画	喷绘壁画	15.66	幅	15.00	48.00	5.00	68.00	1,064.88
14	踢脚线H=50mm	(1)MT-101黑色磨砂不锈钢踢脚线 (2)高度50mm	102.59	米	17.70	43.37	3.72	64.78	6,645.99
15	钢化玻璃	1、钢化玻璃门GL-10 2、地弹簧、门拉手等五金件安装 3、不锈钢门套	19.27	m²	212.40	623.04	77.88	913.32	17,599.68
16	天棚装饰								50,508.84
17	平面天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板（木板基层）	254.60	m²	70.00	50.00	26.00	146.00	37,171.60
18	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍 (2)立邦内墙乳胶漆二遍	292.79	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	12,297.18
19	造型槽及空调出风口制作	造型槽及空调出风口制作，周边加固（不含出风主材）	6.33	米	53.10	49.56	18.59	121.25	767.48
20	检修口	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	3.00	个	41.30	46.02	3.54	90.86	272.58
21	电气工程								49,927.00
22	穿管布线	打线槽、埋管、布线、开关插座	254.60	m²	60.00	120.00	15.00	195.00	49,647.00
23	开孔	灯孔、喇叭孔、喷淋孔	18.00	个	10.00	0.00	0.00	10.00	180.00
24	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
四	夹层健身房								86,011.73
1	地面装饰								

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
2	方块地毯	(1)手工地毯CP-102	85.00	m²	0.00	105.61	0.00	105.61	8,976.85
3	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≅5cm	85.00	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	3,395.16
4	地面自流平	(1)水泥基自流平	85.00	m²	9.44	13.57	1.77	24.78	2,106.30
5	墙面装饰								
6	窗套板	(1)木方调平 (2)9厘板打底	12.00	米	53.10	74.34	12.39	139.83	1,677.96
7	墙面腻子乳胶漆或基膜	(1)腻子灰二遍 (2)打磨，刷基膜或乳胶漆	29.88	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	1,254.96
8	定制艺术画	定制艺术画	9.24	m²	21.24	60.71	2.48	84.43	780.12
9	PVC墙纸	(1)PVC墙纸(2)成品安装	20.64	m²	8.00	6.00	1.20	15.20	313.73
10	踢脚线H=50mm	(1)MT-101黑色磨砂不锈钢踢脚线 (2)高度50mm	36.73	米	17.70	43.37	3.72	64.78	2,379.44
11	木板基层打底	(1)木方龙骨 (2)阻燃基层板 (3)装饰面层另计（木饰面、硬包家具生产制作安装）	44.82	m2	40.00	45.00	5.00	90.00	4,033.80
12	玻璃装饰墙面	1、银镜饰面GL-105	4.50	m²	70.80	148.68	74.34	293.82	1,322.19
13	钢化玻璃门	1、钢化玻璃门GL-10 2、地弹簧、门拉手等五金件安装 3、不锈钢门套	18.00	m²	212.40	623.04	77.88	913.32	16,439.76
14	窗台石	(1)ST-01灰纹大理石 (2)磨边，加厚边	11.80	米	35.40	180.00	12.39	227.79	2,687.92
15	天棚装饰								
16	平面造型天花吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)9厘板基层 (3)泰山9.5厘石膏板面层	48.42	m²	70.00	50.00	26.00	146.00	7,069.32
17	平面造型天花吊顶	(1)轻钢上人龙骨 (2)铝方通吊顶开花	36.58	m²	70.00	120.00	26.00	216.00	7,901.28
18	空调出风口及造型槽制作	1、空调出风口制作，周边加固（不含出风主材） 2、天花造型槽	12.00	米	53.10	49.56	18.59	121.25	1,454.94
19	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍(2)立邦内墙乳胶漆二遍	65.37	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	2,745.41
20	检修口	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	3.00	个	41.30	46.02	3.54	90.86	272.58
21	电气工程								
22	穿管布线	打线槽、埋管、布线	85.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	19,550.00
23	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	1000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
24	孔洞封堵	1、修补线槽、孔洞等零星修补	1.00	层	300.00	300.00	50.00	650.00	650.00

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
五	夹层洗衣房								26,434.99
1	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.00	块	35.40	123.90	5.90	165.20	165.20
2	地面砖	(1)深色仿古砖300*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴	15.60	m²	60.00	78.00	35.00	173.00	2,698.80
3	踢脚线H=50mm	(1)MT-101黑色磨砂不锈钢踢脚线 (2)高度50mm	16.60	米	17.70	43.37	3.72	64.78	1,075.38
4	墙地面防水	(1)雨虹/黑豹防水（2）基层清理 （3）墙面防水涂料2遍，墙基300mm高3遍，	55.44	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	2,882.88
5	木板基层打底	(1)木方龙骨 (2)阻燃基层板 (3)木饰面甲供	47.40	m2	40.00	45.00	5.00	90.00	4,266.00
6	玻璃门1	规格：940*2800mm 玻璃：光面玻璃雕花 不锈钢门套MT-01	2.35	m2	212.40	623.04	77.88	913.32	2,148.13
7	大理石洗手台	(1)伯爵灰大理石洗手台 (2)钢结构	2.51	m	259.60	1090.32	18.59	1,368.51	3,434.95
8	平面造型天花吊项	(1)轻钢上人龙骨 (2)9厘板基层 (3)泰山9.5厘石膏板面层	15.60	m²	70.00	50.00	26.00	146.00	2,277.60
9	空调出风口及造型槽制作	1、空调出风口制作，周边加固 （不含出风主材） 2、天花造型槽	3.75	米	53.10	49.56	18.59	121.25	454.67
10	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍(2)立邦内墙乳胶漆二遍	21.06	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	884.52
11	检修口	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	41.30	46.02	3.54	90.86	90.86
12	穿管布线	打线槽、埋管、布线	15.60	m²	90.00	140.00	30.00	260.00	4,056.00
13	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00
14	孔洞封堵	1、修补线槽、孔洞等零星修补	1.00	层	300.00	300.00	50.00	650.00	650.00
15	给排水安装	1、给排水管道安装 2、五金洁具安装（另计）	1.00	项	600.00	500.00	50.00	1,150.00	1,150.00
六	夹层男卫生间								66,125.83
1	石材地面	(1)浅灰色大理石材地面（ST-06） (2)1:3水泥砂浆铺贴	14.00	m²	90.00	380.00	35.00	505.00	7,070.00
2	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	56.23	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	4,014.40
3	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.00	块	35.40	123.90	5.90	165.20	165.20
4	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≅5cm	14.00	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	559.20
5	墙地面防水	(1)雨虹/黑豹防水（2）基层清理 （3）墙面防水涂料2遍，墙基300mm高3遍，	58.63	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	3,048.86

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
6	石材墙面	(1)爵士白石材墙面ST-03 (2)瓷砖胶粘贴	42.23	m²	90.00	380.00	28.59	498.59	21,056.45
7	玻璃装饰墙面	1、成品银镜1910*1370mm	1.00	套	30.00	880.00	2.00	912.00	912.00
8	小便池不锈钢装饰	1、不锈钢框MT-101 2、银镜饰面GL-105	4.80	m²	141.60	1090.32	28.59	1,260.51	6,050.45
9	大理石洗手台	(1)水墨黑金丝大理石洗手台 ST-05 (2)钢结构	1.91	m	259.60	1090.32	18.59	1,368.51	2,613.84
10	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	14.00	m²	70.00	55.00	26.00	151.00	2,114.00
11	空调出风口及造型槽制作	1、空调出风口制作，周边加固（不含出风主材） 2、天花造型槽	2.50	米	53.10	49.56	18.59	121.25	303.11
12	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	6.50	米	35.00	25.00	15.00	75.00	487.50
13	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	15.40	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	646.80
14	马桶上方挂画	热烫膜F6832-B银	2.00	幅	11.80	129.80	0.00	141.60	283.20
15	卫生间隔断	玻璃隔断：灰蓝色玻璃不透光	21.17	m²	70.00	480.00	50.00	600.00	12,700.80
16	电气工程								
17	穿管布线	打线槽、埋管、布线	14.00	m²	60.00	80.00	10.00	150.00	2,100.00
18	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
19	孔洞封堵	1、修补线槽、孔洞等零星修补	1.00	层	100.00	100.00	20.00	220.00	220.00
20	开灯孔	1、开孔器开孔	6.00	个	10.00	0.00	0.00	10.00	60.00
21	给排水安装	1、给排水管道安装 2、五金洁具安装（另计）	1.00	项	600.00	500.00	50.00	1,150.00	1,150.00
22	排气扇安装	1、排气扇安装及管道 2、防火阀安装	1.00	个	50.00	340.00	80.00	470.00	470.00
七	夹层女卫生间								72,769.09
1	石材地面	(1)浅灰色大理石材地面（ST-06） (2)1:3水泥砂浆铺贴	18.95	m²	90.00	380.00	0.00	470.00	8,906.50
2	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	18.95	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	1,352.84
3	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.00	块	35.40	123.90	5.90	165.20	165.20
4	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	18.95	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	756.92
5	墙地面防水	(1)雨虹/黑豹防水（2）基层清理 （3）墙面防水涂料2遍，墙基300mm高3遍，	72.71	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	3,780.92
6	石材墙面	(1)爵士白石材墙面ST-03 (2)瓷砖胶粘贴	53.76	m²	90.00	380.00	28.59	498.59	26,804.20

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
7	玻璃装饰墙面	1、成品银镜820*1370mm	1.00	套	30.00	680.00	2.00	712.00	712.00
8	大理石洗手台	(1)水墨黑金丝大理石洗手台 ST-05 (2)钢结构	1.75	m	259.60	1090.32	18.59	1,368.51	2,394.88
9	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	18.95	m²	70.00	55.00	26.00	151.00	2,861.45
10	空调出风口及造型槽制作	1、空调出风口制作，周边加固（不含出风主材） 2、天花造型槽	2.40	米	53.10	49.56	18.59	121.25	290.99
11	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	2.00	米	35.00	25.00	15.00	75.00	150.00
12	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	20.85	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	875.49
13	马桶上方挂画	热烫膜F6832-B银	2.00	幅	11.80	129.80	0.00	141.60	283.20
14	卫生间隔断	玻璃隔断：灰蓝色玻璃不透光	28.56	m²	70.00	480.00	50.00	600.00	17,136.00
15	电气工程								
16	穿管布线	打线槽、埋管、布线	18.95	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	4,358.50
17	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
18	孔洞封堵	1、修补线槽、孔洞等零星修补	1.00	层	100.00	100.00	20.00	220.00	220.00
19	给排水安装	1、给排水管道安装 2、五金洁具安装（另计）	1.00	项	600.00	500.00	50.00	1,150.00	1,150.00
20	排气扇安装	1、排气扇安装及管道 2、防火阀安装	1.00	个	50.00	340.00	80.00	470.00	470.00
八	夹层PA间								9,471.69
1	石材地面	(1)浅灰色大理石石材地面（ST-06） (2)1:3水泥砂浆铺贴	4.36	m²	90.00	380.00	35.00	505.00	2,201.80
2	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.00	块	35.40	123.90	5.90	165.20	165.20
3	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≤5cm	4.36	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	174.15
4	墙地面防水	(1)雨虹/黑豹防水（2）基层清理 （3）墙面防水涂料2遍，墙基300mm高3遍，	25.48	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	1,324.96
5	墙面砖	(1)300*600瓷砖 (2)瓷砖胶粘贴	24.64	m²	50.00	60.00	18.59	128.59	3,168.33
6	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	4.36	m²	70.00	50.00	26.00	146.00	636.56
7	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	2.54	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	106.68
8	电气工程								
9	穿管布线	打线槽、埋管、布线	4.36	m²	60.00	80.00	10.00	150.00	654.00

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
10	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00
11	给排水安装	1、给排水管道安装 2、五金洁具安装（另计）	1.00	项	300.00	200.00	20.00	520.00	520.00
12	排气扇安装	1、排气扇安装及管道 2、防火阀安装	1.00	个	50.00	340.00	80.00	470.00	470.00
九	夹层家具间/音控室								16,885.64
1	防滑地面砖	(1)防滑地面砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴	21.60	m²	60.00	78.00	35.00	173.00	3,736.80
2	地脚线	(1)瓷砖地脚线 (2)高度100mm	24.33	米	17.70	18.59	5.00	41.29	1,004.46
3	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	21.60	m²	70.00	50.00	26.00	146.00	3,153.60
4	天花墙面腻子乳胶漆	(1)腻子灰二遍 (2)打磨，刷基膜或乳胶漆	94.59	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	3,972.78
5	穿管布线	打线槽、埋管、布线	21.60	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	4,968.00
6	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00
十	夹层家具库房								10,536.67
1	防滑地面砖	(1)防滑地面砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴	13.30	m²	60.00	78.00	35.00	173.00	2,300.90
2	地脚线	(1)瓷砖地脚线 (2)高度100mm	15.70	米	17.70	18.59	5.00	41.29	648.17
3	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	13.30	m²	70.00	50.00	26.00	146.00	1,941.80
4	天花墙面腻子乳胶漆	(1)腻子灰二遍 (2)打磨，刷基膜或乳胶漆	60.40	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	2,536.80
5	穿管布线	打线槽、埋管、布线	13.30	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	3,059.00
6	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00
十一	夹层茶水间								15,813.88
1	灰色地面砖	(1)灰色地砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴	4.65	m²	60.00	78.00	35.00	173.00	804.45
2	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	1.00	块	35.40	123.90	5.90	165.20	165.20
3	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≧5cm	4.65	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	185.73
4	墙地面防水	(1)雨虹/黑豹防水（2）基层清理 （3）墙面防水涂料2遍，墙基300mm高3遍，	30.41	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	1,581.32
5	墙面砖	(1)300*600瓷砖 (2)瓷砖胶粘贴	25.76	m²	82.60	185.85	18.59	287.04	7,394.02
6	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	4.65	m²	70.00	50.00	26.00	146.00	678.90
7	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	1.00	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	42.00

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
8	大理石洗手台	(1)皇室啡大理石洗手台ST-110 (2)钢结构	1.50	m	259.60	1090.32	18.59	1,368.51	2,052.76
9	电气工程								
10	穿管布线	打线槽、埋管、布线	4.65	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	1,069.50
11	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00
12	孔洞封堵	1、修补线槽、孔洞等零星修补	1.00	层	100.00	100.00	20.00	220.00	220.00
13	给排水安装	1、给排水管道安装 2、五金洁具安装（另计）	1.00	项	500.00	500.00	100.00	1,100.00	1,100.00
14	排气扇安装	1、排气扇安装及管道 2、防火阀安装	1.00	个	50.00	340.00	80.00	470.00	470.00
十二	夹层电梯厅								83,106.20
1	地面装饰								
2	地面石材	(1)石材地面ST-01伯爵灰 600*1200mm (2)1:3水泥砂浆铺贴	22.75	m²	90.00	380.00	35.00	505.00	11,488.75
3	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	22.75	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	1,624.12
4	1F-EL.13立面	电梯厅							
5	干挂石材墙面	(1)伯爵灰大理石墙面ST-01 (2)干挂配件	17.70	m²	110.00	380.00	0.00	490.00	8,673.00
6	干挂石材墙面	(1)苏伦黑金大理石墙面ST-02（特殊面处理） (2)干挂配件	20.40	m²	110.00	380.00	0.00	490.00	9,996.00
7	大理石钢挂基层	钢结构基层：40*40角铁	38.10	m²	94.40	148.68	37.17	280.25	10,677.53
8	大理石晶面	(1)含打磨、抛光、勾缝、填缝	17.70	m²	59.00	6.20	6.20	71.39	1,263.60
9	钢结构基层	钢结构基层：40*40角铁	20.34	m²	94.40	148.68	37.17	280.25	5,700.29
10	铝板装饰墙面	木纹转印铝板	20.34	m²	60.00	380.00	30.00	470.00	9,559.80
11	不锈钢装饰槽	(1)不锈钢装饰槽 (2)宽度：140mm	2.20	m	18.00	220.00	10.00	248.00	545.60
12	踢脚线H=50mm	(1)MT-106不锈钢踢脚线 (2)高度50mm	8.05	米	17.70	43.37	3.72	64.78	521.17
13	不锈钢电梯包门及门套	(1)MT-101深灰色铝合金门套 (2)玻璃胶固定	3.00	樘	180.00	1500.00	30.00	1,710.00	5,130.00
14	不锈钢电梯门套	(1)MT-101深灰色铝合金门套 (2)玻璃胶固定	5.31	m²	141.60	446.04	18.59	606.23	3,219.05
15	天棚装饰								
16	平面天花吊顶	(1)轻钢龙骨，局部木板基层 (2)双层泰山9.5厘石膏板	22.75	m²	147.50	92.93	22.30	262.73	5,977.04

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
17	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	6.80	米	35.00	25.00	15.00	75.00	510.00
18	空调出风口及造型槽制作	1、空调出风口制作，周边加固（不含出风主材） 2、天花造型槽	6.80	米	53.10	49.56	18.59	121.25	824.47
19	天花腻子乳胶漆或基膜	(1)腻子灰二遍 (2)打磨，刷基膜或乳胶漆	30.71	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	1,289.93
20	检修口	(1)石膏板隐藏检修400*400(2)制作木框及成品安装	1.00	个	41.30	46.02	3.54	90.86	90.86
21	电气工程								
22	穿管布线	打线槽、埋管、布线	22.75	m²	90.00	140.00	30.00	260.00	5,915.00
23	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
十三	夹层员工活动中心								30,471.42
1	防滑地面砖	(1)防滑地面砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴	48.00	m²	60.00	78.00	35.00	173.00	8,304.00
2	地脚线	(1)瓷砖地脚线 (2)高度100mm	31.80	米	17.70	18.59	5.00	41.29	1,312.86
3	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)矿棉天花板	48.00	m²	55.00	48.00	26.00	129.00	6,192.00
4	天花墙面腻子乳胶漆	(1)腻子灰二遍 (2)打磨，刷基膜或乳胶漆	82.68	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	3,472.56
5	穿管布线	打线槽、埋管、布线	48.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	11,040.00
6	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00
十四	夹层办公室								7,579.99
1	防滑地面砖	(1)防滑地面砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴	10.00	m²	60.00	78.00	35.00	173.00	1,730.00
2	地脚线	(1)瓷砖地脚线 (2)高度100mm	13.28	米	17.70	18.59	5.00	41.29	548.26
3	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)矿棉天花板	10.00	m²	55.00	48.00	26.00	129.00	1,290.00
4	天花墙面腻子乳胶漆	(1)腻子灰二遍 (2)打磨，刷基膜或乳胶漆	37.18	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	1,561.73
5	穿管布线	打线槽、埋管、布线	10.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	2,300.00
6	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00
十五	夹层总经理办公室								11,596.46
1	防滑地面砖	(1)防滑地面砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴	16.00	m²	60.00	78.00	35.00	173.00	2,768.00
2	地脚线	(1)瓷砖地脚线 (2)高度100mm	19.50	米	17.70	18.59	5.00	41.29	805.06
3	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)矿棉天花板	16.00	m²	55.00	48.00	26.00	129.00	2,064.00

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
4	天花墙面腻子乳胶漆	(1)腻子灰二遍 (2)打磨，刷基膜或乳胶漆	50.70	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	2,129.40
5	穿管布线	打线槽、埋管、布线	16.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	3,680.00
6	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00
十六	夹层财务办公室								9,530.55
1	防滑地面砖	(1)防滑地面砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴	12.00	m²	60.00	78.00	35.00	173.00	2,076.00
2	地脚线	(1)瓷砖地脚线 (2)高度100mm	14.90	米	17.70	18.59	5.00	41.29	615.15
3	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)矿棉天花板	12.00	m²	55.00	48.00	26.00	129.00	1,548.00
4	天花墙面腻子乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍 (2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	56.70	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	2,381.40
5	穿管布线	打线槽、埋管、布线	12.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	2,760.00
6	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00
十七	夹层洽谈室								9,530.55
1	防滑地面砖	(1)防滑地面砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴	12.00	m²	60.00	78.00	35.00	173.00	2,076.00
2	地脚线	(1)瓷砖地脚线 (2)高度100mm	14.90	米	17.70	18.59	5.00	41.29	615.15
3	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)矿棉天花板	12.00	m²	55.00	48.00	26.00	129.00	1,548.00
4	天花墙面腻子乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍 (2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	56.70	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	2,381.40
5	穿管布线	打线槽、埋管、布线	12.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	2,760.00
6	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00
十八	夹层洽谈室								33,684.54
1	防滑地面砖	(1)防滑地面砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴	50.00	m²	60.00	78.00	35.00	173.00	8,650.00
2	地脚线	(1)瓷砖地脚线 (2)高度100mm	28.90	米	17.70	18.59	5.00	41.29	1,193.14
3	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)矿棉天花板	50.00	m²	55.00	48.00	26.00	129.00	6,450.00
4	天花墙面腻子乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍 (2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	136.70	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	5,741.40
5	穿管布线	打线槽、埋管、布线	50.00	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	11,500.00
6	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00
十九	夹层办公室走道								13,566.44
1	防滑地面砖	(1)防滑地面砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴	16.28	m²	60.00	78.00	35.00	173.00	2,816.44

硬装工程量清单与计价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
2	地脚线	(1)瓷砖地脚线 (2)高度100mm	24.34	米	17.70	18.59	5.00	41.29	1,004.88
3	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)矿棉天花板	16.28	m²	55.00	48.00	26.00	129.00	2,100.12
4	天花墙面腻子乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍 (2)打磨，刷光基膜或乳胶漆	89.30	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	3,750.60
5	穿管布线	打线槽、埋管、布线	16.28	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	3,744.40
6	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00
二十	夹层办公室男女卫生间								30,419.42
1	防滑地面砖	(1)防滑地面砖600*600 (2)1:3水泥砂浆铺贴	8.80	m²	60.00	78.00	35.00	173.00	1,522.40
2	门槛石	(1)石材门槛石 (2)1:3水泥砂浆铺贴	2.00	块	35.40	123.90	5.90	165.20	330.40
3	水泥砂浆找平地面	(1)1:3水泥砂浆找平(2)厚度≦5cm	8.80	m²	18.88	18.59	2.48	39.94	351.50
4	墙地面防水	(1)雨虹/黑豹防水（2）基层清理 （3）墙面防水涂料2遍，墙基300mm高3遍，	57.97	m²	18.00	28.00	6.00	52.00	3,014.34
5	墙面砖	(1)300*600瓷砖 (2)瓷砖胶粘贴	49.17	m²	82.60	185.85	18.59	287.04	14,112.94
6	玻璃装饰墙面	1、银镜饰面GL-105	2.00	套	30.00	480.00	5.00	515.00	1,030.00
7	立式洗手台	(1)成品立式洗手台	2.00	套	150.00	1200.00	20.00	1,370.00	2,740.00
8	平面造型天花吊顶	(1)轻钢龙骨 (2)双层泰山9.5厘石膏板	8.80	m²	70.00	50.00	26.00	146.00	1,284.80
9	空调出风口及造型槽制作	1、空调出风口制作，周边加固（不含出风主材） 2、天花造型槽	2.00	米	53.10	49.56	18.59	121.25	242.49
10	灯槽	(1)12厘夹板基层(2)石膏板面层	2.00	米	35.00	25.00	15.00	75.00	150.00
11	天花乳胶漆	(1)内墙腻子灰三遍(2)立邦外墙乳胶漆二遍	9.68	m²	25.00	13.50	3.50	42.00	406.56
12	电气工程								
13	穿管布线	打线槽、埋管、布线	8.80	m²	60.00	140.00	30.00	230.00	2,024.00
14	开关插座	开关插座	1.00	项	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00
15	孔洞封堵	1、修补线槽、孔洞等零星修补	1.00	层	100.00	100.00	20.00	220.00	220.00
16	开灯孔	1、开孔器开孔	2.00	个	10.00	0.00	0.00	10.00	20.00
17	给排水安装	1、给排水管道安装 2、五金洁具安装（另计）	1.00	项	1000.00	1200.00	100.00	2,300.00	2,300.00
18	排气扇安装	1、排气扇安装及管道 2、防火阀安装	1.00	个	50.00	340.00	80.00	470.00	470.00

工程物资采购清单

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	汇总内容	单位造价	汇总数量	单位	总金额（元）	备注
一	统购物资		146.00		8,655,190.90	
1	玻璃（龙豪/大拇指）	618,344.61	1.00	项	618,344.61	
2	铝合金（龙豪/大拇指）	450,145.20	1.00	间	450,145.20	
3	灯具（欧普）	233,355.38	1.00	间	233,355.38	
4	洁具（恩仕）	678,059.36	1.00	间	678,059.36	
5	五金（安家）	306,993.29	1.00	套	306,993.29	
6	客控开关系统等（金马）	4,800.00	139.00	项	667,200.00	
7	电子门锁（爱迪尔）	68,805.00	1.00	项	68,805.00	
8	客房层室内标识	118,275.00	1.00	项	118,275.00	
9	窗帘	203,750.00	1.00	项	203,750.00	
10	家具工程	3,374,212.18	1.00	项	3,374,212.18	
11	弱电工程	704,872.48	1.00	项	704,872.48	
12	其他统购物资	1,231,178.40	1.00	项	1,231,178.40	
	合计				8,655,190.90	

材料报价清单（5.0版本）

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	使用位置	产品名称	数量	单位	金额	备注
			m²	元/m²	元	
一、客房内玻璃						
1	客房彩色渐变	8+2mm超白晶格艺术渐变色安全玻璃 橙 蓝 绿	185.26	398	73733.16	
2	淋浴安全玻璃	（无趟门）5mm+5mm超白玻玉格工艺渐变夹胶	883.72	379	334929.05	
		（有趟门）5mm+5mm超白玻内雕工艺渐变夹胶				
玻璃小计					408662.21	
优惠后玻璃小计					367795.99	
二、公区玻璃						
3	欢迎墙	5+5mm特殊工艺玻璃		529		
4	男女卫生间	5+5mm彩色夹胶玻璃		437		
5	健身房	5+5mm彩色渐变图案玻璃		437		
6	餐厅明档	5+5mm彩色渐变玻璃		437		
7	大堂感应门	6+6mm双钢化超白工艺		598		
8	大堂屏风	5+5mm艺术夹胶玻璃		552		
9	会议室墙面	5+5mm超白白色夹胶玻璃		437		
三、加工、辅材、五金配件						
10	加工	磨边（米）	6000.00	2	12000.00	
11	加工	门料钻孔（个）	7840.00	3	23520.00	
12	辅料	普通防水胶条（支）	462.00	11	5082.00	
13	辅料	磁性防水胶条（套）	280.00	32	8960.00	
14	专用胶	彩色夹胶玻璃专用胶（支）	420.00	35	14700.00	
15	五金配件	180度浴室门夹-5.0款带缓冲（个）	846.00	138	116748.00	
16	五金配件	90度浴室门夹-5.0款带缓冲（个）	0.00	128	0.00	
17	辅料	木箱包装（个）	18.00	300	5400.00	
18	安装	安装费（平方米）	1068.98	60	64138.62	
	税前合计：				618344.61	

清单说明：

- 1、以上为**欢朋客房5.0款超白版本**：客房渐变色颜色上浅下深；有趟门卫生间玻璃为内雕工艺加工。
- 2、清单数量根据平面图、立面图、节点图的数据核量，未标明使用位置的不在本次报价清单范围内。
- 3、清单数量为预算数据，结算数据按现场实际供货量为准。
- 4、淋浴门标准尺寸为650*2200mm，若淋浴门为非标尺寸，工期另加10天。

5、有尺寸特殊要求的玻璃，结算单价按合同结算要求执行。

铝型材材料清单

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	使用位置	产品型号	数量	单价	金额（元）
1	渐变玻璃左右收口	LH-20-K64	834.96	32	26718.72
2	渐变玻璃左右收口	LH-20-K84	834.96	42	35068.32
3	隔断侧板	LH-20-LY120	338.40	73	24703.20
4	隔断顶板	LH-20-LY120	166.92	73	12185.16
5	淋浴间顶板	LH-20-LY170	281.75	90	25357.50
6	淋浴间门侧	LH-20-LY170	700.80	90	63072.00
7	推拉门A	LH-20-CT85B	91.20	28	2553.60
8	推拉门B	LH-20-LY170	182.40	90	16416.00
9	门垛	LH-20-LY170	259.20	90	23328.00
10	中挺立柱	LH-20-LZP	338.40	90	30456.00
11	地脚线底座	LH-20-HD50	4665.00	3	13995.00
12	地脚线	LH-20-HK50	4665.00	16	74640.00
13	踢脚线阳角转接件	LH-20-JM01	1128.00	3	3384.00
14	踢脚线阴角转接件	LH-20-JM02	1128.00	3	3384.00
15	型材材料费合计				355261.50
16	型材材料费优惠后合计				319735.35
17	型材安装费		8693.99	15	130409.85

铝型材材料清单

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程


序号	使用位置	产品型号	数量	单价	金额（元）
18	合计（不含税）：				450145.20

莱州希尔顿欢朋公区灯具报价表

灯具编号	灯具类型	名称	产品参考图片	参数	开孔尺寸	单位	总数量	单价(元)	小计(元)	备注
M01	吸顶射灯	LTH-12W-MW- 4000K		功率: 12W 色温: 4000K 显色指数: RA90 光束角: 36° 灯具尺寸: Φ55*115mm		套	4	138	552.00	健身房
R1c	嵌入式深藏调角筒射灯	皓-75-圆形调角-15W-黑镜-50°-940		功率: 15W 色温: 4000K 显色指数: RA90 光束角: 50° 开孔尺寸: Φ75mm 灯具尺寸: Φ88*95mm	Φ75mm	套	68	175	11900.00	会议室
R1c-b	嵌入式深藏调角筒射灯(黑色)	皓-75-圆形调角-15W-黑镜-50°-940		功率: 15W 色温: 4000K 显色指数: RA90 光束角: 50° 开孔尺寸: Φ75mm 灯具尺寸: Φ88*95mm	Φ75mm	套	25	175	4375.00	大堂、商务区
R2	嵌入式深藏调角筒射灯	皓-75-圆形调角-12W-黑镜-36°-930		功率: 12W 色温: 3000K 显色指数: RA90 光束角: 36° 开孔尺寸: Φ75mm 灯具尺寸: Φ82*90mm	Φ75mm	套	27	139	3753.00	大堂、商务区、雨棚
R2-b	嵌入式深藏调角筒射灯(黑色)	皓-75-圆形调角-12W-黑镜-36°-930		功率: 12W 色温: 3000K 显色指数: RA90 光束角: 36° 开孔尺寸: Φ75mm 灯具尺寸: Φ82*90mm	Φ75mm	套	17	139	2363.00	大堂、商务区、雨棚
R2c	嵌入式深藏调角筒射灯	皓-75-圆形调角-12W-黑镜-50°-940		功率: 12W 色温: 4000K 显色指数: RA90 光束角: 50° 开孔尺寸: Φ75mm 灯具尺寸: Φ82*90mm	Φ75mm	套	9	139	1251.00	健身房
R2a	嵌入式深藏调角筒射灯	皓-75-圆形调角-12W-黑镜-24°-930		功率: 12W 色温: 3000K 显色指数: RA90 光束角: 24° 开孔尺寸: Φ75mm 灯具尺寸: Φ82*90mm	Φ75mm	套	1	139	139.00	大堂、商务区、雨棚

灯具编号	灯具类型	名称	产品参考图片	参数	开孔尺寸	单位	总数量	单价(元)	小计(元)	备注
R3	嵌入式深藏调角筒射灯	LTH-9W-MW- 36°-3000K		功率: 9W 色温: 3000K 显色指数: RA90 光束角: 36° 开孔尺寸: Φ75mm 灯具尺寸: Φ85*90mm	Φ75mm	套	59	78	4602.00	餐厅、过道, 电梯厅
R3-b	嵌入式深藏调角筒射灯(黑色)	LTH-9W-MW- 36°-3000K		功率: 9W 色温: 3000K 显色指数: RA90 光束角: 36° 开孔尺寸: Φ75mm 灯具尺寸: Φ85*90mm	Φ75mm	套	89	78	6942.00	餐厅、过道, 电梯厅
R3a	嵌入式深藏调角筒射灯	LTH-9W-MW- 24°-3000K		功率: 9W 色温: 3000K 显色指数: RA90 光束角: 24° 开孔尺寸: Φ75mm 灯具尺寸: Φ85*90mm	Φ75mm	套	43	78	3354.00	餐厅、过道, 电梯厅
R3a-b	嵌入式深藏调角筒射灯(黑色)	LTH-9W-MW- 24°-3000K		功率: 9W 色温: 3000K 显色指数: RA90 光束角: 24° 开孔尺寸: Φ75mm 灯具尺寸: Φ85*90mm	Φ75mm	套	33	78	2574.00	餐厅、过道, 电梯厅
R4a	嵌入式深藏调角筒射灯	LTH-7W-MW- 24°-3000K		功率: 7W 色温: 3000K 显色指数: RA90 光束角: 24° 开孔尺寸: Φ65mm 灯具尺寸: Φ72*90mm	Φ65mm	套	43	65	2795.00	卫生间
R5-b	嵌入式深藏调角筒射灯(黑色)	LTH-5W-MW- 36°-3000K		功率: 5W 色温: 3000K 显色指数: RA90 光束角: 36° 开孔尺寸: Φ55mm 灯具尺寸: Φ62*30mm	Φ55mm	套	19	63	1197.00	餐厅明档
R5a-b	嵌入式深藏调角筒射灯(黑色)	LTH-5W-MW- 24°-3000K		功率: 5W 色温: 3000K 显色指数: RA90 光束角: 24° 开孔尺寸: Φ55mm 灯具尺寸: Φ62*30mm	Φ55mm	套	27	63	1701.00	电梯门









灯具编号	灯具类型	名称	产品参考图片	参数	开孔尺寸	单位	总数量	单价(元)	小计(元)	备注
R6a-b	嵌入式深藏调角筒射灯(黑色)	LTH-5W-MW-24°-3000K		功率: 5W 色温: 3000K 显色指数: RA90 光束角: 24° 开孔尺寸: Φ55mm 灯具尺寸: Φ62*58mm	Φ55mm	套	168	57.32	9629.76	客房走道门楣
R7a	嵌入式深藏调角筒射灯	LTH-7W-MW-36°-3000K		功率: 7W 色温: 3000K 显色指数: RA90 光束角: 36° 开孔尺寸: Φ75mm 灯具尺寸: Φ85*90mm	Φ75mm	套	112	65	7280.00	客房走道
R8	嵌入式深藏调角筒射灯	皓-75-圆形调角-25W-黑镜-36°-930		功率: 25W 色温: 3000K 显色指数: RA90 光束角: 36° 开孔尺寸: Φ100mm 灯具尺寸: Φ105*125mm	Φ100mm	套	12	225	2700.00	大堂中空
R8a	嵌入式深藏调角筒射灯	皓-75-圆形调角-25W-黑镜-24°-930		功率: 25W 色温: 3000K 显色指数: RA90 光束角: 24° 开孔尺寸: Φ100mm 灯具尺寸: Φ105*125mm	Φ100mm	套	16	225	3600.00	大堂中空
T01	嵌入式防雾筒灯	LTH-11W-MW-75°-4000K		功率: 11W 色温: 4000K 显色指数: RA80 光束角: 75° 开孔尺寸: Φ95mm 灯具尺寸: Φ110*72mm		套	27	78	2106.00	后勤办公
P01	面板灯(集吊)	LTH-35W-MW-120°-4000K		功率: 35W 色温: 4000K 光通量: 2100LM 显色指数: RA80 光束角: 120° 开孔尺寸: Φ600*600mm	Φ600*600mm	套	103	138	14214.00	后勤办公
LA01	防水软灯带			功率: 10W/m色温: 3000K硅胶套 SMD2835 120PCS/米		米	405	22	8910.00	公区天花暗藏
LA02	防水软灯带			功率: 10W/m色温: 4000K硅胶套 SMD2835 120PCS/米		米	220	22	4840.00	会议室天花暗藏
LA03	防水软灯带			功率: 5W/m色温: 3000K硅胶套 SMD2835 120PCS/米		米	0	16	0.00	立面墙/柜子











灯具编号	灯具类型	名称	产品参考图片	参数	开孔尺寸	单位	总数量	单价(元)	小计(元)	备注
LA04	线性灯明装			功率: 20W/m色温: 4000K裸板灯带 SMD2835 120PCS/米 铝槽尺寸: L*50*30mm		米	45	138	6210.00	健身房
	灯带驱动			1A,24W,0-2.5米内		个	15	16	240.00	以现场实际情况为准
	灯带驱动			2.5A,60W,2.5-5米内		个	10	35	350.00	以现场实际情况为准
	灯带驱动			6.25A,150W,5-10米内		个	20	78	1560.00	以现场实际情况为准
	灯带驱动			10A,250W,5-10米内		个	10	105	1050.00	以现场实际情况为准
	灯带驱动			16A,350W,5-10米内		个	25	145	3625.00	以现场实际情况为准
公区合计:									113812.76	







希尔顿欢朋酒店客房灯具报价表

灯具代码	灯具类型	产品名称	规格	参数	单位	数量	单价	总价	备注
L1	嵌入式可调角度射灯	LTH-7W-MW-36° -3000K		功率: 7W 色温: 3000K 光通量: 460LM 显色指数: RA90 光束角: 36° 开孔尺寸: φ75mm 产品尺寸: φ85*90	套	139	53	7367	入口廊灯
L2	嵌入式可调角度射灯	LTH-4W-MW-24° -3000K		功率: 4W 色温: 3000K 光通量: 200LM 显色指数: RA90 光束角: 24° 开孔尺寸: φ75mm 产品尺寸: φ85*90	套	139	44.5	6185.5	迷你吧
L3	嵌入式可调角度射灯 (蜂窝网)	LTH-7W-MW-36° -3000K		功率: 7W 色温: 3000K 光通量: 380LM 显色指数: RA90 光束角: 36° 开孔尺寸: φ75mm 产品尺寸: φ85*90	套	278	55.5	15429	床头上方
L4	嵌入式可调角度射灯	LTH-7W-MW-36° -3000K		功率: 7W 色温: 3000K 光通量: 460LM 显色指数: RA90 光束角: 36° 开孔尺寸: φ75mm 产品尺寸: φ85*90	套	657	53	34821	玄关, 办公椅, 窗帘, 行李架, 沙发床, 洗手盆
L5	嵌入式可调角度射灯	LTH-4W-MW-24° -3000K		功率: 4W 色温: 3000K 光通量: 250LM 显色指数: RA90 光束角: 24° 开孔尺寸: φ75mm 产品尺寸: φ85*90	套	140	47.6	6664	马桶上方
L6	嵌入式可调角度射灯 (防雾)	LTH-7W-MW-36° -3000K		功率: 7W 色温: 3000K 光通量: 250LM 显色指数: RA90 光束角: 36° 开孔尺寸: φ75mm 产品尺寸: φ85*90	套	139	55.5	7714.5	淋浴间, 浴缸

灯具代码	灯具类型	产品名称	规格	参数	单位	数量	单价	总价	备注
	灯带	LED-软灯带-24V-5W-套管		功率: 5W/m 色温: 3000K 硅胶套 SMD2835 120PCS/米	米	1800	15	27000	根据现场实际核算
	条形铝槽	铝型槽		功率: 5W/m 色温: 3000K 产品尺寸: L*20*H15mm	米	512	40	20480	根据现场实际核算
	灯带驱动器			1A,24W,0-2.5米内	个	700	15.5	10850	5米内使用一个
	灯带驱动器			2.5A,60W,2.5-5米内	个	280	32	8960	5米内使用一个
客房合计:								145471	
公区+客房总计:								259283.76	
公区+客房优惠后总计:								233355.384	
以上价格为人民币，含运费，不含安装费。 报价单位: 广州吕梁贸易有限公司 地址: 广州市白云区鹤龙街黄边北路20号A栋306 报价人: 涂道建 联系电话: 13802952986 付款方式: 合同签订，先付30%定金，货齐后款清发货。 质保: LED、灯体保修2年，电器保修1年，自出货之日起算，保修为返厂维修。 供货期: 常规产品15-20个工作日，定制产品30个工作日，自合同生效日期起算。									

单人房、双人房、无障碍房										
序号	产品图片	对应平台下单编号	产品型号	产品名称	数量	平台单价	平台价小计	尺寸	尺寸图	备注
1		HQGPP_CO10001189_P_202009272000117	L508-6101-M1	半嵌入盆	132	¥975.00	¥128,700.00	尺寸（毫米）：590x470x173mm		
2		HQGPP_CO10001189_P_202009272000127	A403-0120-M1	花洒臂	132	¥232.00	¥30,624.00	尺寸（毫米）：350mm		
3		HQGPP_CO10001189_P_202009272000129	SPA6-0110-M1	头顶花洒	132	¥299.00	¥39,468.00	尺寸（毫米）：直径220mm		
4		HQGPP_CO10001189_P_202009272000131	A603-0120-M1	手持花洒组件	132	¥447.00	¥59,004.00	尺寸（毫米）：升降杆698mm 软管1500mm 花洒头直径108mm		
5		HQGPP_CO10001189_P_202009272000101	SPF0-2990-M1	淋浴面板	132	¥210.00	¥27,720.00	尺寸（毫米）：200x150x9mm		
6		HQGPP_CO10001189_P_202009272000103	SPF0-298V-M1	预埋阀芯	132	¥505.00	¥66,660.00	尺寸（毫米）：145x70mm		
7		HQGPP_CO10001189_P_202009272000137	A404-0120-M1	转接头 （连接手持花洒软管）	132	¥117.00	¥15,444.00	尺寸（毫米）：直径51mm （用于连接花洒软管）		
8		HQGPP_CO10001189_P_202009272000139	F031-1120-M1	台盆龙头	132	¥510.00	¥67,320.00	出水嘴高度（毫米）：86.4mm		
9		HQGPP_CO10001189_P_202009272000189	W587-1132-M1	分体马桶 虹吸	132	¥1,367.00	¥180,444.00	尺寸（毫米）：712x360x762mm （305坑距） 此款有400坑距可选		
						平台价小计：	¥615,384.00			
套房物料表										
序号	产品图片	对应平台下单编号	产品型号	产品名称	数量	平台单价	平台价小计		尺寸图	备注


1		HQGPP_CO10001189_P_202009272000127	A403-0120-M1	花洒臂	7	¥232.00	¥232.00	尺寸（毫米）：L350mm		
2		HQGPP_CO10001189_P_202009272000129	SPA6-0110-M1	头顶花洒	7	¥299.00	¥299.00	尺寸（毫米）：Φ220mm		
3		HQGPP_CO10001189_P_202009272000131	A603-0120-M1	手持花洒组件	7	¥447.00	¥447.00	尺寸（毫米）：升降杆698mm 软管1500mm 花洒头直径108mm		
4		HQGPP_CO10001189_P_202009272000101	SPF0-2990-M1	淋浴面板	7	¥210.00	¥210.00	尺寸（毫米）：200x150x9mm		
5		HQGPP_CO10001189_P_202009272000103	SPF0-298V-M1	预埋阀芯	7	¥505.00	¥505.00	尺寸（毫米）：145x70mm		
6		HQGPP_CO10001189_P_202009272000137	A404-0120-M1	转接头 (连接手持花洒软管)	7	¥117.00	¥117.00	尺寸（毫米）：直径51mm (用于连接花洒软管)		
7		HQGPP_CO10001189_P_202009272000121	L006-1101-M2	台上盆	8	¥698.00	¥5,584.00	尺寸（毫米）：595×375×125mm		
8		HQGPP_CO10001189_P_202009272000113	F042-0120-M1 Q474-0101-M1	台装单把单孔碗盆龙头	8	¥517.00	¥4,136.00	尺寸（毫米）：217.5mm		
9		HQGPP_CO10001189_P_202009272000171	Q455-0101-M1	弹跳去水	8	¥136.00	¥1,088.00	尺寸（毫米）：Φ67mm		
10			T011-0701-M1	独立式浴缸	7	¥5,975.00	¥41,825.00	尺寸（毫米）：1715*780*400/540		
11		HQGPP_CO10001189_P_202009272000163	SPF0-0850-M1	落地浴缸龙头 (搭配独立式浴缸)	7	¥3,517.00	¥24,619.00	出水嘴高度（毫米）：935mm		

12		HQGPP_CO100011 89_P_20200927200 0155	SPE0-0051-M1	一体式智能马桶	8	¥3,899.00	¥31,192.00	尺寸（毫米）：721x370x525mm （一体式智能马桶）		
						平台价小计：	¥110,254.00			
公区										
序号	产品图片	对应平台下单编号	产品型号	产品名称	数量	平台单价	平台小计	尺寸	尺寸图	备注
1		HQGPP_CO100011 89_P_20200927200 0147	SPF1-0021-M1	台装感应龙头	7	¥1,909.00	¥13,363.00	出水嘴高度（毫米）：102mm		
2		HQGPP_CO100011 89_P_20200927200 0123	L160-4201-M2	台下盆	7	¥340.00	¥2,380.00	尺寸（毫米）：636×386×177mm		
3		HQGPP_CO10001189_P _202009272000171	Q455-0101-M1	弹跳去水	7	¥136.00	¥952.00	尺寸（毫米）：Φ67mm		
4		HQGPP_CO100011 89_P_20200927200 0157	U720-0201-M1	感应小便斗 （自带感应器）	5	¥2,357.00	¥11,785.00	尺寸（毫米）：758×304×320 mm		
5		HQGPP_CO100011 89_P_20200927200 0189	W587-1132-M1	分体马桶 虹吸	12	1367.00	¥16,404.00	尺寸（毫米）：712x360x762mm （305坑距） 此款有400坑距可选		
						平台价小计：	¥44,884.00			
						优惠后合计	678059.36			

希尔顿欢朋酒店公区五金统计

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

间

编号	材料名称	图片	用处范围	品牌	型号	规格	单位	单价	合计数量	金额
1	地漏（小）		客房卫生间	安家	JX242	304不锈钢, 面板2mm厚, 100X100	个	¥21.5	12	258
11	卫生纸架		客房卫生间	安家	4942	镀光铬, 配不锈钢螺丝, 160X100X90加长	个	¥112.5	13	1462.5
19	无障碍不锈钢扶手		残障人卫生间		I-030	304不锈钢	支	265	2	530
20	婴儿板		残障人卫生间		9930	优质ABS	套	1368	1	1368
21	淋浴凳		残障人房卫生间		32	优质ABS	套	386	1	386
22	三联卫生间纸巾盒		公卫			嵌入式三联纸巾盒（带烘手气） 材质：304不锈钢	套	1680	5	8400
	公区门锁五金等						批	25000	1	25000
	合计									37404.5

欢朋酒店客房五金统计报价

编号	材料名称	图片	用处	品牌	型号	规格	单位	单价	合计数量	金额
1	地漏（小）		客房卫生间	安家	JX242	304不锈钢, 面板2mm厚, 100X100	个	25.2	417	10508.4
2	晾衣绳		淋浴间	安家	A35	304不锈钢, 镀光铬, 配不锈钢螺丝, 90X90	个	34.2	139	4753.8
3	单衣钩		卫生间	安家	A035	锌合金, 镀铬	个	34.2	278	9507.6
4	安全扶手		淋浴间	安家	25X600	304不锈钢	支	37.8	139	5254.2
5	毛巾勾		淋浴间	安家	SA06-Y-M3	锌合金, 镀铬	个	42.3	139	5879.7
6	卫生纸架		客房卫生间	安家	4941	镀光铬, 配不锈钢螺丝, 130X100X90	个	132.3	140	18522
7	化妆镜		客房卫生间	安家	A-2038-1	铜材+不锈钢, 8寸	个	159.3	140	22302
8	置物架		淋浴间	安家	A-4130	铜材+人造石, 配不锈钢螺丝, 300*100*30	个	168.3	139	23393.7
9	拉手		淋浴门	安家	A-16方	304不锈钢, 配不锈钢螺丝, 550mm长	付	133.2	280	37296
10	180° 玻璃夹		淋浴门	安家	A061	精铸, 镀铬	个	110.2	834	91906.8
11	缓冲导轮		客房卫生间门	安家	J060	超耐磨尼龙轮, 静音轮,	套	156.6	78	12214.8
12	双层缓冲导轨		客房卫生间门	安家	AJ060	太空铝合金, 配缓冲轮用, 34宽X43高	米	46.8	156	7300.8
13	合页		房门	安家	4*3*3	国标尺寸, 304不锈钢, 配不锈钢螺丝	个	12.6	420	5292
14	门底防尘条		房门	安家	M010	铝合金, 34X15X915铜头	条	45	139	6255
15	暗装闭门器		房门	安家	2024AW	优质铝合金压铸壳体, 铝滑轨, 32*80*230	台	241.2	139	33526.8
16	暗藏防盗扣		房门	安家	F-007	优质锌合金压铸,, 51*44*30	套	24.3	139	3377.7
17	猫眼		房门	安家	DV200	铜+玻璃纤维镜片, 30X60	个	16.2	139	2251.8
18	合计金额									299543.1
	优惠后客房五金合计金额									269588.79

欢朋酒店客房五金统计报价


编号	材料名称	图片	用处	品牌	型号	规格	单位	单价	合计数量	金额
19	公区+客房五金合计									306993.29

希尔顿欢朋酒店-物资采购清单


序号	商品名称	商品规格	单位	单价/元	数量	金额	备注说明
1	客房门锁（爱迪尔美国11型）	颜色：玫瑰黑色。面板材质：304不锈钢板冲压成型；锁芯材质：不锈钢材质+镀锌板；锁舌材质：304不锈钢	把	495	139	68805	样品单不包安装，大货包门锁安装，不包任何开孔。
				495		68805	

注：门锁只含锁，不含房卡、梯控及卡系统。

希尔顿欢朋酒店室内标识报价清单

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程				项目名称：导视标识订购					
图纸编号	名称	样本图片	尺寸（mm）	产品描述	数量	单位	单价	金额	备注
AA1	酒店铭牌		600*550*70	1.2mm不锈钢激光镂空，折合70mm厚，，表面喷涂深灰色漆（PANTONE 425C），内托5mm厚奶白亚克力藏平灯箱，内置内置德国OSRAM品牌白色色温6500K（BA-Eco-M-765-G1）防水模组，M4丝杆及玻璃胶固定安装。安装高度为标识底部离地1500mm，注意现场的大理石的缝隙。	1	块	¥2,480.00	¥2,480.00	发光,现场需提前预留电源线离地面1.7米
AA2	安全出口		57*505	文字内容为 3M 7725SE-324磨砂膜	20	套	¥70.00	¥1,400.00	大厅各出口门一套
~	大堂安全出口推拉标识		70*70*2	2mm厚亚克力切割成型,表面烤深灰色漆（PANTONE 425 C），丝印白色文字内容。双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识中部到地 1100mm。	4	套	¥40.00	¥160.00	1F
AA2	落地玻璃防撞条		629*55	3M 2208-214透明膜雕刻成型丝印绿色（PANTONE 377C），丝印蓝色（PANTONE 299C）再丝印白色文字，丝印橘红色（PANTONE Warm Red C），丝印白色文字内容再丝印绿色（PANTONE 377），丝印蓝色（PANTONE 299C）。贴于现场的玻璃上，安装高度为中部到地	5	套	¥70.00	¥350.00	玻璃门，落地玻璃，健身房。洗衣房。
AA3	无障碍坡道标识		161*150*5	5mm厚304#横纹发丝不锈钢切割成型，双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识底部到地 1200mm	1	个	¥150.00	¥150.00	1F
BA2	大堂各功能区域标识		380*130*8	5mm亚克力激光成型，喷涂深灰色漆（PANTONE 425C），底纹丝印95%银深灰色，图案是3mm亚克力喷白色，文字内容丝印白色。双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识中部到地1700mm。	4	个	¥295.00	¥1,180.00	欢朋餐厅，行李房，自助洗衣房
BA3	欢迎墙标识		1258*106*10	1.2mm厚304#镜面不锈钢周边20mm，玻璃胶固定安装。	1	套	¥1,950.00	¥1,950.00	1F
BA4	形象墙标识		655*420*20	外框为1.2mm厚201#不锈钢折合20mm喷涂红色（PANTONE 201C），3mm亚克力激光镂空喷涂蓝色（PANTONE 294C），文字内容为10mm厚的亚克力激光成型喷涂白色漆，双面胶和玻璃胶固定安装。双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识中部离地面不低于2100mm。	1	套	¥2,100.00	¥2,100.00	1F
BA5	会议室门牌		380*130*8	5mm亚克力激光成型，喷涂深灰色漆（PANTONE 425C），底纹丝印95%银深灰色，图案是3mm亚克力喷白色，文字内容丝印白色，卡槽内的内容丝印红色底白色文字和绿色底白色文字，双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识中部到地 1700mm。	2	个	¥295.00	¥590.00	
BA6	会议室推拉标识		70*70*2	2mm厚亚克力切割成型,表面烤深灰色漆（PANTONE 425 C），丝印白色文字内容。双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识中部到地 1100mm。	6	套	¥40.00	¥240.00	
BA7	会议室紧急疏散标识		300*220*3	3mm透明亚克力激光成型,注:边做圆角,正喷高清UV,背面裱白色即时贴保护油墨双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识中部到地 1500mm。	2	件	¥70.00	¥140.00	会议室各门口
BA8	健身房门牌		380*130*8	5mm亚克力激光成型，喷涂深灰色漆（PANTONE 425C），底纹丝印95%银深灰色，图案是3mm亚克力喷白色，文字内容丝印白色。双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识中部到地1700mm。	1	个	¥295.00	¥295.00	健身房
BA9	垃圾桶、毛巾回收标识牌		100*50*3	3mm亚克力激光成型。喷涂深灰色漆（PANTONE 425C），文字内容丝印白色。双面胶和玻璃胶固定安装。	2	件	¥30.00	¥60.00	健身房/洗衣房垃圾桶
BA10	健身房使用规则标识		400*720*5	5mm亚克力激光成型，喷涂深灰色漆（PANTONE 425C），底纹丝印95%深灰色（PANTONE 425C），文字内容丝印白色、绿色和红色。双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识底部到地 1260mm。	1	件	¥515.00	¥515.00	健身房规则
BA10	洗衣房使用规则标识		400*720*5	5mm亚克力激光成型，喷涂深灰色漆（PANTONE 425C），底纹丝印95%深灰色（PANTONE 425C），文字内容丝印白色、绿色和红色。双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识底部到地 1260mm。	1	件	¥515.00	¥515.00	洗衣房规则
BA12	健身房镜子防撞条		572*70	3M 2208-214透明膜雕刻成型，丝印绿色（PANTONE 377C），丝印蓝色（PANTONE 299C）色文字，丝印橘红色（PANTONE Warm Red C），文字内容为 3M 7725SE-324磨砂膜。	1	套	¥70.00	¥70.00	健身房镜子

希尔顿欢朋酒店室内标识报价清单

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程				项目名称：导视标识订购					
图纸编号	名称	样本图片	尺寸（mm）	产品描述	数量	单位	单价	金额	备注
BA13	后勤/消防标识		150*70*3	3mm亚克力激光成型，喷涂深灰色漆(PANTONE 425C)，底纹丝印95%深灰色(PANTONE 425C)，文字内容丝印白色。双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识中部到地1500mm。	25	个	¥35.00	¥875.00	4F-8F
~	强弱电间		150*70*3	3mm亚克力激光成型，喷涂深灰色漆(PANTONE 425C)，底纹丝印95%深灰色(PANTONE 425C)，文字内容丝印白色。双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识中部到地1500mm。	7	个	¥35.00	¥245.00	2F-8F各楼层强弱电井
BA14	后勤紧急疏散标识		300*220*3	3mm透明亚克力激光成型，注：边微圆角，正喷高清UV，背面裱白色即时贴保护油墨双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识中部到地 1500mm。	10	个	¥70.00	¥700.00	
BA15	公共区域安全提示标识（室外）		250*600	1.5mm厚的不锈钢喷涂深灰色漆(PANTONE 425C)，不锈钢琴胶深灰色漆(PANTONE 425C)，文字内容丝印白色。（可折合）	4	个	¥550.00	¥2,200.00	小心地滑2件，正在维修2件
BA16	禁止吸烟标识		150*68*38	3mm厚的亚克力热弯30°，喷涂深灰色漆(PANTONE 425C)，文字图案丝印白色，禁止图案丝印红色。	10	个	¥50.00	¥500.00	公区各桌面各1件
BB1	货梯电梯厅（立面）楼层号		200H	3M(PANTONE 299 C)贴于墙上	7	个	¥40.00	¥280.00	2F-8F各楼层货梯1件
BB2	客梯电梯厅（立面）楼层号		200H	5mm厚304#横纹发丝不锈钢，用3M双面胶及中性玻璃胶贴在墙上	21	个	¥150.00	¥3,150.00	2F-8F3台客梯每层2件
BB3	电梯厅楼层号（电梯门套侧面）		50H	5mm厚亚克力激光成型，喷涂银色漆用3M双面胶及中性玻璃胶贴在墙上	108	个	¥30.00	¥3,240.00	2F-8F3台客梯每层6件
BB4	电梯厅楼层目录标识		220*510*8(长度尺寸不变,宽度尺寸可根据内容调整)	5mm亚克力雕刻凹槽，喷涂深灰色漆(PANTONE 425C)，底纹丝印95%银灰色，楼层号为3mm亚克力喷白色，文字内容丝印白色,红色(PANTONE 485C)，双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识底部到地1500mm，若标识较长时，安装高度可改为标识底部离地1250mm。	42	件	¥700.00	¥29,400.00	2F-8F3台客梯每层2件
BB5	电梯轿厢楼层目录标识		120*260*3(长度尺寸不变,宽度尺寸可根据内容调整)	3mm厚亚克力激光成型喷涂深灰色(PANTONE 425C)底。丝印白色，双面胶和玻璃胶固定安装。	3	件	¥80.00	¥240.00	3台客梯各1件
BB6	消防梯楼层号标识		320*320*3	3mm亚克力激光成型，喷涂深灰色漆(PANTONE 425C)，底纹丝印95%银灰色，文字内容丝印白色。双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识中部到地1500mm。	14	件	¥90.00	¥1,260.00	2F-8F每层2件
BB7	消防栓、灭火器标识		150*150*3	3mm亚克力激光成型，喷涂深灰色漆(PANTONE 425C)，底纹丝印95%银灰色，文字内容丝印红色(PANTONE 485C)。双面胶和玻璃胶固定安装。	36	套	¥70.00	¥2,520.00	待定?
BB8	消防门推杆锁标识		218*35	3M 3630-20白色膜丝印红色(PANTONE 485C)文字内容。	14	张	¥30.00	¥420.00	是否设推杆?
BB9	防火门标识（推拉牌）		70*70*2	2mm厚亚克力切割成型,表面烤深灰色漆(PANTONE 425 C)，丝印白色文字内容。双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识中部到地 1100mm。	28	套	¥40.00	¥1,120.00	
~	防火门标识（防火门应常关）		95*50*2	2mm厚亚克力切割成型,表面烤深灰色漆(PANTONE 425 C)，丝印红色(PANTONE 485C)文字内容	14	件	¥30.00	¥420.00	
BB10	出口楼梯标识		150*150*3	3mm亚克力激光成型，喷涂深灰色漆(PANTONE 425C)，底纹丝印95%银灰色，文字内容丝印白色,楼梯图形。双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识中部到地 1500mm。	28	件	¥50.00	¥1,400.00	2F-8F每层2件
BC1-3	无障碍卫生间标识		280*110*5	5mm亚克力激光成型，喷涂深灰色漆(PANTONE 425C)，底纹丝印95%银灰色，文字内容丝印白色。双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识中部到地1500mm。	1	个	¥295.00	¥295.00	

希尔顿欢朋酒店室内标识报价清单

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程				项目名称：导视标识订购					
图纸编号	名称	样本图片	尺寸（mm）	产品描述	数量	单位	单价	金额	备注
BC1-4	男卫生间标识		280*110*5	5mm亚克力激光成型，喷涂深灰色漆(PANTONE 425C)，底纹丝印95%银灰色，文字内容丝印白色。双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识中部到地1500mm。	2	个	¥295.00	¥590.00	
BC1-5	女卫生间标识		280*110*5	5mm亚克力激光成型，喷涂深灰色漆(PANTONE 425C)，底纹丝印95%银灰色，文字内容丝印白色。双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识中部到地1500mm。	2	个	¥295.00	¥590.00	
BC2	洗手间方向指向标识		280*110*8	5mm亚克力激光成型，喷涂深灰色漆(PANTONE 425C)，底纹丝印95%银灰色，文字内容丝印白色，箭头为3mm亚克力烤漆。双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识中部到地1500mm。	2	个	¥295.00	¥590.00	
BC3	客房洗手间推拉		50*50*2	2mm厚亚克力切割成型，表面烤漆深灰色漆（PANTONE 425 C），丝印白色文字内容。双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识中部到地 1100mm。	290	套	¥35.00	¥10,150.00	每间房间2件
BC4	客房洗手间安全标识		100*50*3	3mm亚克力激光成型，喷涂深灰色漆(PANTONE 425C)，文字内容丝印白色。双面胶和玻璃胶固定安装。	280	套	¥35.00	¥9,800.00	每间房2件，浴缸加一件
BC5	客房紧急疏散标识		250*300*3	3mm透明亚克力激光成型，注：边激圆角，正喷高清UV，背面裱白色即时贴保护油墨。双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为猫眼上50mm。	140	套	¥80.00	¥11,200.00	每间房1件
BD1	公共区域导向标识		380*480*8(长度尺寸不变,宽度尺寸可根据内容调整)	5mm亚克力激光成型，喷涂深灰色漆(PANTONE 425C)，底纹丝印95%银灰色，文字内容丝印白色，箭头为3mm亚克力烤漆。双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识中部到地1500mm，若标识较长时，安装高度可改为标识底部离地 1250mm。	1	件	¥700.00	¥700.00	
BD2	公共区域电梯导向标识		380*130*8	3mm厚亚克力喷漆漆绿色(PANTONE 377 C)，底纹丝印95%银灰色，5mm厚亚克力切割成型，表面喷涂深灰色(PANTONE 425 C)，文字内容丝印白色。	14	个	¥295.00	¥4,130.00	2F-8F客房层每层2件
BD3	客房走廊导向标识		380*150*8(长度尺寸不变,宽度尺寸可根据内容调整)	5mm亚克力激光成型，喷涂深灰色漆(PANTONE 425C)，底纹丝印95%银灰色，文字内容丝印白色，箭头为3mm亚克力烤漆。双面胶和玻璃胶固定安装，安装高度为标识中部到地1500mm。	7	个	¥295.00	¥2,065.00	2F-8F客房层每层1件
产品总价（不含税）：								¥100,275.00	
运输费：								¥2,000.00	
安装费：								¥16,000.00	
工程总计：								¥118,275.00	

备注：1、上述报价含税，含内容编排及安装费和运输费。 室内标识只含客房层标识及电梯厅、不含其他公区。

希尔顿欢朋酒店窗帘报价表

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	房型	房间数量	房间单价	金额
一	窗帘			203750.00
1	客房窗帘	139.00	1250.00	173750.00
2	公区窗帘	1.00	30000.00	30000.00

物资采购清单

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合单价
					人工	主材	辅材	综合单价	
C	统购物资								1,231,178.40
1	电视机	品牌：TCL； 型号：50G61E； 外观：全面屏； 机芯：T963； CPU：A35*4； 存储：64位机芯，2GB DDR+32GB eMMC； WiFi：双通道WIFI（双频2.4GHZ/5GHZ）； 蓝牙：蓝牙5.1； 尺寸：长*厚*高 1226*81*711mm（不含底座）； 接口：2*HDMI，2*USB，1*LAN，1*AV IN，1*RF INPUT，1*SPDIF； 支持DTMB和DVB-C； 支持酒店功能；	142.00	台	0.00	2250.00	0.00	2,250.00	319,500.00
2	壁灯	DEE-HP-01L L*W*H（46*40*42CM）	278.00	套	10.00	195.00	5.00	210.00	58,380.00
3	台灯	飞利浦T7,201230248203.4X	139.00	套	0.00	195.00	0.00	195.00	27,105.00
4	落地灯		7.00	套	0.00	380.00	0.00	380.00	2,660.00
5	小冰箱	炫霆	139.00	台	35.40	570.00	0.00	605.40	84,150.60
6	床垫	舒达床垫（1.80米） 1800×2000×290mm	82.00	套	47.20	3200.00	118.00	3,365.20	275,946.40
7	床垫	舒达床垫（1.35米） 1350×2000×290mm	35.00	套	47.20	2600.00	118.00	2,765.20	96,782.00
8	床垫	舒达床垫（1.20米） 1200×2000×290mm	22.00	套	47.20	2370.00	118.00	2,535.20	55,774.40
9	沙发床	沙发床1650mm	25.00	套	118.00	3300.00	0.00	3,418.00	85,450.00
10	沙发床垫	沙发乳胶床垫1350mm	25.00	套	23.60	1275.00	177.00	1,475.60	36,890.00
11	写字椅	写字椅	139.00	套	23.60	540.00	0.00	563.60	78,340.40
12	电吹风	飞利浦小花瓣电吹风BHD315	140.00	台	0.00	146.00	0.00	146.00	20,440.00
13	电话机	比特电话机HA9888(62)TSD-nS	140.00	台	0.00	130.00	0.00	130.00	18,200.00
16	电热水壶	电热水壶(科瑞德)	140.00	台	0.00	96.00	0.00	96.00	13,440.00
17	客房杂件-木衣架	45*5.5cm,	560.00	个	0.00	11.93	0.00	11.93	6,680.80
18	客房杂件-裤架	45*2.0cm	280.00	个	0.00	7.95	0.00	7.95	2,226.00
19	客房杂件-女士衣架	L: 38CM	140.00	个	0.00	3.41	0.00	3.41	477.40
20	客房杂件-纸巾盒	长125mm*宽125mm*高100mm	280.00	个	0.00	35.00	0.00	35.00	9,800.00
21	客房杂件-冰蓝色漱口杯	葡萄园凝彩直身杯 31CL	140.00	个	0.00	6.80	0.00	6.80	952.00

物资采购清单

工程名称：莱州希尔顿欢朋酒店装饰装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	计量单位	单价（元）				综合合价
					人工	主材	辅材	综合单价	
22	客房杂件-透明漱口杯	31CL 品牌：乐美雅 型号：13824 ， 颜色:透明	140.00	个	0.00	6.80	0.00	6.80	952.00
23	客房杂件-客房垃圾桶杯	高26cm*长直径26cm*宽直径21cm,	280.00	个	0.00	25.00	0.00	25.00	7,000.00
24	客房杂件-拖鞋篮	高8cm,长37cm,宽30cm,	140.00	个	0.00	28.41	0.00	28.41	3,977.40
25	客房杂件-毛巾回收篮	高30cm*长49cm*宽45cm	140.00	个	0.00	54.55	0.00	54.55	7,637.00
26	客房杂件-浴室托盘	长250mm*宽250mm*高30mm	140.00	个	0.00	35.00	0.00	35.00	4,900.00
27	客房杂件-置物盒	高度25MM * 长度245*宽185MM	140.00	个	0.00	35.00	0.00	35.00	4,900.00
28	客房杂件-浴室垃圾桶	23.5*16*28.5CM,	140.00	个	0.00	7.95	0.00	7.95	1,113.00
29	烟灰缸	4.25"	140.00	个	0.00	4.90	0.00	4.90	686.00
30	客房杂件-杯具	透明玻璃饮水杯	280.00	个	0.00	7.35	0.00	7.35	2,058.00
31	客房杂件-杯具	黑/白色马克杯直径92mm高度104mm	280.00	个	0.00	17.00	0.00	17.00	4,760.00

	东莞市家思家具有限公司			
	山东烟台莱州北苑路希尔顿 欢朋酒店大货报价单		报价日期:	2023年3月20日
			合同编号:	
			项目名称:	山东烟台莱州北苑路希尔顿欢朋酒店
序号	项目	数量	金额 (人民币)	总金额 (人民币)
1	4.0客房家具报价单	139	¥ 3,136,626.70	¥ 3,136,626.70
2	客房走廊固装家具报价单	1	¥ 117,552.27	¥ 117,552.27
3	公区固装家具报价单 (不含活动)	1	¥ 444,845.67	¥ 444,845.67
小计				¥ 3,699,024.65
差旅费 (2600元*2间房屋*3月) , (来回车费2300元*15人)				¥ 50,100.00
不含税合计				¥ 3,749,124.65
不含税优惠后总金额				¥ 3,374,212.18
人民币大写		叁佰叁拾柒万肆仟贰佰壹拾贰元壹角捌分		
*注意事项				
*以上报价不含税金 (含增值税专用发票, 按国家税务局最新规定增值税率开具) 。材料票开13%增值税发票, 差旅费安装费运输费开9%的专票。				
*以上报价包含现场测量, 绘图, 运输, 搬运和安装 (达到验收标准) 。				
*以上报价已包含了客房固装、活动家具。不含门五金配件, 家具上灯带(卫生间镜子灯带除外), 洗手台迷你吧台台面大理石。不含户外家具。				
*以上报价有效期为 30 天。				
*付款方式:				
1、本合同签订后,甲方需支付签订合同总金额 30% 作为定金。				
2、第一批货到工地不付款。第二批厂里出货前, 甲方需支付第一批货款总价的 90%(包含定金部分), 依此类推, 待最后一批货出厂前, 甲方需支付至乙方出货总金额的 95%。				
3、经希尔顿欢朋酒店管理公司验收合格后 15天内,甲方需支付至乙方出货总金额的 98%, 并在10天后双方办理完结算手续。				
4、本合同保修金为结算金额的 2%, 保修期一年满且经甲方确认乙方已履行了保修义务的后 14个工作日内, 甲方一次性付清保修金。				
公户账号: 2010 0283 1920 0175 476 中国工商银行东莞市道滘支行				


 东莞市家思家具有限公司
 Kay Cee MFG International Limited

公司收款账号 (增值税专用发票资料)

户 名: 东莞市家思家具有限公司
 账 号: 2010 0283 1920 0175 476
 开户银行: 中国工商银行东莞市道滘支行
 行 号: 3026 0200 2837
 统一社会信用代码: 9144 1900 6806 4951 3T
 地址: 广东省东莞市道滘镇永庆道4号
 TEL: 0769-8133 3326
 FAX: 0769-8832 6111





东莞市家思家具有限公司
DONGGUAN KAYCEE MFG INTERNATIONAL PTE. LTD.

报价单

项目：山东烟台莱州北苑路希尔顿欢朋酒店客房家具报价单(4.0)

序号	图片	房型名称					A-1	A-1a	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-1	B-2	H-1	H-2	C-1	C-1a	C-2	D	房间总数 139	合计	备注
		房型数量					25	9	10	8	6	10	6	26	9	15	7	4	2	1	1			
		产品名称	尺寸	产品描述	单位	最新产品单价	单房数量															产品总数 139		
1		方形床头柜+防指纹钢化玻璃台面	450*400*600	E1环保, B1阻燃多层胶合板贴K6353-2科技木皮+304#深灰色拉丝不锈钢脚+8mm黑色防刮蒙砂钢化玻璃台面	个	¥ 550.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	146	¥ 80,300.00	
2		圆形床头柜+防指纹钢化玻璃台面	圆450*600高	E1环保, B1阻燃多层胶合板贴K6353-2科技木皮+304#深灰色拉丝不锈钢脚+8mm黑色防刮蒙砂钢化玻璃台面+西皮面料	套	¥ 800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	132	¥ 105,600.00	
3		好莱坞床架	1200*2000*350	E1环保, B1阻燃多层胶合板贴K6353-2科技木皮+熏蒸实木支撑框架+4个定向轮子+实心角码	个	¥ 1,025.00										2	2					44	¥ 45,100.00	含4个重型静音定向带刹脚轮
4		好莱坞小床屏	1200*80*550	E1环保, B1阻燃多层胶合板+高密度美标阻燃海绵+优质麻布面料做三防处理(防火, 防水, 防污)	个	¥ 378.00										2	2					44	¥ 16,632.00	
5		小床架	1350*2000*350	E1环保, B1阻燃多层胶合板贴K6353-2科技木皮+熏蒸实木支撑框架+调节脚钉+实心角码	个	¥ 900.00								2	2							70	¥ 63,000.00	
6		小床屏	1350*80*550	E1环保, B1阻燃多层胶合板+高密度美标阻燃海绵+优质麻布面料做三防处理(防火, 防水, 防污)	个	¥ 395.00								2	2							70	¥ 27,650.00	
7		大床架	1800*2000*350	E1环保, B1阻燃多层胶合板贴K6353-2科技木皮+熏蒸实木支撑框架+调节脚钉+实心角码	个	¥ 1,050.00	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	82	¥ 86,100.00	
8		大床床屏	1800*80*550	E1环保, B1阻燃多层胶合板+高密度美标阻燃海绵+优质麻布面料做三防处理(防火, 防水, 防污)	个	¥ 500.00	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	82	¥ 41,000.00	
9		床背景墙	7*60*1400高	E1环保, B1阻燃多层胶合板基层底+B1阻燃高密度板贴墙布硬包	㎡	¥ 268.00	5.08	5.08	4.23	4.82	4.23	4.23	4.65	6.2	6.2	5.7	5.7	5.91	5.92	5.08	6.86	738.98	¥ 198,046.64	本厂已包墙布和含基层板, 不含灯带, 快装式结构。
10		床背景墙阳极氧化铝合金条	7*2+1400*2	床背景墙阳极氧化铝合金而已	米	¥ 20.00	10.1	10.1	8.84	9.68	8.84	8.84	9.44	11.7	11.7	10.9	10.9	11.2	11.3	10.1	12.6	1444.16	¥ 28,883.20	
11		电视背景墙	1825*150*2850高	E1环保, B1阻燃多层胶合板基层底+B1阻燃高密度板贴墙布硬包+留言墙镀锌板	㎡	¥ 298.00	6.92	6.92	5.21	6.92	5.21	5.21	6.92	6.92	6.92	6.92				12.1	6.92	881.11	¥ 262,570.78	本厂已包墙布, 留言板欢迎画和含基层板, 快装式结构。
12		电视柜飘板	1800*200*50	E1环保, B1阻燃多层胶合板贴科技木皮	米	¥ 178.00	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8				3.6	1.8	241.2	¥ 42,933.60	
13		电视背景墙氧化铝条	按照图纸计算	电视背景墙阳极氧化铝合金而已	套	¥ 900.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			2	1	134	¥ 120,600.00	
14		90度定位旋转写字桌+副台	1200*550*750/1200*350*500高	E1环保, B1阻燃多层胶合板贴K6353-2科技木皮+304#深灰色拉丝不锈钢脚和阳极氧化铝合金框+90度定位深灰色拉丝膜五金轴承	个	¥ 1,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	133	¥ 186,200.00	
15		套房180度电视柜+写字桌	3300*600宽	E1环保, B1阻燃多层胶合板贴K6353-2科技木皮	套	¥ 2,680.00												1	1			6	¥ 16,080.00	3米6以内统一价格, 不含多功能插座盒
16		180度旋转电视盒+旋转五金	1500*700*150	E1环保, B1阻燃多层胶合板贴K6353-2科技木皮+180度定位黑色烤漆旋转五金轴承+阳极氧化铝合金	个	¥ 1,710.00												1	1			6	¥ 10,260.00	套房统一价格, 已包含留言板欢迎画
17		迷你吧/茶水柜	600*500*900	阻燃高密度板黑色烤漆+自然茶色抽屉玻璃+黑色防水防刮吸塑膜抽屉底板	个	¥ 980.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	139	¥ 136,220.00	不含石材和灯带
18		衣柜	按照设计图纸	E1环保, B1阻燃多层胶合板贴K6353-2科技木皮+304#深灰色拉丝不锈钢挂杆	套	¥ 890.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	139	¥ 123,710.00	不含灯带, 包含不锈钢五金挂杆



东莞市家思家具有限公司
DONGGUAN KAYCEE MFG INTERNATIONAL PTE. LTD.

报价单

项目：山东烟台莱州北苑路希尔顿欢朋酒店客房家具报价单(4.0)

序号	图片	房型名称					A-1	A-1a	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-1	B-2	H-1	H-2	C-1	C-1a	C-2	D	房间总数	合计	备注
		房型数量					25	9	10	8	6	10	6	26	9	15	7	4	2	1	1	139		
		产品名称	尺寸	产品描述	单位	最新产品单价	单房数量															产品总数		
19		全身镜	600*30*2000	阳极氧化铝合金+5mm 环保镜子	个	¥ 498.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	139	¥ 69,222.00	
20		卫生间镜子	900*55*1350	阳极氧化铝合金+5mm 环保镜子	个	¥ 648.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	140	¥ 90,720.00	包含灯带
21		洗手台	尺寸按照现场， 价格按套数统一	E1环保+B1阻燃多层胶 合板贴K6353-2科技木 皮+阳极氧化铝合金脚	套	¥ 920.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	140	¥ 128,800.00	不含洗手盆和石材， 不含灯带，所有长度 统一价格
22		洗手台毛巾柜		E1环保+B1阻燃多层胶 合板贴K6353-2科技木 皮+阳极氧化铝合金脚	个	¥ 500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	140	¥ 70,000.00	
23		双子口隔盲阻 燃入户门+门套 (不含消防证 书，如开消防 证书另算)	按照现场定尺寸	E1环保，B1阻燃多层胶 合板贴K6353-2科技木 皮+黑蒸阻燃实木框架+ 珍珠岩门芯+门套护边 铝合金	套	¥ 1,980.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	139	¥ 275,220.00	报价不含闭门器，猫 眼，暗藏式防盗扣， 防尘条五金，电子门 锁和开出防火证书。 本厂包含所有五金安 装除电子门锁以外
24		连通房通房门 (用在残疾人 房)	按照现场定尺寸	E1环保，B1阻燃多层胶 合板贴K6353-2科技木 皮+黑蒸实木框架	套	¥ 1,980.00														1	2	3	¥ 5,940.00	报价不含闭门器，猫 眼，暗藏式防盗扣， 防尘条五金，电子门 锁和开出防火证书。 本厂包含所有五金安 装除电子门锁以外
25		移门(趟门)	850*40*2300	E1环保，B1阻燃多层胶 合板贴K6353-2科技木 皮+内结构采用铁架结 构+阳极氧化铝合金框 边+拉手	趟	¥ 1,000.00	1	1		1		1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	130	¥ 130,000.00	不含吊柜吊轮五金配 件。本厂包含五金的 安装
26		房内木饰面	12mm厚	E1环保+B1阻燃优质多 层夹板贴K6353-2科技 木本色面板，背面做防 潮处理UV环保油漆	㎡	¥ 230.00	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.4	109.5	¥ 25,185.00	现场做好基层板打 底，本厂在基础上粘 贴
27		门套外木饰面	12mm厚	E1环保+B1阻燃优质多 层夹板贴K6353-2科技 木本色面板，背面做防 潮处理UV环保油漆	㎡	¥ 230.00	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	347.5	¥ 79,925.00	现场做好基层板打 底，本厂在基础上粘 贴
28		行李架	600*500*350	E1环保+B1阻燃优质多 层夹板贴K6353-2科技 木本色+深灰色拉丝不 锈钢(满焊处理工艺)	个	¥ 645.00												1	1			6	¥ 3,870.00	
29	按照设计师款式	贵妃沙发	常规	采用(防虫，熏蒸处理 等级实木框和板材，出 口美国SGS认证欧美标 准阻燃等级高密度回弹 海绵，优质麻布面料做 三防处理(防火，防 水，防污)	张	¥ 1,750.00				1												8	¥ 14,000.00	
30	按照设计师款式	单人沙发+脚凳	常规	采用(防虫，熏蒸处理 等级实木框和板材，出 口美国SGS认证欧美标 准阻燃等级高密度回弹 海绵，优质麻布面料做 三防处理(防火，防 水，防污)	套	¥ 2,000.00												1	1	1		7	¥ 14,000.00	
31	按照设计师款式	套房转角异形 沙发	常规	采用(防虫，熏蒸处理 等级实木框和板材，出 口美国SGS认证欧美标 准阻燃等级高密度回弹 海绵，优质麻布面料做 三防处理(防火，防 水，防污)	件	¥ 4,400.00												1	1	1		7	¥ 30,800.00	
32	按照设计师款式	床尾凳	常规	采用(防虫，熏蒸处理 等级实木框和板材，出 口美国SGS认证欧美标 准阻燃等级高密度回弹 海绵，优质麻布面料做 三防处理(防火，防 水，防污)	件	¥ 890.00														1		1	¥ 890.00	
33	按照设计师款式	单人沙发	常规	采用(防虫，熏蒸处理 等级实木框和板材，出 口美国SGS认证欧美标 准阻燃等级高密度回弹 海绵，优质麻布面料做 三防处理(防火，防 水，防污)	件	¥ 1,220.00			1		1	1	1	1	1	1	1			1		90	¥ 109,800.00	



东莞市家思家具有限公司
DONGGUAN KAYCEE MFG INTERNATIONAL PTE. LTD.
报价单

项目：山东烟台莱州北苑路希尔顿欢朋酒店客房家具报价单(4.0)

序号	图片	房型名称				A-1	A-1a	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-1	B-2	H-1	H-2	C-1	C-1a	C-2	D	房间总数	合计	备注	
		房型数量				25	9	10	8	6	10	6	26	9	15	7	4	2	1	1	139			
		产品名称	尺寸	产品描述	单位	最新产品单价	单房数量																	产品总数
34		装饰茶几	大：圆700*430 高	6MM实心深灰拉丝不锈钢+天然大理石台面 (大茶几)	套	¥ 2,100.00												1	1	1		7	¥ 14,700.00	
35		装饰茶几	小：圆400*480 高	6MM实心深灰拉丝不锈钢+黑色烤漆钢化玻璃 台面 (小茶几)	套	¥ 600.00												1	1	1		7	¥ 4,200.00	
小计																						¥ 2,658,158.22		
安装费12%																						¥ 318,978.99		
运输费6%																						¥ 159,489.49		
合计																						¥ 3,136,626.70		



东莞市家思家具有限公司

Kay Cee MFG.International Limited

客房走廊报价单

联系人：			项目：莱州北苑路.希尔顿欢朋酒店		编号：				日期：2023年7月29日	
序号	区域	名称	立面图号	产品尺寸(mm)	表面处理及材质要求	数量	单位	出厂单价(RMB)	总价(RMB)	备注
1	2F~8F客房层走廊	前往后勤走廊单开门及门套		1000*300*2400	E1环保, B1级阻燃夹板贴K6353-2科技木皮/局部深灰色拉丝不锈钢	7	樘	¥ 2,530.00	¥ 17,710.00	不含门控五金
2		布草间、洗消间、回收间单开门及门套		1000*300*2400	E1环保, B1级阻燃夹板贴K6353-2科技木皮/局部深灰色拉丝不锈钢	21	樘	¥ 2,530.00	¥ 53,130.00	不含门控五金
3		客房办公室单开门及门套	2F	1000*300*2400	E1环保, B1级阻燃夹板贴K6353-2科技木皮	1	樘	¥ 1,980.00	¥ 1,980.00	不含门控五金
4		员工卫生间单开门及门套	3F	1000*300*2400	E1环保, B1级阻燃夹板贴K6353-2科技木皮	1	樘	¥ 1,980.00	¥ 1,980.00	不含门控五金
5		设备间甲级防火单开门及门套	4F	1000*300*2400	E1环保, B1级阻燃夹板贴K6353-2科技木皮/防火门芯	1	樘	¥ 2,218.00	¥ 2,218.00	不含门控五金
6		库房单开门及门套	5F/6F	1000*300*2400	E1环保, B1级阻燃夹板贴K6353-2科技木皮	2	樘	¥ 1,980.00	¥ 3,960.00	不含门控五金
7		工程办公室单开门及门套	7F	1000*300*2400	E1环保, B1级阻燃夹板贴K6353-2科技木皮	1	樘	¥ 1,980.00	¥ 1,980.00	不含门控五金
8	2F~8F客房层电梯厅	木饰面		(830*2+50*2+70*2+70*2+100*2+120*2+80*2)*2400*12=7	E1环保, A2级阻燃夹板贴K6353-2科技木皮	44.35	M ²	¥ 320.00	¥ 14,192.64	
小计									¥ 97,150.64	
安装费15%									¥ 14,572.60	
运输费6%									¥ 5,829.04	
合计									¥ 117,552.27	



东莞市家思家具有限公司

Kay Cee MFG.International Limited

报价单

联系人:			项目: 莱州北苑路.希尔顿欢朋酒店		编号:				日期: 2023年8月13日	
序号	区域	名称	立面图号	产品尺寸(mm)	表面处理及材质要求	数量	单位	出厂单价(RMB)	总价(RMB)	备注
1		休闲区装饰柜	大样1F-GS-10	1500*300*3000	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技+局部层板WD-03树脂板	1	套	¥ 8,850.00	¥ 8,850.00	不含灯带
2		木饰面	1F-EL-03-03	2000*2950*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	5.9	M ²	¥ 260.00	¥ 1,534.00	
3		前往行李间乙级防火单开门及门套		1000*500*2400	单面E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮/防火门芯	1	樘	¥ 2,392.00	¥ 2,392.00	不含穿孔铝板 不含门控五金
4		大堂装饰柜	大样1F-GS-02	4800*350*3000	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮侧板+黑色拉丝不锈钢框架及层板	1	套	¥ 41,320.00	¥ 41,320.00	不含灯带
5		木饰面		(485+1950+500) *2950*12+ (2400*2+950) *900*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	14	M ²	¥ 260.00	¥ 3,596.65	



东莞市家思家具有限公司

Kay Cee MFG.International Limited

报价单

联系人:			项目: 莱州北苑路.希尔顿欢朋酒店		编号:				日期: 2023年8月13日	
序号	区域	名称	立面图号	产品尺寸(mm)	表面处理及材质要求	数量	单位	出厂单价(RMB)	总价(RMB)	备注
6	一层大堂	前往行李间 乙级防火单 开门及门套	1F-EL-04-04	900*300*3000	E1环保, B1级阻燃 夹板贴WD-01科技 木皮/防火门芯	1	樘	¥ 2,374.00	¥ 2,374.00	不含门控五金
7		前往后勤区 乙级防火单 开门及门套		900*300*3000	E1环保, B1级阻燃 夹板贴WD-01科技 木皮/防火门芯	1	樘	¥ 2,374.00	¥ 2,374.00	不含门控五金
8		库房乙级防 火单开门及 门套		900*300*2400	E1环保, B1级阻燃 夹板贴WD-01科技 木皮/防火门芯	1	樘	¥ 2,218.00	¥ 2,218.00	不含门控五金
9		消防控制室 甲级防火单 开门及门套		1000*300*3000	E1环保, B1级阻燃 夹板贴WD-01科技 木皮	2	樘	¥ 2,218.00	¥ 4,436.00	不含门控五金
10		配电间甲级 防火单开门 及门套		1000*300*3000	E1环保, B1级阻燃 夹板贴WD-01科技 木皮	1	樘	¥ 2,218.00	¥ 2,218.00	不含门控五金
11		弱电机房甲 级防火单开 门及门套		1000*300*3000	E1环保, B1级阻燃 夹板贴WD-01科技 木皮	1	樘	¥ 2,218.00	¥ 2,218.00	不含门控五金
12		接待台木柜	大样12F-D-01	3150*600*800	E1环保, B1级阻燃 夹板贴WD-01科技 木皮	2	套	¥ 4,350.00	¥ 8,700.00	不含钢架基层、 不锈钢、灯带及 石材



东莞市家思家具有限公司

Kay Cee MFG.International Limited

报价单

联系人:			项目: 莱州北苑路.希尔顿欢朋酒店		编号:				日期: 2023年8月13日	
序号	区域	名称	立面图号	产品尺寸(mm)	表面处理及材质要求	数量	单位	出厂单价(RMB)	总价(RMB)	备注
13		木饰面	1F-EL-05-07	(860+870+895) *2950*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	7.7	M ²	¥ 260.00	¥ 2,013.38	
14		前往前台办公室乙级防火单开门及门套		1000*500*2400	单面E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮/防火门芯	1	樘	¥ 2,392.00	¥ 2,392.00	不含穿孔铝板 不含门控五金
15		水吧台木柜	大样1F-GS-04	(3890+1350+3890) *600*800	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	1	套	¥ 12,765.00	¥ 12,765.00	不含钢架基层、夹胶玻璃、不锈钢、灯带及石材
16		木饰面	1F-EL-08-13	(970+100*6+200*5+460*3+800+280+900+755+1300*2+640*2+1200+550+660) *3150*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	41	M ²	¥ 260.00	¥ 10,626.53	



东莞市家思家具有限公司

Kay Cee MFG.International Limited

报价单

联系人:			项目: 莱州北苑路.希尔顿欢朋酒店		编号:				日期: 2023年8月13日	
序号	区域	名称	立面图号	产品尺寸(mm)	表面处理及材质要求	数量	单位	出厂单价(RMB)	总价(RMB)	备注
17		卡座沙发	1F-EL-09-14	6440*700*1240	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮+实木框架+阻燃高密度海绵西皮软包	6.4	米	¥ 1,450.00	¥ 9,338.00	不含灯带
18		木饰面	1F-EL-09-15	(3050+100+270+710)	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	12	M ²	¥ 260.00	¥ 3,167.71	
19		木饰面	1F-EL-09-16	(3090+560)*2950*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	11	M ²	¥ 260.00	¥ 2,799.55	
20		木饰面		(2080+680+175+980+590+220*2+245+785+100+410*2+860+150)	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	23	M ²	¥ 260.00	¥ 6,063.14	



东莞市家思家具有限公司

Kay Cee MFG.International Limited

报价单

联系人:			项目: 莱州北苑路.希尔顿欢朋酒店		编号:				日期: 2023年8月13日	
序号	区域	名称	立面图号	产品尺寸(mm)	表面处理及材质要求	数量	单位	出厂单价(RMB)	总价(RMB)	备注
21	一层餐厅	卡座沙发	1F-EL-10-17	6220*700*1240	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮+实木框架+阻燃高密度海绵西皮软包	6.2	米	¥ 1,450.00	¥ 9,019.00	不含灯带
22		前往厨房乙级防火单开门扇		820*2400*50	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮+黑色拉丝不锈钢包边/防火门芯	3	扇	¥ 1,460.00	¥ 4,380.00	不含不锈钢门套 不含门控五金
23		前往厨房走廊乙级防火双开门扇		710*2400*50	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮+黑色拉丝不锈钢包边/防火门芯	4	扇	¥ 1,460.00	¥ 5,840.00	不含不锈钢门套 不含门控五金
24		门拉手		长1400	不锈钢	8	件	¥ 240.00	¥ 1,920.00	
25		门头木饰面		(1400*4+800*6) *550*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	5.7	M ²	¥ 260.00	¥ 1,487.20	



东莞市家思家具有限公司

Kay Cee MFG.International Limited

报价单

联系人:			项目: 莱州北苑路.希尔顿欢朋酒店		编号:				日期: 2023年8月13日	
序号	区域	名称	立面图号	产品尺寸(mm)	表面处理及材质要求	数量	单位	出厂单价(RMB)	总价(RMB)	备注
26		明档吊柜树脂板木饰面	大样1F-GS-08-26	(1025*2+400*4)*365*12+(400*2+480*8	E1环保, B1级阻燃中纤板基材, WD-03树脂板饰面	5	M ²	¥ 1,250.00	¥ 6,247.31	只是木饰面部分, 不含钢架基层、不锈钢、灯带及夹胶玻璃
27		五格柜下柜木柜	1F-EL-11-20	1760*600*800	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	1	套	¥ 2,550.00	¥ 2,550.00	不含钢架基层、不锈钢、灯带及石材
28		木饰面	1F-EL-11-21	1110*2950*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	3.3	M ²	¥ 260.00	¥ 851.37	
29		木饰面	1F-EL-12-22	(150+410*2+860+100)	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	5.7	M ²	¥ 260.00	¥ 1,480.31	
30		卡座沙发		6385*700*1240	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮+实木框架+阻燃高密度海绵西皮软包	6.4	米	¥ 1,450.00	¥ 9,258.25	不含灯带



东莞市家思家具有限公司

Kay Cee MFG.International Limited

报价单

联系人:			项目: 莱州北苑路.希尔顿欢朋酒店		编号:				日期: 2023年8月13日	
序号	区域	名称	立面图号	产品尺寸(mm)	表面处理及材质要求	数量	单位	出厂单价(RMB)	总价(RMB)	备注
31		布菲区吊柜树脂板木饰面	大样1F-GS-08-27	(1190+350*2)*390*12+(350*4+565*2)*840*12	E1环保, B1级阻燃中纤板基材, WD-03树脂板饰面	2.9	M ²	¥ 1,250.00	¥ 3,577.88	只是木饰面部分, 不含钢架基层、不锈钢、灯带及夹胶玻璃
32	一层公共卫生间	门头木饰面		900*4*(725*2+300)*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	6.3	M ²	¥ 260.00	¥ 1,638.00	
33		PA间/男卫/女卫/残卫乙级防火双开门扇		900*2400*50	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮/防火门芯	4	扇	¥ 1,230.00	¥ 4,920.00	不含不锈钢门套不含门控五金
34		门拉手		长1400	不锈钢	8	件	¥ 240.00	¥ 1,920.00	
35		木饰面	1.5F-EL-01-01	(6810+400*4+880*2+6920+4280)*550*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	12	M ²	¥ 260.00	¥ 3,055.91	不含不锈钢条



东莞市家思家具有限公司

Kay Cee MFG.International Limited

报价单

联系人:			项目: 莱州北苑路.希尔顿欢朋酒店		编号:				日期: 2023年8月13日	
序号	区域	名称	立面图号	产品尺寸(mm)	表面处理及材质要求	数量	单位	出厂单价(RMB)	总价(RMB)	备注
36	一层夹层大会议室	木饰面	1.5F-EL-01-02	(750+1350+390 *4+880*2+640 +900+1625+42 25+2570) *550*12	E1环保, B1级阻燃 夹板贴WD-01科技 木皮	8.5	M ²	¥ 260.00	¥ 2,199.34	不含不锈钢条
37		大会议室入口乙级防火双开门扇		860*2400*50	E1环保, B1级阻燃 夹板贴WD-01科技 木皮+黑色拉丝不锈 钢包边/防火门芯	4	扇	¥ 1,565.00	¥ 6,260.00	不含不锈钢门套 不含门控五金
38		门拉手		长1400	不锈钢	8	件	¥ 240.00	¥ 1,920.00	
39		门头木饰面		1720*2*400*12	E1环保, B1级阻燃 夹板贴WD-01科技 木皮	6.3	M ²	¥ 260.00	¥ 1,638.00	
40		吊架		1300*500*1110	E1环保, B1级阻燃 夹板贴WD-01科技 木皮+黑色拉丝不锈 钢杆	1	件	¥ 1,020.00	¥ 1,020.00	



东莞市家思家具有限公司

Kay Cee MFG.International Limited

报价单

联系人:			项目: 莱州北苑路.希尔顿欢朋酒店		编号:				日期: 2023年8月13日	
序号	区域	名称	立面图号	产品尺寸(mm)	表面处理及材质要求	数量	单位	出厂单价(RMB)	总价(RMB)	备注
41		木饰面	1.5F-EL-02-03	(880+730)*550*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	0.9	M ²	¥ 260.00	¥ 230.23	不含不锈钢条
42		前往音控室乙级防火单开门及门套		1000*410*2400	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮/防火门芯	1	樘	¥ 2,392.00	¥ 2,392.00	不含墙布 不含门控五金
43		木饰面	1.5F-EL-02-04	(1480+1060+1030+1040)*550*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	2.5	M ²	¥ 260.00	¥ 659.23	不含不锈钢条
44		木饰面	1.5F-EL-03-05	(370+4800+300+320)*550*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	3.2	M ²	¥ 260.00	¥ 827.97	不含不锈钢条
45		精英会议室入口乙级防火双开门扇		860*2400*50	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮+黑色拉丝不锈钢包边/防火门芯	4	扇	¥ 1,565.00	¥ 6,260.00	不含不锈钢门套 不含门控五金
46		门拉手		长1400	不锈钢	8	件	¥ 240.00	¥ 1,920.00	



东莞市家思家具有限公司

Kay Cee MFG.International Limited

报价单

联系人:			项目: 莱州北苑路.希尔顿欢朋酒店		编号:				日期: 2023年8月13日	
序号	区域	名称	立面图号	产品尺寸(mm)	表面处理及材质要求	数量	单位	出厂单价(RMB)	总价(RMB)	备注
47	一层夹层精英会议室	门头木饰面		1720*2*400*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	6.3	M ²	¥ 260.00	¥ 1,638.00	
48		前往音控室乙级防火单开门及门套		1000*410*2400	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮/防火门芯	1	樘	¥ 2,392.00	¥ 2,392.00	不含墙布 不含门控五金
49		木饰面	1.5F-EL-03-05	(835+785)*2750*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	4.5	M ²	¥ 260.00	¥ 1,158.30	不含不锈钢条
50		木饰面	1.5F-EL-03-06	(2955+4200+2505)*2750*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	27	M ²	¥ 260.00	¥ 6,906.90	不含不锈钢条
51		木饰面	1.5F-EL-03-07	(835+785)*2750*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	4.5	M ²	¥ 260.00	¥ 1,158.30	不含不锈钢条



东莞市家思家具有限公司

Kay Cee MFG.International Limited

报价单

联系人:			项目: 莱州北苑路.希尔顿欢朋酒店		编号:			日期: 2023年8月13日		
序号	区域	名称	立面图号	产品尺寸(mm)	表面处理及材质要求	数量	单位	出厂单价(RMB)	总价(RMB)	备注
52		木饰面	1.5F-EL-05-09/10	(1780+80*4+1080+1050*3+340+3480+900+230)*2950*12+(1700+800)560*12+(320+710+1320)*550*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	36	M ²	¥ 260.00	¥ 9,322.69	不含不锈钢条
53		会议室入口哑口套		2360*550*3000	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	2	件	¥ 1,550.00	¥ 3,100.00	不含灯带
54		前往茶水间单开门扇		800*2400*50	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮+黑色拉丝不锈钢包边	1	扇	¥ 1,175.00	¥ 1,175.00	不含不锈钢门套 不含门控五金
55		管井乙级防火单开门及门套		600*100*3000	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮/防火门芯	2	樘	¥ 1,645.00	¥ 3,290.00	不含门控五金



东莞市家思家具有限公司

Kay Cee MFG.International Limited

报价单

联系人:		项目: 莱州北苑路.希尔顿欢朋酒店		编号:				日期: 2023年8月13日		
序号	区域	名称	立面图号	产品尺寸(mm)	表面处理及材质要求	数量	单位	出厂单价(RMB)	总价(RMB)	备注
56	一层夹层走廊	消防栓单开门及门套		600*100*3000	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮/防火门芯	1	樘	¥ 1,645.00	¥ 1,645.00	不含门控五金
57		木饰面	1.5F-EL-06-12	(1000+1400+720 +130) *2950*12+ (3705+2300+890) *200*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	11	M ²	¥ 260.00	¥ 2,851.29	不含不锈钢条
58		木饰面	1.5F-EL-06-13	4050*550*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	2.2	M ²	¥ 260.00	¥ 579.15	不含不锈钢条
59		会议室入口哑口套		2800*550*3000	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	2	件	¥ 1,625.00	¥ 3,250.00	不含灯带
60		木饰面	1.5F-EL-07-13	4050*550*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	2.2	M ²	¥ 260.00	¥ 579.15	不含不锈钢条



东莞市家思家具有限公司

Kay Cee MFG.International Limited

报价单

联系人:			项目: 莱州北苑路.希尔顿欢朋酒店		编号:			日期: 2023年8月13日		
序号	区域	名称	立面图号	产品尺寸(mm)	表面处理及材质要求	数量	单位	出厂单价(RMB)	总价(RMB)	备注
61		木饰面	1.5F-EL-08-15	1530*550*12 + (350+80) *2950*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	2.1	M ²	¥ 260.00	¥ 548.60	不含不锈钢条
62		木饰面	1.5F-EL-08-16	(500*2+180+320 +250*2+160+1225+850+80) *2950*12 +1530*550*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	14	M ²	¥ 260.00	¥ 3,528.40	不含不锈钢条
63		前往健身房乙级防火单开门及门套		840*660*3000	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮/防火门芯	1	樘	¥ 2,998.00	¥ 2,998.00	不含门控五金
64		卡座沙发		5220*700*1240	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮+实木框架+阻燃高密度海绵西皮软包	5.2	米	¥ 1,450.00	¥ 7,569.00	不含灯带
65		木饰面	1.5F-EL-09-17	(500*6+250*3 +900+320*2+660) *2750*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	16	M ²	¥ 260.00	¥ 4,254.25	不含不锈钢条



东莞市家思家具有限公司

Kay Cee MFG.International Limited

报价单

联系人:

项目: 莱州北苑路.希尔顿欢朋酒店

编号:

日期: 2023年8月13日

序号	区域	名称	立面图号	产品尺寸(mm)	表面处理及材质要求	数量	单位	出厂单价(RMB)	总价(RMB)	备注
66	一层夹层健身房	木饰面	1.5F-EL-09-18	(725+340)*2750*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	2.9	M ²	¥ 260.00	¥ 761.48	不含不锈钢条
67		木饰面	1.5F-EL-10-19	930*2750*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	2.6	M ²	¥ 260.00	¥ 664.95	不含不锈钢条
68		木饰面	1.5F-EL-10-20	(1175+745+320)*2750*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	6.2	M ²	¥ 260.00	¥ 1,601.60	不含不锈钢条
69		木饰面	1.5F-EL-11-21	1050*2750*12+2540*1140*12+2170*890*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	7.7	M ²	¥ 260.00	¥ 2,005.74	不含不锈钢条
70		毛巾柜		2125*670*2800	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	1	件	¥ 9,055.00	¥ 9,055.00	不含灯带及石材
71		木饰面		(480+970)*2750*12+850*2950*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	6.5	M ²	¥ 260.00	¥ 1,688.70	不含不锈钢条



东莞市家思家具有限公司

Kay Cee MFG.International Limited

报价单

联系人:			项目: 莱州北苑路.希尔顿欢朋酒店		编号:			日期: 2023年8月13日		
序号	区域	名称	立面图号	产品尺寸(mm)	表面处理及材质要求	数量	单位	出厂单价(RMB)	总价(RMB)	备注
72	一层夹层洗衣房	衣柜+洗衣机柜	1.5F-EL-11-22	3340*970*3000	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮+WD-04橙色烤漆+WD-07深灰色烤漆	1	件	¥ 8,615.00	¥ 8,615.00	不含灯带及石材
73		木饰面	1.5F-EL-11-23	480*2750*12+(1500+250+160+900+200+60+745)*2950*12+890*200*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	13	M ²	¥ 260.00	¥ 3,315.59	不含不锈钢条
74		洗手柜		2610*650*3000	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮+WD-07深灰色烤漆	1	件	¥ 8,105.00	¥ 8,105.00	不含灯带、石材及台盆
75	一层夹层公共卫生间	木饰面	1.5F-EL-12-24	(800+2595+645+405)	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	13	M ²	¥ 260.00	¥ 3,409.32	不含不锈钢条
76		门头木饰面		900*4*(725*2+300)*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	6.3	M ²	¥ 260.00	¥ 1,638.00	



东莞市家思家具有限公司

Kay Cee MFG.International Limited

报价单

联系人:			项目: 莱州北苑路.希尔顿欢朋酒店		编号:			日期: 2023年8月13日		
序号	区域	名称	立面图号	产品尺寸(mm)	表面处理及材质要求	数量	单位	出厂单价(RMB)	总价(RMB)	备注
77	间及走廊	PA间/男卫/女卫乙级防火双开门扇		900*2400*50	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮/防火门芯	4	扇	¥ 1,230.00	¥ 4,920.00	不含不锈钢门套 不含门控五金
78		门拉手		长1400	不锈钢	8	件	¥ 240.00	¥ 1,920.00	
79	一层夹层 后勤区	后勤走廊通道乙级防火双开门扇		700*2400*50	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮+黑色拉丝不锈钢包边/防火门芯	4	扇	¥ 1,565.00	¥ 6,260.00	不含不锈钢门套 不含门控五金
80		门头木饰面		1400*4*550*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	3.1	M ²	¥ 260.00	¥ 800.80	
81		门拉手		长1400	不锈钢	8	件	¥ 240.00	¥ 1,920.00	
82		员工中心/餐饮办公室双开门扇		700*2400*50	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮+黑色拉丝不锈钢包边	4	扇	¥ 1,385.00	¥ 5,540.00	不含不锈钢门套 不含门控五金
83		门头木饰面		1400*4*550*12	E1环保, B1级阻燃夹板贴WD-01科技木皮	3.1	M ²	¥ 260.00	¥ 800.80	

公户账号: 2010 0283 1920 0175 476 中国工商银行东莞市道滘支行

山东烟台莱州北苑路希尔顿欢朋酒店 张总 2023年3月16日																
房型 楼层	A-1	A-1a	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-1	B-2	H-1	H-2	C-1	C-1a	C-2	D	小计
2F			1	1		5			1	7	3		1		1	20
3F			1	1		5				8	4		1			20
4F	7		1	1				8	2			1				20
5F	6	3	1	1				6	2			1				20
6F	6	3	1	1				6	2			1				20
7F	6	3	1	1				6	2			1				20
8F			4	2	6		6							1		19
小计	25	9	10	8	6	10	6	26	9	15	7	4	2	1	1	139

莱州希尔顿欢朋弱电综合系统				
序号	名称	单位	价格	备注
1	高清数字监控系统	1项	105278	严格按照欢朋标准执行
2	数字电话程控系统	1项	34351	严格按照欢朋标准执行
3	独立公区背景音乐系统	1项	9200	严格按照欢朋标准执行
4	IT网络设备	1项	285035	严格按照欢朋标准执行
5	数字电视系统	1项	30748	严格按照欢朋标准执行
6	综合布线/机房建设	1项	126297	严格按照欢朋标准执行
7	小会议投影系统	1项	21004	会议室音响投影系统
8	大会议LED系统	1项	55067	会议室音响LED系统
9	UPS二次供电系统	1项	30019	严格按照欢朋标准执行
10	前台紧急呼叫系统	1项	1934	严格按照欢朋标准执行
11	巡更系统	1项	2736	严格按照欢朋标准执行
12	五方对讲门禁系统布线	1项	3205	电梯五方通话布线及健身房洗衣房门禁布线
13	合计:		704872	
16	弱电工程合计A:		704872	
以上报价不含客房及公区所有的弱电配管，桥架静电地板及施工，统一由甲方指定施工方完成				

红外监控系统

序号	产品名称	型号	数量	单位	单价	总价	备注
1	硬盘录像机	DS-8632-E8-V2	3	台	2850	8550	海康
3	200WPOE红外摄象机	DS-2CD232LCNB-I	74	个	225	16650	海康
4	400WPOE红外摄象机	DS-2CD234LCNB-I	2	个	355	710	海康
5	200万POE网络红外枪机	DS-2CD222LCNB-I	22	个	225	4950	海康
6	摄像机支架	标配	22	个	25	550	海康
7	监控交换机	24口POE千兆	1	台	1980	1980	海康
7	监控交换机	16口POE千兆	6	台	1180	7080	海康
8	汇聚交换机	16口千兆	2	台	980	1960	锐捷
9	监控电视机	50寸	3	台	1750	5250	海信
10	HDMI高清线	15米	3	根	235	705	百特
11	无线鼠标		3	套	35	105	
12	大容量硬盘	6T	18	个	920	16560	希捷（录像2个月）
13	PDU电源接线板	6口	2	个	265	530	公牛
14	标签扎带	标准	1	包	85	85	国产
15	监控网线	六类	22	箱	610	13420	安普网科
17	监控机柜	42U	1	台	1250	1250	威龙
18	电梯监控无线网桥	电梯专用	4	套	285	1140	锐捷
19	电梯监控电源	12V2A	4	个	20	80	小耳朵
20	辅材	标准	1	批	1800	1800	
21	工程施工费		98	点	135	13230	
22	小计A:					105277.7	

数字程控交换机系统

1	程控电话交换机	16进176门内线	1	套	17500	17500	申讯
2	跳线	中继板专用	14	条	18	252	定做
3	配线箱（含理线架）	400对	1	套	565	565	（主机房）
4	配线箱（含理线架）	30对	8	套	220	1760	（楼层）
5	前台专用话机	前台专用	2	套	180	360	申瓯
6	录音盒	8路	1	套	1350	1350	申瓯
7	30对电缆	30对	210	米	16.8	3528	电信
8	工程施工费					6200	
9	合计：					34351.35	

背景音乐系统							
1	吸顶喇叭	6W	20	个	55	1100	尼斯顿
2	多功能分区功放	250W	1	台	850	850	尼斯顿
3	健身房音响	蓝牙音响	1	套	1550	1550	尼斯顿
4	音响线	2*1.0	800	米	1.6	1280	安普网科
5	音响主线	2*1.5	200	米	2.3	460	帝诚
6	工程施工费					3200	
7	合计：					9199.6	

紧急报警系统							
1	报警主机	4分区	1	台	565	565	宏泰
2	声光报警器		1	台	55	55	宏泰
3	报警按钮		3	个	18	54	宏泰
4	报警线	RVVP4*0.75	200	米	2.5	500	安普网科
5	工程施工费		1	批	600	600	
6	合计：					1933.66	

无线网络办公网络设备

序号	产品名称	型号	数量	单位	单价	总价	备注
1	核心交换机	RG-S5750C-48GT4XS-H	2	台	9500	19000	锐捷
2	核心交换机电源	RG-PA70I	2	台	600	1200	锐捷
3	网关	YunGW1100-H	1	台	31800	31800	岭博
4	办公网关	RG-EG3210	1	台	5800	5800	锐捷
5	办公网络交换机	RG-S1930-24GT4SFP	2	台	1800	3600	锐捷
6	POE供电交换机	RG-S1930-24GT4SFP-P	7	台	3200	22400	锐捷
7	POE供电交换机	RG-S1930-10GT4SFP-P	3	台	1650	4950	锐捷
7	AC控制器	RG-WS6008	1	个	5600	5600	锐捷
8	吸顶无线AP	RG-AP730 (TR)	25	个	1500	37500	锐捷
9	32路AP授权	RG-LIC-WS-32	2	个	2900	5800	锐捷
10	面板无线AP	RG-AP180 (W)	146	个	580	84680	锐捷
11	客控交换机	RG-S1930-24GT4SFP	7	台	1800	12600	锐捷
12	电梯无线网桥	电梯专用	3	套	285	855	锐捷
13	设备施工安装调试费	含公区设备安装	139	间	185	25715	
14	小计:					285035	

数字电视改造系统

1	网络交换机	平台指定锐捷型号		台		0	通过无线核心交换进入电视系统
2	核心交换机	平台指定锐捷型号		台		0	通过无线核心交换进入电视系统
3	互动电视网关	50套数字电视节目	1	套	18600	18600	平台指定
5	理线架	24口		个		0	
6	智能电视机	IPTV系统接收和显示端				0	甲方自供
7	电视刷机		139	点	22	3058	
8	电视跳线	2米	139	根	9	1251	六类跳线
9	电视工程辅材		1	批	800	800	国产
10	工程施工费					4500	
11	小计:					30747.81	

小会议室音响设备

1	音箱	豪影	(8寸)	只	4	850	3400
2	主功放	豪影	250	台	1	1550	1550
3	调音台	雅马哈	980	台	1	1200	1200
5	电源时序器	雅马哈	7022	台	1	820	820
6	投影机	爱普生	X49	台	1	4200	4200
7	幕布	红叶	120寸	台	1	720	720
8	反馈抑制器	雅马哈	M2600	台	1	1650	1650
9	话筒	雅马哈	U5100	对	1	1450	1450
10	音箱吊架	标准	国产	副	2	80	160
11	音箱线	RVV2*1.0	安普网科	卷	1	260	260
12	网线	超六类	安普网科	卷	1	610	610
13	机柜	1米	威龙	台	1	750	750
14	HDMI高清线	15米	秋叶原	根	1	150	150
15	音频线			根	1	150	150
16	施工安装调试费			项	1	2200	2200

小会议室设备共计A:

21004.3

综合布线/机房配套系统

1	机房机柜	2米	1	台	1180	1180	威龙
2	理线架	六类非屏蔽	48	个	25	1200	AMP
3	客房AP网线/电视网线（共用）	六类非屏蔽	9800	米	2	19600	安普网科
4	RCU网线	六类非屏蔽	8500	米	2	17000	安普网科
5	客房电话线（含公区）	4芯无氧铜0.5铜芯	12800	米	0.9	11520	安普网科
6	公区网线（办公室/财务室/餐	六类非屏蔽	4200	米	2	8400	安普网科
7	公区AP网线	六类	6	箱	600	3600	安普网科
8	楼层机柜	1.5米	5	台	560	2800	威龙
9	PDU防雷电源	8口	12	个	235	2820	公牛
10	机柜螺丝	标配	4	包	85	340	威龙
11	办公监控无线客控光缆	24芯	220	米	2.8	616	烽火
12	光模块	锐捷	36	个	135	4860	烽火
13	光分	16路	2	个	155	310	烽火
14	光分	48路	2	个	650	1300	烽火
15	尾纤	2米	36	根	18	648	烽火
16	跳线	超六类	150	根	10	1500	烽火
17	熔纤（含机房/井道机房）	标准	1	批	3000	3000	烽火
18	水晶头	超六类	6	盒	85	510	安普
19	辅材		1	批	2000	2000	
20	工程施工费	含公区综合布线	139	间	235	32665	
21	小计：					126297.21	

大会议室音响设备							
1	音箱	豪影	(10寸)	只	4	1050	4200
2	主功放	豪影	3300	台	1	2550	2550
3	调音台	雅马哈	980	台	1	1200	1200
4	电源时序器	雅马哈	7022	台	1	820	820
5	LED屏	强力	P25	平方	8	3500	28000
6	框架	不锈钢	不锈钢	平方	8.5	220	1870
7	控制器/电源	诺瓦	诺瓦	套	1	4500	4500
8	反馈抑制器	雅马哈	M2600	台	1	1650	1650
9	话筒	雅马哈	U5100	对	1	1450	1450
10	音箱吊架	标准	国产	副	2	80	160
11	音箱线	RVV2*1.0	安普网科	卷	1	260	260
12	网线	超六类	安普网科	卷	1	610	610
13	机柜	1米	威龙	台	1	750	750
14	HDMI高清线	15米	秋叶原	根	1	150	150
15	音频线			根	1	150	150
16	施工安装调试费			项	1	2200	2200
大会议室设备共计A:							55066.8

55066.8

UPS二次供电系统							
1	UPS电源	20KV	含16块100电池/机柜			21600	商宇
2	楼层UPS电源线	RVV2*4	200	米	12.2	2440	帝诚
3	工程施工费					3500	
4	小计G:					30018.6	

电梯五方通话布线							
1	电梯五方音频线	RVVP4*0.75	2	卷	420	840	安普网科
2	门禁线	超六类网线	1	卷	600	600	安普网科
4	工程施工费		1	项	1500	1500	
5	小计F:					3204.6	

巡更系统							
1	充电式巡更棒	B-550	1	台	1450	1450	爱德华
2	充电器	八代	1	台	110	110	爱德华
3	感应点		30	个	15	450	爱德华
4	授权软件		1	套	/	/	爱德华
5	数据库	A93 V7.3 门锁软件	1	套	/	/	爱德华
6	工程施工费		1	项	500	500	
7	小计:					2735.9	